

无锡市中心城区智能化停车场改造提升和
新建工程（二期项目）东风木业D地块东侧
地下停车场配套和覆绿工程施工 工程

招标控制价

招 标 人： 无锡市梁溪城市运营
服务集团有限公司

（单位盖章）

造价咨询人： 中诚智信工程咨询集
团股份有限公司

（单位盖章）

2026年01月21日

无锡市中心城区智能化停车场改造提升和
新建工程（二期项目）东风木业D地块东侧
地下停车场配套和覆绿工程施工 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 8474076.78元

（大写）： 捌佰肆拾柒万肆仟零柒拾陆元柒角捌分

招 标 人： 无锡市梁溪城市运营服务集
团有限公司
（单位盖章）

造价咨询人： 中诚智信工程咨询集团股份有
限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： 陈杰
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： 陆俊
（签字或盖章）

编 制 人： 谢秋平
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： 黄爱蕊
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2026年01月21日

复 核 时 间： 2026年01月21日

总说明

工程名称：无锡市中心城区智能化停车场改造提升和新建工程（二期项目）东风木业D地块东侧地下停车场配套和覆绿工程施工

第1页 共1页

建设项目招标控制价表

工程名称：无锡市中心城区智能化停车场改造提升和新建工程（二期项目）东风木业D地块东侧地下停车场配套和覆绿工程施工

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	无锡市中心城区智能化停车场改造提升和新建工程（二期项目）东风木业D地块东侧地下停车场配套和覆绿工程施工	8474076.78		123387.92	237984.86
合 计		8474076.78		123387.92	237984.86

单项工程招标控制价表

工程名称：无锡市中心城区智能化停车场改造提升和新建工程（二期项目）东风木业D地块东侧地下停车场配套和覆绿工程施工

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方工程	336547.31		5633.75	4682.77
2	道路工程	770492.64		12075.61	16162.65
3	桥梁工程	2423416.40		40818.01	68313.63
4	雨水工程	643189.18		10080.43	13492.19
5	污水工程	155015.81		2429.50	3251.77
6	景观工程	1416416.42		14867.05	48174.66
7	绿化工程	1609758.64		16896.43	54750.55
8	公共卫生间-土建工程	463980.37		13294.13	15306.56
9	公共卫生间-安装工程	62399.85		889.23	1509.28
10	室外照明工程	487844.20		5118.30	10018.45
11	室外给水工程	105015.96		1285.48	2322.35
合 计		8474076.78		123387.92	237984.86

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	283807.75	
1.1	人工费	32400.98	
1.2	材料费	77805.27	
1.3	施工机具使用费	153173.82	
1.4	企业管理费	12994.97	
1.5	利润	7432.79	
2	措施项目清单计价合计	20268.48	
2.1	单价措施项目费	9617.17	
2.2	总价措施项目费	10651.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5633.75	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4682.77	
5	税金	27788.31	
招标控制价合计		336547.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
景观工程								
1	041001001001	现状铺装拆除	1、材质：原有铺装及基础 2、厚度：按现场实际 3、拆除方式：投标人自行考虑 4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 5、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、利用、外运及消纳处置费等	m3	312.79	87.28	27300.31	
2	041001001002	现状构筑物拆除	1、材质：现状卫生间、景墙 2、拆除方式：投标人自行考虑 3、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决 4、含拆除、挖方、装车、归堆、场内短驳、利用、外运及消纳处置费等	m3	152.5	94.26	14374.65	
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计要求 3、弃方外运在“余方弃置”项中计量	m3	310.6	4.50	1397.70	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：现场踏勘，投标人自行考虑 2、挖土深度：按设计图要求，含人工修坡、二次甩方及场内推土 3、弃方外运在“余方弃置”项中计量	m3	100	10.08	1008.00	
本页小计							44080.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:素土回填 3、填方来源、运距:土方外购价格在“缺方内运”中	m3	30	15.21	456.30	
		分部小计					44536.96	
		绿化工程						
6	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:符合种植要求 2、投标人自行考虑土源地、运距及土源费	m3	800	15.72	12576.00	
		分部小计					12576.00	
		道路工程						
7	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、弃方外运在“余方弃置”项中计量	m3	407.36	4.50	1833.12	
		分部小计					1833.12	
		雨水工程						
8	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:设计图纸 3、含挖方、修坡、堆放、道路施工范围内的场内运输等工作内容 4、弃方外运在“余方弃置”项中计量	m3	978.4	14.91	14587.94	
9	040103001002	素土回填	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:土方外购价格在“缺方内运”中	m3	189.23	15.21	2878.19	
10	040103001003	三渣回填	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:三渣	m3	30	381.56	11446.80	
		分部小计					28912.93	
		污水工程						
本页小计							43778.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:设计图纸 3、含挖方、修坡、堆放、道路施工范围内的场内运输等工作内容 4、弃方外运在“余方弃置”项中计量	m3	214.33	14.91	3195.66	
12	040103001004	素土回填	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:土方外购价格在“缺方内运”中	m3	76.28	15.21	1160.22	
		分部小计					4355.88	
		桥梁工程						
13	04B001	原有驳岸拆除	1、原有仿木桩拆除, 桩长18m 2、含拆运、清理等费用 3、按驳岸布置方向延长米计量	m	18	236.92	4264.56	
14	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、含挖方、归堆 4、弃方外运在“余方弃置”项中计量	m3	200	7.32	1464.00	
15	040103001005	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、含灰量:6%灰土(厂拌) 3、厚度:按设计要求, 分层压实施工, 压实厚度不允许超过规范要求 4、填方来源、运距:成品外购灰土, 运距投标人自行考虑 5、含土源费、厂拌灰土的拌和、运输、摊铺、碾压、养护等	m3	300	100.29	30087.00	
		分部小计					35815.56	
		功能照明						
		本页小计					40171.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:设计 图纸 3、含挖方、修 坡、堆放、道路施 工范围内的场内运 输等工作内容 4、弃方外运在 “余方弃置”项中 计量	m3	146.88	14.91	2189.98	
17	040103001006	素土回填	1、密实度要求:按 设计要求 2、填方材料品种: 素土 3、填方来源、运 距:土方外购价格 在“缺方内运”中	m3	120	15.21	1825.20	
		分部小计					4015.18	
		室外照明						
18	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:设计 图纸 3、含挖方、修 坡、堆放、道路施 工范围内的场内运 输等工作内容 4、弃方外运在 “余方弃置”项中 计量	m3	400	14.91	5964.00	
19	040103001007	素土回填	1、密实度要求:按 设计要求 2、填方材料品种: 素土 3、填方来源、运 距:土方外购价格 在“缺方内运”中	m3	250	15.21	3802.50	
		分部小计					9766.50	
		室外给水						
20	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:设计 图纸 3、含挖方、修 坡、堆放、道路施 工范围内的场内运 输等工作内容 4、弃方外运在 “余方弃置”项中 计量	m3	260.4	14.91	3882.56	
本页小计							17664.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	040103001008	素土回填	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:素土 3、填方来源、运距:土方外购价格在“缺方内运”中	m3	220	15.21	3346.20	
		分部小计					7228.76	
		土方平衡						
22	040103002001	余方弃置	1、运输方式:现场多余土方外运及不可利用土方 2、运距:外运,运距及弃土点消纳处置费等由投标单位自行考虑,含装车、外运、场地清理等全部费用	m3	2932.46	44.82	131432.86	
23	040103001009	缺方内运	1、填方材料品种:素土,土质符合设计要求 2、填方粒径要求:符合施工规范要求 3、填方来源、运距:外购土,从场外运输到现场,土源费及运距由投标人自行考虑 4、运距堆场:含装车、运输、卸载、现场堆放、短驳等一切费用 5、按压实方计量	m3	200	16.67	3334.00	
		分部小计					134766.86	
		分部分项工程清单合计					283807.75	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:投标人自定 2、机械设备规格型号:投标人自定 3、以项包干	项	1	9617.17	9617.17	
		单价措施项目清单合计					9617.17	
		本页小计					147730.23	
		合 计					293424.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			5633.75			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	4401.37			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.420	1232.38			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	4841.51			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.020	58.68			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	117.37			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						10651.31		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		4682.77	100.000	4682.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	304076.23	1.300	3952.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	304076.23	0.240	729.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	304076.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	308759.00	9.000	27788.31
合 计					32471.08

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合 计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040103001001	原地面压实	1、密实度要求:符合设计要求	m ²	1939.8	1.95	3782.61		
2	040202011001	碎石	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:20cm	m ²	1848.4	60.33	111513.97		
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:20cm 3、含模板费用	m ²	1848.4	126.04	232972.34		
4	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合 2、钢筋规格:综合	t	9.109	5107.09	46520.48		
5	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ²	m ²	1300	2.18	2834.00		
6	040203006001	5cm细粒式沥青砼	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类:AC-13 3、石料粒径:石灰岩碎石 4、厚度:5cm	m ²	1300	73.24	95212.00		
7	040205006001	标线	1、白色热熔漆 2、其余详见设计图纸	m ²	71.2	35.49	2526.89		
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:500*300*100mm厚混凝土平石 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30mm1:3水泥砂浆结合层 3、130mm厚C20混凝土垫层	m	431	55.36	23860.16		
9	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:500*100*250mm厚混凝土侧石 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30mm1:3水泥砂浆结合层 3、130mm厚C20混凝土垫层, C20细石砼护角	m	457	49.38	22566.66		
本页小计								541789.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	040504001001	井抬升	1、升高或降低井筒、清理现场，高度满足设计要求 2、含对原井盖保护、搬运 3、按现场原井盖尺寸，综合考虑报价 4、以实际工程计量为准	座	25	151.45	3786.25		
		分部分项工程清单合计					545575.36		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自定 2、机械设备规格型号：投标人自定 3、以项包干	项	1	10685.20	10685.20		
本页小计								14471.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	04B002	围挡	1、围挡高度满足甲方要求，采用绿色仿真草坪饰面，还必须按照锡建质安（2020）24号《关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知》执行 2、含围挡的搭建、转换、拆除等， 3、工程量按第一次安装定位后的围挡长度计，转换次数由投标人根据现场情况报招标人批准后实施，单价综合报价（以后不论移动几次均不予计量） 4、围挡按经甲方监理审批通过的专项设计方案进行实施，并通过相关单位的验收，如验收不合格必须自费整改，通过整改满足要求后，才能计量付款 5、根据扬尘污染防治要求顶部连续设置自动雾状喷淋装置，根据安全文明施工要求增加警示照明灯、宣传标语、企业标识，且满足招标人全线围挡统一设置的要求等因素进行综合报价，报价后不得以任何理由变更围挡清单价格。	m	500	221.80	110900.00		
		单价措施项目清单合计					121585.20		
本页小计							110900.00		
合 计							667160.56		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			12075.61			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	10007.41			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	2068.20			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	11008.15			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	200.15			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	266.86			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					23550.77			

计日工表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		16162.65	100.000	16162.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	690711.33	2.000	13814.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	690711.33	0.340	2348.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	690711.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	706873.98	9.000	63618.66
合 计					79781.31

单位工程招标控制价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1550597.34	
1.1	人工费	359817.84	
1.2	材料费	806359.84	
1.3	施工机具使用费	178044.89	
1.4	企业管理费	149114.56	
1.5	利润	57260.25	
2	措施项目清单计价合计	144406.83	
2.1	单价措施项目费	75617.92	
2.2	总价措施项目费	68788.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40818.01	
3	其他项目清单计价合计	460000.00	
3.1	其中：暂列金额	460000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	68313.63	
5	税金	200098.60	
招标控制价合计		2423416.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
桩基工程									
1	040301004001	砼灌注桩	1、地层情况：详见地质报告 2、空桩长度、桩长：详见设计图纸，桩长综合考虑 3、桩径：Φ120cm 4、成孔方法：由投标人根据现场情况综合考虑 5、混凝土种类、强度等级：C30水下砼 6、含泥浆池、泥浆固化处理、泥浆及泥浆池完工后拆除外运，运距和弃置点由投标人自行考虑 7、含空桩部分的钻孔 8、含桩基工作平台和通道安装及拆除等	m	210	1647.09	345888.90		
2	040301010001	灌注桩后注浆	1、注浆导管材料、规格：超声检测管 2、注浆导管长度：声测管长度 3、单孔注浆量：满足设计要求 4、水泥强度等级：水泥等级外加剂要求同桩基，具体要求详见设计	m ³	1.61	492.75	793.33		
3	040301012001	声测管	1、材质：详见设计图 2、规格型号：内径Φ57mm，壁厚综合考虑 3、声测管接头套管和封堵钢板含入报价中，不另计	t	2.027	4725.23	9578.04		
4	040301011001	截桩头	1、桩类型：砼桩 2、混凝土强度等级：C30 3、有无钢筋：有筋 4、凿除的废弃物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑	m ³	6.78	328.28	2225.74		
本页小计								358486.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040901004001	钢筋笼	1、桩基钢筋笼 2、钢筋种类:HPB300 3、钢筋规格:综合考虑 4、含钢筋笼定位钢筋、吊筋等 5、桩基接头方式符合设计要求,各种接头在价格中综合考虑	t	3.351	5106.21	17110.91	
6	040901004002	钢筋笼	1、桩基钢筋笼 2、钢筋种类:HRB400综合考虑 3、钢筋规格:综合考虑 4、含钢筋笼定位块、吊筋等 5、桩基接头方式符合设计要求,各种接头在价格中综合考虑	t	12.76	5135.13	65524.26	
		分部小计					441121.18	
		下部结构						
7	040303001001	混凝土垫层	1、部位:台帽 2、混凝土强度等级:C20 3、含模板安装及拆除等费用	m3	5	595.16	2975.80	
8	040303004001	混凝土墩(台)帽	1、部位:台帽、耳墙、背墙 2、混凝土强度等级:C40 3、含模板安装、拆除等费用	m3	54.9	947.42	52013.36	
9	040303003001	混凝土挡土板	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板安装、拆除等费用	m3	5.6	896.26	5019.06	
10	040303007001	桥梁支座垫石	1、部位:支座垫石 2、混凝土强度等级:C40小石子砼 3、含模板安装、拆除等费用	m3	0.5	816.07	408.04	
		本页小计					143051.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、钢筋规格:综合考虑 3、接头方式符合设计要求,各种接头在价格中综合考虑	t	0.053	5939.19	314.78	
12	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:综合考虑 3、接头方式符合设计要求,各种接头在价格中综合考虑	t	7.739	4898.87	37912.35	
		分部小计					98643.39	
		上部结构						
13	040307001001	钢箱梁	1、材料品种、规格:Q345qD、Q235C 2、部位:顶板、腹板、底版、腹板加劲、横隔板、横端梁、支座加劲、挡块、龙骨 3、钢材涂装另计 4、钢箱梁的制作、安装、剪力钉、焊缝及焊缝超声探伤等费用	t	49.185	10268.69	505065.52	
本页小计							543292.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	040308004001	钢材涂装	1、涂装前需对工件进行表面处理，喷砂除锈等级达到Sa2.5级，涂装前钢表面粗糙度Ra应达到25~60 um 2、底涂层：环氧富锌底漆2道，干膜厚度共100u m 3、封闭层：环氧封闭漆1道，干膜厚度共30um 4、中间涂层：环氧云铁中间漆2道，干膜厚度共185a m 5、面涂层（第一道）：丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆1道，干膜厚度共60u m，面涂层（第二道）氟碳面漆1道，干膜厚度共60u m 6、除最后一道面漆外，所有钢结构的主要涂装工序应在制造工厂进行 7、其余详见设计图纸	m2	872	161.51	140836.72		
15	040303011001	混凝土箱梁	1、部位：叠合梁现浇砼 2、混凝土强度等级：C40 3、含模板安装、拆除等费用	m3	50	793.58	39679.00		
16	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：综合考虑 3、接头方式符合设计要求，各种接头在价格中综合考虑	t	0.091	5939.19	540.47		
17	040901002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：综合考虑 3、接头方式符合设计要求，各种接头在价格中综合考虑	t	14.048	4765.02	66939.00		
本页小计							247995.19		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	040901009001	预埋铁件	1、材料种类:Q235钢板等 2、材料规格:详见设计图纸,综合考虑 3、含支座处预埋钢板、锚固钢筋等	t	0.615	9764.53	6005.19		
19	04B001	压型钢板	1、压型钢板YXB65-240-720-1.2mm	m ²	200	128.17	25634.00		
分部小计								784699.90	
桥梁附属									
20	080208001001	GBZYH450*84橡胶支座	1、位置:预制板梁 2、技术参数详见图纸	个	8	797.17	6377.36		
21	040309007001	桥梁伸缩装置	1、材料品种:C40型钢伸缩缝 2、混凝土强度等级:C50钢纤维砼 3、钢纤维40kg/m ³ 4、含伸缩缝、砼、模板及废渣外运费	m	16	1131.56	18104.96		
22	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、钢筋规格:综合考虑 3、接头方式符合设计要求,各种接头在价格中综合考虑	t	0.295	5939.19	1752.06		
23	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:综合考虑 3、接头方式符合设计要求,各种接头在价格中综合考虑	t	0.054	4898.87	264.54		
分部小计								26498.92	
桥面系统									
本页小计								58138.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	040309001001	金属栏杆	1、栏杆材质、规格：立柱Q335，钢铝复合型多功能型 2、栏杆高度1135cm，具体样式参设计图纸 3、栏板和立柱表面均进行粉末喷涂处理，护栏颜色由业主指定 4、部位：桥梁外侧防撞护栏 5、立柱底部地脚螺栓在混凝土基础浇筑时进行预埋 6、专业厂家进行二次深化，经设计确认后方可批量生产安装 7、其余详见设计图纸 8、扶手灯具及线缆另计	m	62	626.03	38813.86		
25	040303015001	桥面系	1、部位：基座等 2、混凝土强度等级：C30 3、包含模板安拆等全部费用	m3	11.8	1084.56	12797.81		
26	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：综合考虑 3、接头方式符合设计要求，各种接头在价格中综合考虑	t	9.103	4898.87	44594.41		
27	040901001007	现浇砼钢筋	1、钢筋种类：HPB300 2、钢筋规格：综合考虑 3、接头方式符合设计要求，各种接头在价格中综合考虑	t	0.026	5939.19	154.42		
28	040303001002	混凝土垫层	1、部位：搭板 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板安装及拆除等费用	m3	8.4	574.57	4826.39		
本页小计								101186.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	040303020001	混凝土桥头搭板	1、混凝土强度等级:C30 2、含垫油毛毡、沥青填缝料\纤维板及D40金属钢管 3、含模板等费用 4、具体做法详见设计	m3	29.4	694.15	20408.01		
30	040309010001	防水层	1、材料品种、规格:改性乳化沥青防水层	m2	200	17.86	3572.00		
31	040309009001	Φ160PVC泄水管	1、材料品种:PVC-泄水管 2、管径:Φ160*5mm 3、洞口设置格栅	m	7.2	56.00	403.20		
32	040203006001	6cm中粒式沥青砼	1、沥青品种:SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类:AC-20C 3、石料粒径:石灰岩碎石 4、厚度:6cm	m2	260	80.26	20867.60		
33	040203003001	粘层油	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2	m2	260	2.18	566.80		
34	040203006002	4cm细粒式沥青砼	1、沥青品种:SBS改性沥青,内掺0.2%聚丙烯纤维 2、沥青混凝土种类:SMA-13 3、石料粒径:玄武岩碎石 4、厚度:4cm	m2	260	90.73	23589.80		
35	050202002001	仿木桩驳岸恢复	1、材料种类:钢筋混凝土 2、桩直径:Φ200mm 3、桩单根长度:6m 4、按驳岸布置方向延长米计量 5、钢筋布置等详见设计图纸	m	10	1618.04	16180.40		
36	04B002	台前铺砌	1、预制C30砼实心六角块15cm厚 2、10cm厚砂砾垫层	m2	50	164.74	8237.00		
37	040303002001	混凝土坡脚	1、混凝土强度等级:C30 2、含模板费用	m3	7.5	616.30	4622.25		
本页小计								98447.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					199633.95	
		分部分项工程清单合计					1550597.34	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：桥梁桩基施工机械、箱梁架设机械、挂篮安装和拆除等 2、含设备相关检测等费用 3、投标人根据工程情况和现场实际情况综合考虑现场所需使用的机械 4、此项费用以“项”包干使用	项	1	11516.94	11516.94	
2	041101002001	脚手架	1、施工过程中各部位所需的各项脚手架 2、脚手架形式根据现场情况投标人自行考虑 3、此项费用按“项”包干使用	项	1	1145.42	1145.42	
3	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：由投标人自行考虑 2、施工过程中所发生的排水费用 3、包含河道和基坑排水、降水 4、此项费用按“项”包干使用	项	1	7796.96	7796.96	
4	041103001001	围堰	1、围堰类型：桩木围堰 2、围堰顶宽及底宽：4m 3、围堰高度：高2.7m 4、填心材料：素土 5、其余详见设计图纸 6、含围堰拆除、清运等所有费用 7、按布置方向延长米计量	m	30	1838.62	55158.60	
		单价措施项目清单合计					75617.92	
本页小计							75617.92	
合 计							1626215.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			40818.01			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.200	35776.74			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	5041.27			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	26832.55			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B003	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	487.86			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	650.49			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						68788.91		

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

计日工表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		68313.63	100.000	68313.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2155004.17	2.700	58185.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2155004.17	0.470	10128.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2155004.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2223317.80	9.000	200098.60
合 计					268412.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：桥梁工程

标段：

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F ₀	现行价格 指数F _t	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合 计	1	-	-	

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	526638.18	
1.1	人工费	56732.50	
1.2	材料费	442791.40	
1.3	施工机具使用费	6863.43	
1.4	企业管理费	13971.23	
1.5	利润	6279.62	
2	措施项目清单计价合计	49951.45	
2.1	单价措施项目费	30291.82	
2.2	总价措施项目费	19659.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10080.43	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13492.19	
5	税金	53107.36	
招标控制价合计		643189.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、部位:砂石基础	m ³	581.42	298.35	173466.66		
2	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360°砂石基础另计 2、材质及规格:DN100UPVC管 3、连接形式:胶水 4、闭水试验	m	100	19.13	1913.00		
3	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360°砂石基础另计 2、材质及规格:DN110聚乙烯PE100管, 0.8MPa, S8系列, SDR17, 公称压力1.0MPa 3、连接形式:热熔 4、管材质量应满足《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2、3、5部分》(GB/T13663-2018.2、3、5)及《给水用聚乙烯(PE)管道系统第1部分》(GB/T13663-2017.1) 5、闭水试验	m	65	36.42	2367.30		
4	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360°砂石基础另计 2、材质及规格:DN315聚乙烯PE100管, 0.8MPa, S8系列, SDR17, 公称压力1.0MPa 3、连接形式:热熔 4、管材质量应满足《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2、3、5部分》(GB/T13663-2018.2、3、5)及《给水用聚乙烯(PE)管道系统第1部分》(GB/T13663-2017.1) 5、闭水试验	m	410	195.33	80085.30		
本页小计								257832.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360° 砂石基础另计 2、材质及规格:DN355聚乙烯PE100管, 0.8MPa, S8系列, SDR17, 公称压力1.0MPa 3、连接形式:热熔 4、管材质量应满足《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2、3、5部分》(GB/T13663-2018.2、3、5)及《给水用聚乙烯(PE)管道系统第1部分》(GB/T13663-2017.1) 5、闭水试验	m	460	211.41	97248.60		
6	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360° 砂石基础另计 2、材质及规格:DN560聚乙烯PE100管, 0.8MPa, S8系列, SDR17, 公称压力1.0MPa 3、连接形式:热熔 4、管材质量应满足《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2、3、5部分》(GB/T13663-2018.2、3、5)及《给水用聚乙烯(PE)管道系统第1部分》(GB/T13663-2017.1) 5、闭水试验	m	24	484.79	11634.96		
7	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格:680*380mm铸铁篦子 2、垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土 3、砌筑材料品种、规格:30MY模块 5、其余详见图集16S518-P31	座	13	1120.44	14565.72		
本页小计								123449.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	040504009002	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：590*190*80mm 芝麻灰火烧面花岗岩盖板 2、垫层、基础材质及厚度：15cm厚碎石+10cm厚C20混凝土 3、砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 5、其余详见设计图纸	座	41	650.89	26686.49		
9	040504001001	Φ700圆形混凝土模块污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：15cmC25S4混凝土 2、勾缝、抹面要求： 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MY7 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土井圈制作和安装 5、井盖、井圈材质及规格：机动车道内井盖采用球墨铸铁井盖，承载能力需达到D400级；非机动车道、绿化带及人行道采用钢纤维复合材料井盖，承载能力达到C250级； 6、井深按设计 7、踏步材质、规格：按设计说明 8、防渗、防水要求：按设计说明 9、具体做法参12S522/P19	座	4	1350.23	5400.92		
本页小计								32087.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	040504001002	Φ 800圆形混凝土模块雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：15cmC25S4混凝土 2、勾缝、抹面要求： 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MY8 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土井圈制作和安装 5、井盖、井圈材质及规格：机动车道内井盖采用球墨铸铁井盖，承载能力需达到D400级；非机动车道、绿化带及人行道采用钢纤维复合材料井盖，承载能力达到C250级 6、踏步材质、规格：按设计说明 7、防渗、防水要求：按设计说明 8、具体做法参12S522/P19	座	15	1602.80	24042.00		
本页小计								24042.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040504001003	Φ 900圆形混凝土模块雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15 砼垫层+20cmC25S4 混凝土砼底板 2、勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆内外抹面 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MY9 4、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 5、井盖、井圈材质及规格：机动车道内井盖采用球墨铸铁井盖，承载力需达到D400级；非机动车道、绿化带及人行道采用钢纤维复合材料井盖，承载能力达到C250级 6、踏步材质、规格：按设计说明 7、防渗、防水要求：按设计说明 8、具体做法参12S522/P21	座	5	2320.84	11604.20		
本页小计								11604.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	040504001004	Φ 1100圆形雨水混凝土模块雨水检查井	1、垫层、基础材质及厚度:10cmC15 砼垫层+20cmC25S4 混凝土 2、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MY11 4、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土板 5、井盖、井圈材质及规格:机动车道内井盖采用球墨铸铁井盖,承载力需达到D400级;非机动车道、绿化带及人行道采用钢纤维复合材料井盖,承载力达到C250级 6、踏步材质、规格:按设计说明 7、防渗、防水要求:按设计说明 8、具体做法参12S522/P21	座	2	3434.97	6869.94		
13	040504007001	混凝土出水口	1、D=560mm混凝土出水口 2、06MS201-9 P5	座	2	7007.39	14014.78		
14	040205003001	雨水标识牌	1、材料品种: 3003型标志板, 单柱式标志杆, 304不锈钢 2、规格: 立柱钢管Φ 78*2*1750mm, 500*300*1.5mm 3003型铝合金板 3、基础材料品种、厚度、强度: 50*50*50cmC30钢筋砼 4、立柱、抱箍、底衬、柱帽等均为304不锈钢 5、工作内容: 基坑挖土、回填夯实、余土外运, 钢筋及钢筋网制作安装, 基础砼浇筑捣, 立柱制作、安装	个	1	1779.48	1779.48		
本页小计								22664.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	040205003002	雨水标识牌	1、材料品种：3003型标志板，单柱式标志杆，304不锈钢 2、规格：立柱钢管Φ78*2*2750mm，500*300*1.5mm 3003型铝合金板 3、基础材料品种、厚度、强度：50*50*50cmC30钢筋砼 4、立柱、抱箍、底衬、柱帽等均为304不锈钢 5、工作内容：基坑挖土、回填夯实、余土外运，钢筋及钢筋网制作安装，基础砼浇筑捣，立柱制作、安装	个	1	1841.58	1841.58		
16	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：400*300mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚碎石垫层+10cm厚C15混凝土垫层 3、砌体材料：M20砂浆MU20混凝土实心砖 4、盖板材质、规格：5mm厚不锈钢篦子 5、排水沟接出井落底30cm，管口端设置5cm×5cm菱形格栅 6、做法参见图集24J306-3-22-1，篦面采用不锈钢，做法参见图集24J306-3-31-8	m	75	708.23	53117.25		
分部分项工程清单合计								526638.18	
1	041101005001	井字架	1、井深综合考虑 2、包干使用	座	32	108.69	3478.08		
2	04B002	管道视频检测	1、不同管径综合考虑 2、按建设单位要求提供相应的检测报告	m	894	22.44	20061.36		
本页小计								78498.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号： 自行考虑 2、降排水管规格： 自行考虑	项	1	6752.38	6752.38	
		单价措施项目清单合计					30291.82	
本页小计							6752.38	
合 计							556930.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			10080.43			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	8353.95			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	1726.48			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	9189.35			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	167.08			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	222.77			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					19659.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

总承包服务费计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		13492.19	100.000	13492.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576589.63	2.000	11531.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576589.63	0.340	1960.40
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576589.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	590081.82	9.000	53107.36
合 计					66599.55

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：雨水工程

标段：

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合 计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、部位:砂石基础	m ³	138.05	298.35	41187.22		
2	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360° 砂石基础另计 2、材质及规格:DN100聚乙烯PE100管, 0.8MPa, S8系列, SDR17, 公称压力1.0MPa 3、连接形式:热熔 4、管材质量应满足《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2、3、5部分》(GB/T13663-2018.2、3、5)及《给水用聚乙烯(PE)管道系统第1部分》(GB/T13663-2017.1) 5、闭水试验	m	15	36.42	546.30		
3	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:360° 砂石基础 2、材质及规格:球墨铸铁管DN250mm 3、接口方式:胶圈接口 4、管材质量应符合《排水用球墨铸铁管、管件、及附件》GB/T 26081-2021及《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2013执行	m	205	249.41	51129.05		
本页小计							92862.57		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040504001001	Φ 700圆形砖砌污水检查井	1、垫层、基础材质及厚度:10cmC15混凝土 2、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆抹面 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砖 4、井盖、井圈材质及规格:机动车道内井盖采用球墨铸铁井盖,承载能力需达到D400级;非机动车道、绿化带及人行道采用钢纤维复合材料井盖,承载能力达到C250级 6、踏步材质、规格:按设计说明 7、防渗、防水要求:按设计说明 8、具体做法参06MS201-3 P18	座	14	1262.50	17675.00	
5	040504001002	化粪池	1、垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土模块M10,C25混凝土灌芯 3、井盖、井圈材质及规格:机动车道内井盖采用球墨铸铁井盖,承载能力需达到D400级;非机动车道、绿化带及人行道采用钢纤维复合材料井盖,承载能力达到C250级 4、详见图集08SS704 P14, M1-2F型号	座	1	13018.56	13018.56	
6	04B001	接入市政管网	1、管道接入市政管网 2、含拆除、封堵、修复、降排水等全部费用	座	1	3000.00	3000.00	
		分部分项工程清单合计					126556.13	
		本页小计					33693.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	041101005001	井字架	1、井深综合考虑 2、包干使用	座	14	108.69	1521.66		
2	04B003	管道视频检测	1、不同管径综合考虑 2、按建设单位要求提供相应的检测报告	m	205	22.44	4600.20		
3	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：自行考虑 2、降排水管规格：自行考虑	项	1	1548.38	1548.38		
		单价措施项目清单合计						7670.24	
本页小计								7670.24	
合 计								134226.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			2429.50			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	2013.40			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	416.10			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	2214.74			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	40.27			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	53.69			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						4738.20		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	单价(元)	数量	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
合 计								

计日工表

工程名称：污水工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：污水工程

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		3251.77	100.000	3251.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138964.57	2.000	2779.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138964.57	0.340	472.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138964.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	142216.34	9.000	12799.47
合 计					16051.24

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 污水工程

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合 计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		PC砖铺装							
1	040201002001	土基压实	1、密实度：密实度符合设计要求	m2	1682	1.75	2943.50		
2	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：150mm	m2	1682	49.45	83174.90		
3	050201001001	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：10cm 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	1676.6	70.57	118317.66		
4	050201001002	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：15cm 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	5.4	106.77	576.56		
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：综合 2、钢筋规格：综合	t	0.033	5671.70	187.17		
6	040204002001	仿石砖铺设	1、18mm厚仿芝麻白/芝麻黑荔枝面花岗岩PC砖 2、30mm厚1:3水泥砂浆 3、具体铺装比例详见图纸	m2	1682	117.55	197719.10		
7	050201001003	花岗岩收边	1、垫层厚度、宽度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆 2、路面厚度、宽度、材料种类：600*150*30mm芝麻灰机切面花岗岩收边	m2	1.5	193.38	290.07		
		分部小计					403208.96		
		中心广场铺装							
8	040201002002	土基压实	1、密实度：密实度符合设计要求	m2	384.95	1.75	673.66		
9	040202011002	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：150mm	m2	384.95	49.45	19035.78		
		本页小计						422918.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
10	050201001004	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类:15cm 2、混凝土强度等级:C20 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	384.95	101.57	39099.37		
11	040204002002	仿石砖铺设	1、18mm厚仿芝麻白/芝麻黑/芝麻灰荔枝面花岗岩PC砖 2、30mm厚1:3水泥砂浆 3、具体铺装详见图纸	m2	384.95	117.55	45250.87		
分部小计								104059.68	
透水混凝土									
12	040201002003	土基压实	1、密实度：密实度符合设计要求	m2	550.3	1.75	963.03		
13	040202011003	碎石垫层	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:150mm	m2	550.3	49.45	27212.34		
14	05B001	透水混凝土	1、80mm厚强固透水砼素色层 2、符合设计要求	m2	438.08	86.37	37836.97		
15	05B002	透水混凝土	1、50mm厚强固透水砼素色层 2、符合设计要求	m2	112.22	64.86	7278.59		
16	05B003	透水混凝土	1、无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理,固体份≥40%,进口固化剂) 2、40mm厚彩色强固透水砼面层(颜色详见铺装平面图) 3、含地面彩绘费用 4、其余符合设计要求	m2	438.08	64.41	28216.73		
17	050201001005	花岗岩收边	1、垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:2.5水泥砂浆 2、路面厚度、宽度、材料种类:600*100*40mm芝麻灰机切面花岗岩收边	m2	56.11	211.48	11866.14		
分部小计								113373.80	
人造砖铺地									
本页小计								197724.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	040201002004	土基压实	1、密实度：密实度符合设计要求	m2	78.55	1.75	137.46		
19	040202011004	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：150mm	m2	78.55	49.45	3884.30		
20	050201001006	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：10cm 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	78.55	70.57	5543.27		
21	040204002003	仿石砖铺设	1、200*200*30mm 厚明黄色人造砖铺地 2、30mm厚1:3水泥砂浆 3、具体铺装详见图纸	m2	78.55	167.33	13143.77		
分部小计								22708.80	
花岗岩铺地									
22	040201002005	土基压实	1、密实度：密实度符合设计要求	m2	53.04	1.75	92.82		
23	040202011005	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：150mm	m2	53.04	49.45	2622.83		
24	050201001007	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：10cm 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	53.04	70.57	3743.03		
25	050201001008	花岗岩铺设	1、垫层厚度、宽度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆 2、路面厚度、宽度、材料种类：100*100*50mm 芝麻黑自然面弹石	m2	40.56	265.77	10779.63		
26	050201001009	花岗岩收边	1、垫层厚度、宽度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆 2、路面厚度、宽度、材料种类：600*150*30mm 芝麻灰机切面花岗岩收边	m2	12.48	193.38	2413.38		
本页小计								42360.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					19651.69	
		塑胶面层						
27	040201002006	土基压实	1、密实度：密实度符合设计要求	m2	129.86	1.75	227.26	
28	040202011006	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：150mm	m2	129.86	49.45	6421.58	
29	050201001010	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：10cm 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	100.69	70.57	7105.69	
30	050201001011	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：12cm 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	29.17	87.12	2541.29	
31	05B004	塑胶面层	1、30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、13mm厚EPDM现浇塑胶面层（GB36246-2018标准），颜色综合考虑 3、其余详见设计图纸	m2	117.71	206.77	24338.90	
32	040205006001	标线及图案	1、白色漆 2、其余详见设计图纸	m2	20	35.49	709.80	
33	050201001012	花岗岩收边	1、垫层厚度、宽度、材料种类：30mm1:2.5水泥砂浆 2、路面厚度、宽度、材料种类：150*150*40mm芝麻灰机切面花岗岩收边	m2	12.15	211.48	2569.48	
		分部小计					43914.00	
		汀步						
34	040201002007	土基压实	1、密实度：密实度符合设计要求	m2	100.32	1.75	175.56	
35	040202011007	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：100mm	m2	100.32	32.96	3306.55	
本页小计							47396.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
36	050201001013	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类:10cm 2、混凝土强度等级:C20 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	100.32	70.57	7079.58		
37	050201001014	花岗岩铺设	1、垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3水泥砂浆 2、路面厚度、宽度、材料种类:1200*400*100mm厚芝麻白火烧面花岗岩汀步石	m2	100.32	310.37	31136.32		
分部小计								41698.01	
整石小品									
38	040201002008	强夯地基	1、素土夯实 2、密实度符合设计要求	m2	1	2.16	2.16		
39	040202011008	碎石垫层	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:150mm	m2	1	46.68	46.68		
40	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:150mm 3、含模板费用	m2	1	81.07	81.07		
41	050201001015	花岗岩整石	1、垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3水泥砂浆 2、路面厚度、宽度、材料种类:500*500*480mm高芝麻白光面花岗岩整石异形切割	m3	0.48	2891.47	1387.91		
分部小计								1517.82	
玻璃砖景墙									
42	040201002009	强夯地基	1、素土夯实 2、密实度符合设计要求	m2	35.07	2.16	75.75		
43	040202011009	碎石垫层	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:100mm	m2	35.07	31.11	1091.03		
44	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:100mm 3、含模板费用	m2	35.07	69.07	2422.28		
本页小计								43322.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
45	040303002001	混凝土独立基础	1、混凝土强度等级:C30 2、含模板费用	m3	3.09	811.43	2507.32		
46	040303002002	混凝土条形基础	1、混凝土强度等级:C30 2、含模板费用	m3	1.32	1060.87	1400.35		
47	040303002003	混凝土柱	1、混凝土强度等级:C30 2、含模板费用	m3	0.56	1887.73	1057.13		
48	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.46	463.48	1140.16		
49	040901009001	预埋铁件	1、材料种类:钢板 2、材料规格:按设计 3、含垫片,螺栓等	t	0.26	11564.58	3006.79		
50	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合 2、钢筋规格:综合	t	0.424	5671.70	2404.80		
51	05B005	钢板包边	1、100*50*5mm哑光拉丝304不锈钢U型槽深灰色烤漆面 2、其余详见设计图纸	m2	8.3	785.00	6515.50		
52	05B006	玻璃砖墙	1、115*115*80mm厚冰晶纹超透玻璃砖,颜色综合考虑 2、玻璃砖的施工工艺可参照图集06J505-1F9-F14 3、其余详见设计图纸 4、按垂直投影面积计量	m2	48.81	603.30	29447.07		
53	05B007	树叶装饰	1、25mm厚不锈钢树叶装饰 2、厂家成品定制安装 3、其余详见设计图纸	m2	6.28	4436.06	27858.46		
54	011102001001	石材台阶	1、结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*320*20mm厚芝麻黑光面花岗岩	m2	10.12	186.76	1890.01		
本页小计								77227.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
55	011102001002	石材侧贴	1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*200*20mm厚芝麻黑光面花岗岩	m ²	12.65	186.76	2362.51		
分部小计								83179.16	
“东风公园”LOGO字									
56	040201002010	强夯地基	1、素土夯实 2、密实度符合设计要求	m ²	8.28	2.16	17.88		
57	040202011010	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：100mm	m ²	8.28	31.11	257.59		
58	040303001003	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C20混凝土 2、厚度：100mm 3、含模板费用	m ²	8.28	79.89	661.49		
59	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	2.86	463.48	1325.55		
60	010514904001	压顶	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、含模板费用	m ³	1.07	999.19	1069.13		
61	011102001003	石材台阶	1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*20mm厚芝麻白烧面花岗岩贴面	m ²	4.1	168.66	691.51		
62	011102001004	石材侧贴	1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*400*20mm厚芝麻白烧面花岗岩	m ²	5.12	168.66	863.54		
63	040901009002	预埋铁件	1、材料种类：钢板 2、材料规格：按设计 3、含垫片，螺栓等	t	0.17	11564.58	1965.98		
本页小计								9215.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
64	05B008	钢材	1、镀锌方管 2、其余详见设计图纸	t	0.053	9842.63	521.66		
65	05B009	东风公园LOGO	1、字为东风公园，白色亚克力发光字，字高1500mm，250mm厚彩色烤漆面不锈钢三面包边 2、所有外露部分均做倒圆角处理，保证安全、美观 3、样式及规格详见设计图纸，符合甲方和设计要求	项	1	13308.17	13308.17		
		分部小计					20682.50		
		电箱装饰							
66	040202011011	砂石垫层	1、石料规格:级配砂石 2、厚度:100mm	m2	29.1	34.91	1015.88		
67	040202011012	碎石垫层	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:150mm	m2	29.1	46.72	1359.55		
68	040303001004	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:100mm 3、含模板费用	m2	29.1	83.83	2439.45		
69	040303002004	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板费用	m3	5.96	808.47	4818.48		
70	040303002005	混凝土柱	1、混凝土强度等级:C30 2、含模板费用	m3	1.48	1507.31	2230.82		
71	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合 2、钢筋规格:综合	t	0.446	5671.70	2529.58		
72	040901009003	预埋铁件	1、材料种类:钢板 2、材料规格:按设计 3、含垫片，螺栓等	t	0.346	11564.58	4001.34		
73	010514904002	压顶	1、混凝土强度等级:C20细石混凝土 2、含模板费用	m3	0.54	1445.43	780.53		
74	05B010	钢材	1、方钢 2、其余详见设计图纸	t	2.632	8559.14	22527.66		
本页小计							55533.12		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
75	05B011	铝板	1、3mm厚铝板 2、穿孔、氟碳漆喷涂、颜色等综合考虑 3、含锁、门等费用	m2	148.27	341.90	50693.51		
分部小计								92396.80	
篮球场铺装									
76	040201002011	土基压实	1、密实度：密实度符合设计要求	m2	313.94	1.75	549.40		
77	040202011013	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：150mm	m2	30.32	49.45	1499.32		
78	050201001016	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：15cm 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板、伸缩缝等所有施工内容	m2	30.32	103.79	3146.91		
79	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：综合 2、钢筋规格：综合	t	1.198	5671.70	6794.70		
80	011101006001	平面砂浆找平层	1、30mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	303.2	29.33	8892.86		
81	05B012	硅PU面层	1、8mm厚硅PU面层(GB36246-2018标准) 2、颜色综合空考虑 3、其余详见设计图纸	m2	337.54	115.34	38931.86		
82	040205006002	标线	1、50mm宽标线，颜色综合 2、其余详见设计图纸	m2	5	35.49	177.45		
83	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：320*620mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm碎石+10cmC20砼 3、砌体材料：MU10砖M7.5水泥砂浆 4、190mm厚C25素混凝土压顶 5、1000*500*100mm钢筋混凝土排水沟盖板 6、其余详见设计图纸	m	75.8	359.29	27234.18		
本页小计								137920.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
84	050201001017	花岗岩收边	1、垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3水泥砂浆 2、路面厚度、宽度、材料种类:300*600*30mm芝麻灰烧面花岗岩	m ²	22.74	192.74	4382.91		
		分部小计					91609.59		
		篮球场围网							
85	040201002012	强夯地基	1、素土夯实 2、密实度符合设计要求	m ²	15.56	2.16	33.61		
86	040202011014	碎石垫层	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:100mm	m ²	15.56	31.11	484.07		
87	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:100mm 3、含模板费用	m ²	15.56	94.82	1475.40		
88	040303002006	混凝土独立基础	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板费用	m ³	7.45	902.56	6724.07		
89	010514904003	压顶	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板费用	m ³	1.3	1087.58	1413.85		
90	040901009004	预埋铁件	1、材料种类:钢板 2、材料规格:按设计 3、含垫片,螺栓等	t	0.433	11564.58	5007.46		
91	05B013	篮球围网	1、竖杆10厚φ100镀锌钢管 2、专用菱形镀锌铁丝网网孔为45,20扁钢φ6螺丝固定于网柱上(铁丝网外层浅棕色塑料表层1.5mm厚) 3、横杆5mm厚φ60镀锌钢管 4、专业厂家二次深化设计 5、含门、锁等费用 6、其余详见设计图纸	m ²	303.2	53.23	16139.34		
本页小计								35660.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
92	05B014	发光字	1、字为WELCOME 2、500mm高亚克力发光字,白色不锈钢包边,字体参图 3、其余详见设计图纸	组	2	5323.26	10646.52		
93	05B015	运动人物	1、1mm厚不锈钢运动人物 2、烤漆面,颜色参图 3、规格等详见设计图纸	个	2	1000.00	2000.00		
94	05B016	篮球架	1、1.8*1.05m标准尺寸钢化玻璃面板 2、0.15*0.15m加固方管立柱 3、整体尺寸1m*2m*3.05m 4、标准篮球架成品采购安装 5、符合设计及甲方要求	个	1	2661.63	2661.63		
分部小计								46585.95	
入口logo景墙									
95	040201002013	强夯地基	1、素土夯实 2、密实度符合设计要求	m2	4.72	2.16	10.20		
96	040202011015	碎石垫层	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:100mm	m2	4.72	30.98	146.23		
97	040303001006	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:100mm 3、含模板费用	m2	4.72	77.81	367.26		
98	040303002007	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C25 2、含模板费用	m3	0.18	880.98	158.58		
99	040303002008	混凝土墙	1、混凝土强度等级:C25 2、含模板费用	m3	0.64	675.78	432.50		
100	010401001003	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.35	463.48	625.70		
101	010514904004	压顶	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板费用	m3	0.34	917.23	311.86		
102	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合 2、钢筋规格:综合	t	0.07	5671.70	397.02		
本页小计								17757.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
103	011102001005	石材台阶	1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：200*800*20mm厚黑色流水文化	m2	0.53	177.72	94.19		
104	011102001006	石材侧贴	1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：200*880*20mm厚黑色流水文化石贴面	m2	5.56	177.72	988.12		
105	011102001007	石材台阶	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：700*700*50mm厚火烧面芝麻灰花岗岩	m2	2.94	263.68	775.22		
106	011102001008	石材侧贴	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：700*300*50mm厚火烧面芝麻灰花岗岩（开槽）	m2	5.46	263.68	1439.69		
本页小计								3297.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
107	05B017	入口logo	1、 ϕ 10mm钢筋绑扎金属鸟模型白色烤漆面 2、东风公园，304不锈钢材质，壁厚2.0mm，橘红色烤漆面 3、“PARK”logo金属字白色/橘色 4、“WELCOMETODONGFENG”logo金属字，304不锈钢材质，壁厚2.0mm，外罩灰色漆 5、具体材质、规格详见设计图纸，专业厂家二次深化 6、含预埋件、钢骨架等费用 7、其余详见设计图纸	项	1	13308.17	13308.17		
		分部小计					19054.74		
		残坡							
108	040201002014	强夯地基	1、素土夯实 2、密实度符合设计要求	m2	6.48	2.16	14.00		
109	040202011016	碎石垫层	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:100mm	m2	6.48	31.11	201.59		
110	040303001007	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:100mm 3、含模板费用	m2	6.48	73.07	473.49		
111	040303002009	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30 2、含模板费用	m3	1.01	715.89	723.05		
112	040303002010	混凝土墙	1、混凝土强度等级:C30 2、含模板费用	m3	0.91	1254.19	1141.31		
113	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合 2、钢筋规格:综合	t	0.066	5671.70	374.33		
本页小计							16235.94		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
114	05B018	扶手	1、高0.9m 2、 ϕ 50*3mm不锈钢扶手，厂家成品定制安装 3、 ϕ 70*4mm不锈钢立柱，厂家成品定制安装 4、含预埋件等费用	m	7.2	358.30	2579.76		
115	011102001009	石材侧贴	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300*18厚仿芝麻白荔枝面花岗岩PC砖	m ²	3.6	164.14	590.90		
分部小计								6098.43	
成品设施									
116	05B019	摇摇马	1、木马摇摇马 2、参大样图成品采购安装 3、符合设计及甲方要求	个	1	887.21	887.21		
117	05B020	摇摇马	1、小飞机摇摇马 2、参大样图成品采购安装 3、符合设计及甲方要求	个	2	887.21	1774.42		
118	05B021	滑滑梯	1、800*2000mm不锈钢原色滑滑梯 2、参大样图成品采购安装 3、符合设计及甲方要求	个	2	887.21	1774.42		
119	05B022	三位旋转游乐设施	1、 ϕ 2000mm三人旋转椅 2、参大样图成品采购安装 3、符合设计及甲方要求	个	1	887.21	887.21		
120	05B023	攀爬圈	1、 ϕ 600*40(管径)*2mm厚不锈钢攀爬圈 2、成品采购安装 3、参大样图成品采购安装 4、符合设计及甲方要求	组	1	443.61	443.61		
本页小计								8937.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
121	05B024	跷跷板	1、2000*600*700m, 钢材+PE板 2、参大样图成品采购安装 3、符合设计及甲方要求	个	1	1330.82	1330.82		
122	05B025	攀爬网	1、攀爬网 2、含基础、配件等，参大样图成品采购安装 3、符合设计及甲方要求	项	1	709.77	709.77		
123	05B026	交通导视牌	1、3200*600*100mm 2、3mm厚热镀锌钢板，仿木纹漆饰面 3、1mm厚热镀锌钢板LOGO, 白色氟碳漆饰面 5、50*50*5mm热镀锌矩形管 6、含基础、预埋件等所有费用 7、参大样图成品采购安装，专业厂家二次深化设计 8、其余详见设计图纸	个	1	3646.33	3646.33		
124	05B027	停车导视牌	1、4200*800*150mm 2、3mm厚热镀锌钢板，仿木纹漆饰面 3、1mm厚热镀锌钢板LOGO, 白色氟碳漆饰面 5、50*50*5mm热镀锌矩形管 6、含基础、预埋件等所有费用 7、参大样图成品采购安装，专业厂家二次深化设计 8、其余详见设计图纸	个	2	5520.40	11040.80		
本页小计								16727.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
125	05B028	总平面导视牌	1、1400*1200*520mm 2、3mm厚热镀锌钢板，氟碳漆饰面 3、文本彩平 5、50*50*5mm热镀锌矩形管 6、含基础、预埋件等所有费用 7、参大样图成品采购安装，专业厂家二次深化设计 8、其余详见设计图纸	个	1	4060.65	4060.65		
126	05B029	垃圾桶	1、950*1100*440mm 2、3mm厚热镀锌钢板，氟碳漆饰面 3、2厚304#不锈钢原色拉丝面 4、1mm厚热镀锌钢板LOGO,白色氟碳漆饰面 5、参大样图成品采购安装，专业厂家二次深化设计 6、其余详见设计图纸	个	11	1330.82	14639.02		
127	05B030	绿化警示牌	1、300*600*50mm 2、3mm厚热镀锌钢板，仿木纹漆饰面 3、3mm厚热镀锌钢板，深咖色氟碳漆饰面 4、1mm厚热镀锌钢板LOGO,深绿色氟碳漆饰面 5、参大样图成品采购安装，专业厂家二次深化设计 6、其余详见设计图纸	个	19	887.21	16856.99		
本页小计							35556.66		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
128	05B031	水深警示牌	1、1200*250*100mm 2、3mm厚热镀锌钢板，氟碳漆饰面 3、1mm厚热镀锌钢板LOGO，白色氟碳漆饰面 5、50*50*5mm热镀锌矩形管 6、含基础、预埋件等所有费用 7、参大样图成品采购安装，专业厂家二次深化设计 8、其余详见设计图纸	个	6	1791.35	10748.10		
129	05B032	直饮水机	1、1120*40*106cm，304不锈钢，双盆，按压式水龙头。 2、含基础、预埋件等所有费用 3、参大样图成品采购安装，专业厂家二次深化设计 4、其余详见设计图纸	个	2	2661.63	5323.26		
130	05B033	成品座椅	1、成品座椅 2、长度：1.5m内 3、具体详见设计意向图	个	26	1000.00	26000.00		
131	05B034	智能手机充电站	1、同时包含USB接口和无线充电口 2、样式参考大样图，成品定制 3、其余详见设计图纸	组	1	887.21	887.21		
132	05B035	装饰性井盖	1、6mm厚不锈钢板 2、Φ12mm钢筋骨架 3、含井盖标识、内拉手等费用 4、专业厂家成品定制，井盖喷砂哑光处理，严格做好防腐	m ²	10	1500.00	15000.00		
133	05B036	绿化井盖	1、高性能复合树脂隐形绿化井盖，参照现场规格，成品定制安装	m ²	10	150.00	1500.00		
134	05B037	健身器材安装	1、健身器材安装，主材甲供	项	1	1000.00	1000.00		
分部小计								118509.82	
本页小计								60458.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项工程清单合计					1228249.75		
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：综合考虑 2、脚手架材质：综合考虑	m2	48.81	8.86	432.46		
		单价措施项目清单合计					432.46		
本页小计								432.46	
合 计								1228682.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			14867.05			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	12286.82			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	2580.23			
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.550	6757.75			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B038	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	491.47			
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	491.47			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						22607.74		

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合 计						

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合 计	1	-	-	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
移伐工程									
1	050102001001	移植乔木	1、种类:香樟、女贞、广玉兰等 2、胸径或干径:D10.1-15cm 3、养护期:二级养护一年 4、场外移植,常绿乔木	株	1	411.81	411.81		
2	050102001002	移植乔木	1、种类:香樟、女贞、广玉兰等 2、胸径或干径:D15.1-20cm 3、养护期:二级养护一年 4、场外移植,常绿乔木	株	2	844.92	1689.84		
3	050102001003	移植乔木	1、种类:香樟、女贞、广玉兰等 2、胸径或干径:D20.1-25cm 3、养护期:二级养护一年 4、场外移植,常绿乔木	株	8	2188.95	17511.60		
4	050102001004	移植乔木	1、种类:香樟、女贞、广玉兰等 2、胸径或干径:D25.1-30cm 3、养护期:二级养护一年 4、场外移植,常绿乔木	株	9	4169.23	37523.07		
5	050102001005	移植乔木	1、种类:香樟、女贞、广玉兰等 2、胸径或干径:D30.1-35cm 3、养护期:二级养护一年 4、场外移植,常绿乔木	株	11	4318.79	47506.69		
6	050102001006	移植乔木	1、种类:香樟、女贞、广玉兰等 2、胸径或干径:D35.1-40cm 3、养护期:二级养护一年 4、场外移植,常绿乔木	株	4	4318.79	17275.16		
本页小计							121918.17		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	050102001007	移植乔木	1、种类：香樟、女贞、广玉兰等 2、胸径或干径：D40.1-45cm 3、养护期：二级养护一年 4、场外移植，常绿乔木	株	1	4540.70	4540.70	
8	050102001008	移植乔木	1、种类：朴树、银杏、无患子、樱花等 2、胸径或干径：D15.1-20cm 3、养护期：二级养护一年 4、场外移植，落叶乔木	株	1	860.14	860.14	
9	050102001009	移植乔木	1、种类：朴树、银杏、无患子、樱花等 2、胸径或干径：D20.1-25cm 3、养护期：二级养护一年 4、场外移植，落叶乔木	株	3	2207.91	6623.73	
10	050102001010	移植乔木	1、种类：朴树、银杏、无患子、樱花等 2、胸径或干径：D25.1-30cm 3、养护期：二级养护一年 4、场外移植，落叶乔木	株	5	4188.19	20940.95	
11	050102001011	移植乔木	1、种类：朴树、银杏、无患子、樱花等 2、胸径或干径：D30.1-35cm 3、养护期：二级养护一年 4、场外移植，落叶乔木	株	3	4345.46	13036.38	
12	050102002001	移植灌木	1、种类：紫薇、鸡爪槭等 2、根盘直径：d15.1-20cm 3、养护期：二级养护一年 4、场外移植	株	2	586.27	1172.54	
本页小计							47174.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	050102002002	移植灌木	1、种类:垂丝海棠等 2、根盘直径:d8.1-10cm 3、养护期:二级养护一年 4、场外移植	株	2	132.09	264.18		
14	050102002003	移植灌木	1、种类:山茶等 2、冠丛高:H101-150cm 3、蓬径:P151-200cm 4、养护期:二级养护一年 5、场外移植	株	2	195.78	391.56		
15	050102002004	移植灌木	1、种类:桂花等 2、冠丛高:H200-250cm 3、蓬径:P301-350cm 4、养护期:二级养护一年 5、场外移植	株	1	879.59	879.59		
16	050102002005	修剪乔木	1、种类:保留的香樟、无患子等 2、根盘直径:D25.1-30cm 3、含清运等所有费用	株	10	300.00	3000.00		
17	050102002006	修剪乔木	1、种类:保留的香樟、无患子等 2、根盘直径:D30.1-35cm 3、含清运等所有费用	株	4	400.00	1600.00		
18	050102002007	修剪灌木	1、种类:保留的樱花、紫薇、鸡爪槭等 2、根盘直径:d10.1-15cm 3、含清运等所有费用	株	1	100.00	100.00		
19	050102002008	修剪灌木	1、种类:保留的樱花、紫薇、鸡爪槭等 2、根盘直径:d15.1-20cm 3、含清运等所有费用	株	2	150.00	300.00		
本页小计							6535.33		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
20	050102002009	淘汰乔木	1、种类:马褂木等 2、根盘直径:d10.1-15cm 3、含清运等所有费用	株	1	114.41	114.41		
21	050102002010	淘汰乔木	1、种类:垂柳、合欢、马褂木等 2、根盘直径:d15.1-20cm 3、含清运等所有费用	株	4	228.49	913.96		
22	050102002011	淘汰乔木	1、种类:合欢等 2、根盘直径:d20.1-25cm 3、含清运等所有费用	株	1	311.07	311.07		
23	050102002012	淘汰乔木	1、种类:垂柳、合欢、马褂木等 2、根盘直径:d25.1-30cm 3、含清运等所有费用	株	3	608.42	1825.26		
24	050102002013	淘汰乔木	1、种类:垂柳、合欢、马褂木等 2、根盘直径:d30.1-35cm 3、含清运等所有费用	株	4	926.47	3705.88		
25	050102002014	淘汰乔木	1、种类:垂柳、合欢、马褂木等 2、根盘直径:d35.1-40cm 3、含清运等所有费用	株	1	1178.40	1178.40		
26	050102002015	淘汰乔木	1、种类:垂柳、合欢、马褂木等 2、根盘直径:d40.1-45cm 3、含清运等所有费用	株	3	1700.86	5102.58		
27	050102002016	淘汰乔木	1、种类:垂柳、合欢、马褂木等 2、根盘直径:d45.1-50cm 3、含清运等所有费用	株	1	1700.86	1700.86		
28	050102002017	淘汰乔木	1、种类:垂柳、合欢、马褂木等 2、根盘直径:d50.1-55cm 3、含清运等所有费用	株	1	1700.86	1700.86		
本页小计							16553.28		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	050102002018	淘汰花灌木	1、种类:垂丝海棠、蜡梅、花石榴等 2、根盘直径:d5.1-10cm 3、冠丛高:H101-150cm 4、含清运等所有费用	株	5	49.86	249.30		
30	050102002019	淘汰花灌木	1、种类:枇杷等 2、根盘直径:d10.1-15cm 3、冠丛高:H200-250cm 4、含清运等所有费用	株	10	98.61	986.10		
31	050102002020	淘汰花灌木	1、种类:花石榴等 2、根盘直径:d15.1-20cm 3、含清运等所有费用	株	5	164.94	824.70		
32	050102002021	淘汰花灌木	1、种类:山茶等 2、冠丛高:H100cm 3、蓬径:P51-100cm 4、含清运等所有费用	株	15	19.13	286.95		
33	050102002022	淘汰花灌木	1、种类:山茶等 2、冠丛高:H150-200cm 3、蓬径:P201-250cm 4、含清运等所有费用	株	23	106.11	2440.53		
34	050102002023	淘汰花灌木	1、种类:龟甲冬青球、瓜子黄杨球等 2、蓬径:P51-100cm 3、含清运等所有费用	株	3	19.13	57.39		
35	050102002024	淘汰花灌木	1、种类:红花继木球、瓜子黄杨球等 2、蓬径:P100-150cm 3、含清运等所有费用	株	5	48.70	243.50		
36	050102002025	淘汰花灌木	1、种类:红花继木球、瓜子黄杨球等 2、蓬径:P151-200cm 3、含清运等所有费用	株	3	74.38	223.14		
本页小计							5311.61		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
37	050102002026	淘汰灌木	1、种类：红叶石楠、金边黄杨、金丝桃、海桐、毛鹃等 2、高度：H51-100cm 3、含清运等所有费用	m2	10	7.65	76.50		
38	050102002027	淘汰灌木	1、种类：毛鹃、南天竹、金丝桃等 2、高度：H101-150cm 3、含清运等所有费用	m2	12	7.65	91.80		
39	050102002028	淘汰灌木	1、种类：云南黄馨等 2、高度：H151-200cm 3、含清运等所有费用	m2	5	7.65	38.25		
40	050102002029	淘汰灌木	1、种类：慈孝竹等 2、含清运等所有费用	m2	15	9.13	136.95		
41	050102002030	淘汰草皮	1、种类：天堂草等 2、含清运等所有费用	m2	250	6.06	1515.00		
42	050102002031	淘汰地被	1、种类：地被等 2、含清运等所有费用	m2	101	7.65	772.65		
43	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：麦冬 2、单位面积株数：49株/m2 3、养护期：二级养护一年	m2	358	51.42	18408.36		
分部小计								218532.34	
栽植工程									
44	050102001012	栽植乔木	1、种类：独干女贞 2、胸径或干径：D20.1-22cm 3、株高、冠径：H601-650cm P400-450cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，树形优美，树干三级分支以上	株	6	3406.51	20439.06		
本页小计								41478.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
45	050102001013	栽植乔木	1、种类:特选香樟 2、胸径或干径:D25.1-28cm 3、株高、冠径:H751-800cm P550-650cm 4、养护期:二级养护一年 5、特选香樟,分支点4.3米以上,全冠种植,树形优美,树干三级分支以上	株	2	9778.55	19557.10		
46	050102001014	栽植乔木	1、种类:香樟 2、胸径或干径:D20.1-22cm 3、株高、冠径:H601-650cm P400-450cm 4、养护期:二级养护一年 5、全冠种植,树形优美,树干三级分支以上	株	4	7450.33	29801.32		
47	050102001015	栽植乔木	1、种类:榉树 2、胸径或干径:D22.1-23cm 3、株高、冠径:H701-750cm P501-550cm 4、养护期:二级养护一年 5、分支点181-200cm,全冠种植,树形优美	株	6	5952.86	35717.16		
48	050102001016	栽植乔木	1、种类:丛生乌桕A 2、株高、冠径:H1000-1200cm P701-750cm 3、养护期:二级养护一年 4、特选苗,容器苗,全冠,树形优美,为每杆大于20m,4杆以上	株	2	13885.18	27770.36		
本页小计							112845.94		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
49	050102001017	栽植乔木	1、种类：丛生乌柏 B 2、株高、冠径：H651-700cm P501-550cm 3、养护期：二级养护一年 4、特选苗，容器苗，全冠，树形优美，为每杆大于20m，4杆以上	株	2	9841.36	19682.72		
50	050102001018	栽植乔木	1、种类：乌柏 2、胸径或干径：D25.1-26cm 3、株高、冠径：H701-750cm P501-550cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，树形优美，树干三级分支以上	株	11	5753.69	63290.59		
51	050102001019	栽植乔木	1、种类：丛生朴树 2、株高、冠径：H1100-1200cm P701-750cm 3、养护期：二级养护一年 4、移植苗，分支不少于5，每分支>20cm，全冠种植，树形优美	株	1	13885.18	13885.18		
52	050102001020	栽植乔木	1、种类：黄连木A 2、胸径或干径：D28.1-29cm 3、株高、冠径：H801-850cm P701-750cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，树形优美，树干三级分支以上	株	2	8786.56	17573.12		
本页小计								114431.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
53	050102001021	栽植乔木	1、种类:黄连木B 2、胸径或干径:D22.1-23cm 3、株高、冠径:H701-750cm P 501-550cm 4、养护期:二级养护一年 5、全冠种植,树形优美,树干三级分支以上	株	2	5291.36	10582.72		
54	050102001022	栽植乔木	1、种类:娜塔栎A 2、胸径或干径:D20.1-21cm 3、株高、冠径:H851-900cm P 451-500cm 4、养护期:二级养护一年 5、精品苗木,全冠,苗圃苗,主干通直,塔型,树形优美,枝叶饱满	株	19	3223.28	61242.32		
55	050102001023	栽植乔木	1、种类:娜塔栎B 2、胸径或干径:D15.1-16cm 3、株高、冠径:H751-800cm P 401-450cm 4、养护期:二级养护一年 5、精品苗木,全冠,苗圃苗,主干通直,塔型,树形优美,枝叶饱满	株	3	1605.86	4817.58		
56	050102001024	栽植乔木	1、种类:黄山栾树 2、胸径或干径:D22.1-23cm 3、株高、冠径:H701-750cm P 551-600cm 4、养护期:二级养护一年 5、全冠种植,树形优美,树干三级分支以上	株	4	3930.95	15723.80		
本页小计							92366.42		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
57	050102001025	栽植乔木	1、种类：水杉 2、胸径或干径：D14.1-15cm 3、株高、冠径：H701-800cm P200-250cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，树形优美，树干三级分支以上	株	9	772.80	6955.20		
58	050102002032	栽植灌木	1、种类：造型黑松 2、冠丛高：H251-300cm 3、蓬径：P201-250cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，多云片，独立成景	株	1	7890.16	7890.16		
59	050102002033	栽植灌木	1、种类：金桂 2、冠丛高：H351-400cm 3、蓬径：P301-350cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，多云片，独立成景	株	9	1374.66	12371.94		
60	050102002034	栽植灌木	1、种类：特选染井吉野 2、根盘直径：d18.1-19cm 3、冠丛高：H600-700cm 4、蓬径：P401-450cm 5、养护期：二级养护一年 6、分支点220cm，全冠种植，树形优美	株	19	4913.00	93347.00		
本页小计								120564.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
61	050102002035	栽植灌木	1、种类:早樱A 2、根盘直径:d15.1-16cm 3、冠丛高:H501-550cm 4、蓬径:P301-350cm 5、养护期:二级养护一年 6、分支点151-180cm,全冠种植,树形优美	株	16	2867.44	45879.04		
62	050102002036	栽植灌木	1、种类:早樱B 2、根盘直径:d12.1-13cm 3、冠丛高:H351-400cm 4、蓬径:P251-300cm 5、养护期:二级养护一年 6、分支点121-150cm,全冠种植,树形优美	株	11	1038.65	11425.15		
63	050102002037	栽植灌木	1、种类:重瓣晚樱 2、根盘直径:G8.1-10cm 3、冠丛高:H251-300cm 4、蓬径:P201-250cm 5、养护期:二级养护一年 6、全冠种植,树形优美	株	4	410.35	1641.40		
64	050102002038	栽植灌木	1、种类:垂丝海棠 2、根盘直径:G8.1-10cm 3、冠丛高:H251-300cm 4、蓬径:P201-250cm 5、养护期:二级养护一年 6、全冠种植,树形优美	株	9	651.60	5864.40		
本页小计								64809.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
65	050102002039	栽植灌木	1、种类：红花紫薇 2、根盘直径：G8.1-10cm 3、冠丛高：H251-300cm 4、蓬径：P181-200cm 5、养护期：二级养护一年 6、全冠种植，树形优美	株	3	329.68	989.04		
66	050102002040	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、冠丛高：H201-250cm 3、蓬径：P181-200cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，树形优美	株	1	24.54	24.54		
67	050102002041	栽植灌木	1、种类：红梅 2、根盘直径：G8.1-10cm 3、冠丛高：H201-250cm 4、蓬径：P181-200cm 5、养护期：二级养护一年 6、全冠种植，树形优美	株	4	406.88	1627.52		
68	050102002042	栽植灌木	1、种类：碧桃 2、根盘直径：G8.1-10cm 3、冠丛高：H201-250cm 4、蓬径：P181-200cm 5、养护期：二级养护一年 6、全冠种植，树形优美	株	3	397.23	1191.69		
69	050102002043	栽植灌木	1、种类：蜡梅 2、冠丛高：H201-250cm 3、蓬径：P181-200cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，树形优美	株	4	258.90	1035.60		
本页小计							4868.39		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
70	050102002044	栽植灌木	1、种类：花石榴 2、根盘直径：G8.1-10cm 3、冠丛高：H201-250cm 4、蓬径：P181-200cm 5、养护期：二级养护一年 6、全冠种植，树形优美	株	5	406.88	2034.40		
71	050102002045	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：d12.1-13cm 3、冠丛高：H401-450cm 4、蓬径：P301-350cm 5、养护期：二级养护一年 6、全冠种植，树形优美	株	2	2341.39	4682.78		
72	050102002046	栽植灌木	1、种类：红枫 2、根盘直径：d8.1-10cm 3、冠丛高：H301-350cm 4、蓬径：P201-250cm 5、养护期：二级养护一年 6、全冠种植，树形优美	株	8	651.60	5212.80		
73	050102002047	栽植灌木	1、种类：塔型亮金女贞A 2、冠丛高：H121-150cm 3、蓬径：P81-100cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，树形优美	株	8	769.52	6156.16		
74	050102002048	栽植灌木	1、种类：塔型亮金女贞B 2、冠丛高：H101-120cm 3、蓬径：P51-60cm 4、养护期：二级养护一年 5、全冠种植，树形优美	株	1	483.91	483.91		
本页小计								18570.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
75	050102002049	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球A 2、冠丛高：H121-150cm 3、蓬径：P121-150cm 4、养护期：二级养护一年 5、紧球，不脱脚	株	1	234.37	234.37		
76	050102002050	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球B 2、冠丛高：H101-120cm 3、蓬径：P101-120cm 4、养护期：二级养护一年 5、紧球，不脱脚	株	2	166.82	333.64		
77	050102002051	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、冠丛高：H121-150cm 3、蓬径：P121-150cm 4、养护期：二级养护一年 5、紧球，不脱脚	株	9	461.15	4150.35		
78	050102002052	栽植灌木	1、种类：亮金女贞球 2、冠丛高：H61-80cm 3、蓬径：P81-100cm 4、养护期：二级养护一年 5、紧球，不脱脚	株	2	132.36	264.72		
79	050102002053	栽植灌木	1、种类：黄金构骨球 2、冠丛高：H81-100cm 3、蓬径：P81-100cm 4、养护期：二级养护一年 5、紧球，不脱脚	株	2	71.42	142.84		
80	050102002054	栽植灌木	1、种类：水果兰球 2、冠丛高：H81-100cm 3、蓬径：P101-120cm 4、养护期：二级养护一年 5、紧球，不脱脚	株	6	234.37	1406.22		
本页小计							6532.14		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
81	050102002055	栽植灌木	1、种类：茶梅球 2、冠丛高：H151-180cm 3、蓬径：P151-180cm 4、养护期：二级养护一年 5、紧球，不脱脚	株	3	566.46	1699.38		
82	050102002056	栽植灌木	1、种类：结香A 2、冠丛高：H151-180cm 3、蓬径：P121-150cm 4、养护期：二级养护一年 5、丛生，姿态优美，全冠种植	株	1	185.76	185.76		
83	050102002057	栽植灌木	1、种类：结香B 2、冠丛高：H121-150cm 3、蓬径：P101-120cm 4、养护期：二级养护一年 5、丛生，姿态优美，全冠种植	株	3	137.52	412.56		
84	050102002058	栽植灌木	1、种类：柠檬松 2、冠丛高：H101-120cm 3、蓬径：P51-60cm 4、养护期：二级养护一年 5、成品容器苗，形态优美，全冠种植	株	4	62.06	248.24		
85	050102002059	栽植灌木	1、种类：狐尾天门冬 2、冠丛高：H81-100cm 3、蓬径：P81-100cm 4、养护期：二级养护一年 5、5加仑苗，形态优美，全冠种植	株	9	75.81	682.29		
86	050102002060	栽植灌木	1、种类：金边丝兰 2、冠丛高：H51-60cm 3、蓬径：P61-80cm 4、养护期：二级养护一年 5、3加仑苗，形态优美，全冠种植	株	12	26.44	317.28		
本页小计							3545.51		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
87	050102002061	栽植灌木	1、种类:无尽夏 2、冠丛高:H81-100cm 3、蓬径:P81-100cm 4、养护期:二级养护一年 5、5加仑苗,形态优美,全冠种植	株	4	75.81	303.24		
88	050102002062	栽植灌木	1、种类:黄金柏 2、冠丛高:H81-100cm 3、蓬径:P81-100cm 4、养护期:二级养护一年 5、5加仑苗,形态优美,全冠种植	株	1	66.44	66.44		
89	050102002063	栽植灌木	1、种类:微型月季 2、冠丛高:H51-60cm 3、蓬径:P51-60cm 4、养护期:二级养护一年 5、3加仑苗,形态优美,全冠种植	株	12	71.43	857.16		
90	050102002064	栽植灌木	1、种类:藤本月季 2、冠丛高:H51-60cm 3、蓬径:P51-60cm 4、养护期:二级养护一年 5、三年生,安吉拉,红色,9株/米	m	21	233.99	4913.79		
91	050102002065	栽植灌木	1、种类:矮蒲苇 2、冠丛高:H101-120cm 3、蓬径:P101-120cm 4、养护期:二级养护一年 5、5加仑苗,形态优美,全冠种植	株	1	98.91	98.91		
92	050301005001	点风景石	1、L81-150mm,三块一组,大小组合搭配 2、黄蜡石	t	52.47	753.98	39561.33		
本页小计								45800.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
93	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类:毛鹃 2、株高或蓬径:H31-35cm P31-35cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、毛球苗	m2	4	176.93	707.72		
94	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类:金森女贞 2、株高或蓬径:H31-35cm P31-35cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、毛球苗	m2	5	144.44	722.20		
95	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类:亮金女贞 2、株高或蓬径:H31-35cm P25-30cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、毛球苗	m2	259	144.44	37409.96		
96	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类:海桐 2、株高或蓬径:H31-35cm P31-35cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、毛球苗	m2	3	135.44	406.32		
97	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类:绣球 2、株高或蓬径:H35-40cm P31-35cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、成品容器苗	m2	14	130.82	1831.48		
本页小计							41077.68		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
98	050102007006	栽植色带	1、苗木、花卉种类:紫叶千鸟花 2、株高或蓬径:H31-35cm P25-30cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、成品容器苗	m2	32.9	156.61	5152.47		
99	050102007007	栽植色带	1、苗木、花卉种类:小兔子狼尾草 2、株高或蓬径:H31-35cm P31-35cm 3、单位面积株数:49墩/m2 4、养护期:二级养护一年 5、成品容器苗, 20-25分枝/墩	m2	21	156.61	3288.81		
100	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类:柳叶马鞭草 2、株高或蓬径:H31-35cm P25-30cm 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、其他:成品容器苗	m2	32.7	85.84	2806.97		
101	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类:粉黛乱子草 2、株高或蓬径:H81-100cm P41-45cm 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、其他:成品容器苗	m2	19.8	220.83	4372.43		
本页小计								15620.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
102	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：百子莲 2、株高或蓬径：H31-35cm P31-35cm 3、单位面积株数：36株/m ² 4、养护期：二级养护一年 5、其他：成品容器苗	m ²	24.2	119.60	2894.32		
103	050102008005	栽植花卉	1、花卉种类：超级鼠尾草 2、株高或蓬径：H35-40cm P25-30cm 3、单位面积株数：64株/m ² 4、养护期：二级养护一年 5、其他：成品容器苗	m ²	35	158.08	5532.80		
104	050102008006	栽植花卉	1、花卉种类：美女樱 2、株高或蓬径：H25-30cm P25-30cm 3、单位面积株数：64株/m ² 4、养护期：二级养护一年 5、其他：成品容器苗	m ²	23.5	124.04	2914.94		
105	050102008007	栽植花卉	1、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：H31-35cm P31-35cm 3、单位面积株数：49株/m ² 4、养护期：二级养护一年 5、其他：成品容器苗	m ²	8	187.09	1496.72		
本页小计								12838.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
106	050102008008	栽植花卉	1、花卉种类:细叶针芒 2、株高或蓬径:H51-60cm P31-35cm 3、单位面积株数:25墩/m2 4、养护期:二级养护一年 5、其他:成品容器苗	m2	16	95.41	1526.56		
107	050102008009	栽植花卉	1、花卉种类:常绿鸢尾 2、株高或蓬径:H31-35cm P25-30cm 3、单位面积株数:49株/m2 4、养护期:二级养护一年 5、其他:成品容器苗	m2	8	93.34	746.72		
108	050102008010	栽植花卉	1、花卉种类:麦冬 2、单位面积株数:49株/m2 3、养护期:二级养护一年	m2	284.9	51.42	14649.56		
109	050102008011	栽植花卉	1、花卉种类:时令草花 2、单位面积株数:81株/m2 3、养护期:二级养护一年 4、120盆，粉色系，一年更换四次繁星花、四季海棠、长春花、矮牵牛、天竺葵、三色堇、超级凤仙、冰岛虞美人等	m2	38	363.65	13818.70		
110	050102008012	栽植花卉	1、花卉种类:花镜 2、单位面积株数:81株/m2 3、养护期:二级养护一年 4、2加仑盆，矾根、狐尾天门冬、蓝羊茅、鼠尾草、细茎针芒、翠芦莉、绣球、蓝雪花、鸟巢蕨、过路黄等	m2	34	439.30	14936.20		
本页小计								45677.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
111	050102008013	栽植花卉	1、花卉种类:姬岩垂草 2、株高或蓬径:42cm方盒 3、单位面积株数:7方盒/m2 4、养护期:二级养护一年 5、其他:成品容器苗	m2	2	93.39	186.78	
112	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:天堂草混播黑麦草 2、铺种方式:满铺 3、养护期:二级养护一年 4、秋季追加黑麦草籽,20g/平方米 5、含人工整理绿化用地费用	m2	11552	23.51	271587.52	
113	050102008014	栽植花卉	1、花卉种类:花叶芦竹 2、株高或蓬径:H81-100cm P51-60cm 3、单位面积株数:9墩/m2 4、养护期:二级养护一年	m2	7.2	116.34	837.65	
114	050102008015	栽植花卉	1、花卉种类:花菖蒲 2、株高或蓬径:H51-60cm,每株10芽以上 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:二级养护一年	m2	6.8	88.66	602.89	
115	050102008016	栽植花卉	1、花卉种类:再力花 2、株高或蓬径:H81-100cm,每株10芽以上 3、单位面积株数:36株/m2 4、养护期:二级养护一年	m2	5.6	88.66	496.50	
116	05B001	火山岩	1、红色火山岩砂砾满铺,厚5cm,粒径2-5cm不等	m2	14	39.92	558.88	
117	050101010001	整理绿化用地	1、绿地种植区场地按要求整理后种植苗木	m2	884.6	2.62	2317.65	
本页小计							276587.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
118	050101009001	营养土	1、外购营养土：用于土壤适当改良 2、按设计要球使用 3、含拌合、翻耕，按实结算	m3	200	138.00	27600.00		
119	010201017001	砂垫层	1、部位：草坪下部 2、材料品种及比例：细砂 3、厚度：5cm	m2	7831	11.06	86610.86		
120	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：符合设计要求 2、取土运距：土源费另计 3、起坡平均高度：按设计要求	m3	1000	5.02	5020.00		
121	05B002	红线外周边绿地整理	1、绿地修复，沿河绿地复绿 2、麦冬、金森女贞、红叶石楠等 3、含栽植、养护等所有费用	m2	200	80.00	16000.00		
122	05B003	照明管线绿植恢复	1、照明管线绿植恢复 2、麦冬、金森女贞、红叶石楠等 3、含栽植、养护等所有费用	m2	300	80.00	24000.00		
123	05B004	松树皮	1、5cm厚松树皮	m2	20	26.62	532.40		
分部小计								1156340.29	
分部分项工程清单合计								1374872.63	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：扁担撑 2、支撑材料规格：杉木	株	41	15.61	640.01		
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：井字四角撑 2、支撑材料规格：杉木	株	178	51.54	9174.12		
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径(干径):10cm以内	株	40	8.29	331.60		
4	050403002002	草绳绕树干	1、胸径(干径):15cm以内	株	21	17.29	363.09		
5	050403002003	草绳绕树干	1、胸径(干径):20cm以内	株	41	33.12	1357.92		
6	050403002004	草绳绕树干	1、胸径(干径):25cm以内	株	52	57.63	2996.76		
本页小计								174626.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	050403002005	草绳绕树干	1、胸径(干径):30 cm以内	株	29	86.45	2507.05		
8	050403002006	草绳绕树干	1、胸径(干径):35 cm以内	株	14	124.15	1738.10		
9	050403002007	草绳绕树干	1、胸径(干径):40 cm以内	株	4	185.94	743.76		
10	050403002008	草绳绕树干	1、胸径(干径):45 cm以内	株	6	278.91	1673.46		
		单价措施项目清单合计						21525.87	
本页小计								6662.37	
合 计								1396398.50	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			16896.43			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	13963.99			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	2932.44			
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.550	7680.19			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B005	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	558.56			
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	558.56			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						25693.74		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	单价(元)	数量	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		54750.55	100.000	54750.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1422092.24	3.300	46929.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1422092.24	0.550	7821.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1422092.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1476842.79	9.000	132915.85
合 计					187666.40

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	010100000	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:综合类 2、运距:自行考虑 3、取土运距:自行考虑	m2	80.94	1.50	121.41	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合类 2、挖土深度:结合图纸综合考虑 3、含人工修土 4、外运,运距及弃土点消纳处置费等由投标单位自行考虑,含装车、外运、场地清理等全部费用	m3	184.49	74.72	13785.09	
3	010103001001	回填方	1、沟槽回填 2、密实度要求:详见图纸、符合设计要求 3、填方材料品种:详见图纸 4、填方粒径要求:详见图纸 5、填方来源、运距:外购土,从场外运输到现场,土源费及运距由投标人自行考虑	m3	146.14	41.34	6041.43	
4	010103001002	回填方	1、地面回填 2、密实度要求:详见图纸、符合设计要求 3、填方材料品种:详见图纸 4、填方粒径要求:详见图纸 5、填方来源、运距:外购土,从场外运输到现场,土源费及运距由投标人自行考虑	m3	7.68	41.34	317.49	
		分部小计					20265.42	
	010400000	砌筑工程						
本页小计							20265.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10标准砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4、25厚防水砂浆防潮层 5、预拌砂浆	m3	17.97	531.44	9549.98		
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2、墙体类型:240厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4、预拌砂浆	m3	23.06	474.23	10935.74		
7	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2、墙体类型:240厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4、预拌砂浆	m3	13.19	474.23	6255.09		
8	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2、墙体类型:120厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4、预拌砂浆	m3	0.93	496.00	461.28		
9	010401012001	零星砌砖	1、蹲位部位砌砖抬高200mm 2、预拌砂浆 3、详见图纸说明	m3	1.86	670.32	1246.80		
分部小计								28448.89	
	010500000	混凝土及钢筋混凝土工程							
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	5.46	496.27	2709.63		
11	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	13.3	521.80	6939.94		
本页小计								38098.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	7.24	781.94	5661.25		
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.14	525.72	73.60		
14	010503004001	圈梁	1、地圈梁 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	4.18	604.20	2525.56		
15	010503004002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.16	604.20	2513.47		
16	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.82	608.75	1107.93		
17	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.76	554.86	2086.27		
18	010505003001	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.2	566.58	1813.06		
19	010505003002	平板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	7.37	566.58	4175.69		
20	010504001001	直形墙	1、女儿墙 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.43	600.94	859.34		
21	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.65	642.26	2344.25		
22	010507001001	散水、坡道	1、细石砼散水 2、做法详12003图集-1B/A1	m2	31.82	100.23	3189.32		
23	010507001002	散水、坡道	1、坡道 2、做法03J926-4/22	m2	5.4	124.82	674.03		
本页小计							27023.77		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010507004001	台阶	1、C15混凝土台阶 2、100厚碎石灌浆垫层 3、素土夯实 4、详见图纸说明	m ²	2.96	142.08	420.56	
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、种类：根据图纸综合考虑；规格：直径12内	t	1.789	5291.20	9465.96	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、种类：根据图纸综合考虑；规格：直径25内	t	2.47	4571.91	11292.62	
27	010515001003	现浇构件钢筋	砌体、板缝内加固钢筋	t	0.049	6943.87	340.25	
28	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊，钢筋直径综合考虑	个	64	8.71	557.44	
29	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.015	14164.97	212.47	
		分部小计					58962.64	
	010800000	门窗工程						
30	010801002001	木质门带套	1、成品木质推拉门 2、五金件采用不锈钢构件，要求满足GB/T 32223建筑门窗五金件通用要求 3、其他详见图纸	m ²	6	795.88	4775.28	
31	010801002002	木质门带套	1、成品套装木门 2、五金件采用不锈钢构件，要求满足GB/T 32223建筑门窗五金件通用要求 3、其他详见图纸	m ²	6.18	638.38	3945.19	
32	010802001001	金属（塑钢）门	1、组合双层玻璃门 2、型材厚度为1.6mm 3、双层玻璃（6+9A+6） 4、五金件采用不锈钢构件，要求满足GB/T 32223建筑门窗五金件通用要求 5、其他详见图纸	m ²	9	587.63	5288.67	
本页小计							36298.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、铝合金双层玻璃窗 2、型材厚度为1.6mm 3、双层玻璃（5+9A+5） 4、五金件采用不锈钢构件，要求满足GB/T 32223建筑门窗五金件通用要求 5、其他详见图纸	m2	9.4	541.20	5087.28		
34	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金双层玻璃窗+铝合金百叶窗 2、型材厚度为1.6mm 3、双层玻璃（5+9A+5） 4、五金件采用不锈钢构件，要求满足GB/T 32223建筑门窗五金件通用要求 5、其他详见图纸	m2	10.8	810.82	8756.86		
		分部小计					27853.28		
010900000		屋面及防水工程							
35	010902001001	屋面卷材防水	1、4mm厚APP改性沥青防水卷材 2、立墙泛水做法详图集12J201-1/A14	m2	143.6	51.33	7370.99		
36	010902003001	屋面刚性层	1、35厚C25细石混凝土保护层 2、10厚低标号水泥砂浆隔离层	m2	119.69	54.82	6561.41		
37	010902003002	屋面刚性层	1、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	239.38	21.81	5220.88		
38	010902003003	屋面刚性层	1、最薄处30厚轻集料混凝土找坡层	m2	119.69	14.95	1789.37		
39	010902004001	屋面排水管	1、Φ110UPVC落水管 2、屋面（外排水）雨水口做法参12J201-1/A20 3、详见图纸说明	m	36.3	45.16	1639.31		
40	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：内墙面 2、聚合物水泥基防水涂膜1.0厚	m2	182.73	18.82	3438.98		
本页小计								39865.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜,分三遍涂抹	m2	70.12	25.52	1789.46	
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜,分三遍涂抹	m2	40.01	25.52	1021.06	
		分部小计					28831.46	
	011000000	保温、隔热、防腐工程						
43	011001001001	保温隔热屋面	1、100厚无机防火保温板保温层	m2	119.69	63.17	7560.82	
44	011001002001	保温隔热天棚	1、5厚抗裂砂浆面层复合热镀锌钢丝网(辅以锚固件锚固) 2、15厚厚无机轻集料保温砂浆I型	m2	54.51	65.19	3553.51	
45	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、5厚抗裂砂浆面层复合热镀锌钢丝网(辅以锚固件锚固) 3、15厚厚无机轻集料保温砂浆I型	m2	201.06	61.03	12270.69	
		分部小计					23385.02	
	011100000	楼地面装饰工程						
46	011102003001	块料楼地面	1、8~10厚防滑地砖(600x600)面层(蹲位部位浅色防滑釉面砖),干水泥擦缝 2、20厚干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水涂膜,遇墙卷起1800高,分三遍涂抹(另列) 4、1:3水泥砂浆找坡最薄处30厚,沿墙四周及立管周边 5、素水泥浆一道,内掺建筑胶 6、80厚C15混凝土垫层 7、100厚碎石灌浆垫层 8、素土夯实	m2	40.01	273.56	10945.14	
本页小计							37140.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	011102003002	块料楼地面	1、8~10厚防滑地砖(600x600)面层,干水泥擦缝 2、20厚干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、80厚C15混凝土垫层 5、100厚碎石灌浆垫层 6、素土夯实	m2	26.75	217.90	5828.83	
48	011102001001	石材楼地面	1、30厚毛石花岗岩,干水泥擦缝 2、20厚干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道,内掺建筑胶 4、80厚C15混凝土垫层 5、100厚碎石灌浆垫层 6、素土夯实	m2	10	262.10	2621.00	
49	011107001001	石材台阶面	1、素水泥浆一道,内掺建筑胶 2、20厚干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、30厚毛石花岗岩,干水泥擦缝	m2	4.43	187.87	832.26	
		分部小计					20227.23	
	011200000	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙面 2、15厚聚合物防水水泥砂浆找平 3、刷界面剂一道 4、基层墙体	m2	221.61	58.74	13017.37	
51	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:外墙面 2、灰色面砖饰面 3、10厚1:0.2:2.5水泥石灰混合砂浆	m2	163.23	148.95	24313.11	
本页小计							46612.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：内墙面 2、贴5厚内墙砖，白水泥擦缝 3、聚合物水泥砂浆5厚结合层 4、聚合物水泥基防水涂膜1.0厚（另列） 5、8厚1:2.5水泥砂浆找平层 6、12厚1:3水泥砂浆打底 7、墙体	m2	182.73	163.99	29965.89	
53	011204003003	块料墙面	1、墙体类型：内墙面 2、8~10厚灰色光面瓷砖(300x600)面砖,干水泥擦擦缝 3、10厚1:0.2:2.5水泥石灰混合砂浆 4、8厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、12厚1:3水泥砂浆打底 6、墙体	m2	89.99	163.60	14722.36	
		分部小计					82018.73	
		011300000	天棚工程					
54	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：现浇混凝土板 2、刷界面剂一道 3、15厚聚合物防水水泥砂浆找平	m2	54.51	54.56	2974.07	
55	011302001001	吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板,板底预留Φ10钢筋吊环(双向中距1200) 2、10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆(双向中距1200),与预留吊环固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨(间距1200mm) 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨(间距300mm) 5、铝扣板(规格300mm*300mm)	m2	66.76	159.49	10647.55	
本页小计							58309.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					13621.62	
	011400000	油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1、弹性底涂 2、外墙真石漆饰面	m2	37.83	60.97	2306.50	
57	011406001002	抹灰面油漆	1、弹性底涂 2、外墙真石漆饰面 3、部位：外顶棚、挑檐底等	m2	54.51	60.97	3323.47	
		分部小计					5629.97	
	011500000	其他装饰工程						
58	011210005001	成品隔断	1、18MM厚抗倍特板 2、H=1800 3、含不锈钢五金件 4、详见图纸说明	m2	35.89	301.51	10821.19	
59	011210005002	成品隔断	1、小便斗挡板 2、18MM厚抗倍特板 3、含不锈钢五金件 4、详见图纸说明	m2	3.38	296.22	1001.22	
60	011502002001	木质装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：棕色防腐木线条，尺寸75*150*3580 2、表面棕色丙烯酸涂料三底三面 3、具体详见图纸说明	m	121.72	58.40	7108.45	
61	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、坡道栏杆 2、做法03J926-1/23	m	8.4	280.00	2352.00	
62	011505001001	洗漱台	1、20mm厚白色大理石台面、磨边、开孔 2、下部做多层板柜体，厂家成品定制安装 3、具体满足设计及业主要求	m2	4.35	1211.14	5268.46	
63	011505005001	卫生间扶手	1、抓杆、扶手 2、详03J926-7/80、1/79	个	1	330.00	330.00	
64	011505005002	卫生间扶手	1、无障碍卫生间小便器、洗手池扶手 2、详见图纸说明	个	2	360.00	720.00	
本页小计							33231.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
65	011508002001	有机玻璃字	1、不锈钢包边， 正面亚克力发光字 2、具体样式满足 设计及业主要求	个	4	536.37	2145.48		
分部小计								29746.80	
分部分项工程清单合计								338991.06	
1	011701001001	综合脚手架	1、一层建筑 2、檐口高度：详见 图纸，综合考虑	m2	80.94	58.26	4715.56		
2	011702001001	基础	1、砼垫层模板	m2	11	91.65	1008.15		
3	011702001002	基础	1、砼带形基础模 板	m2	33.48	68.97	2309.12		
4	011702003001	构造柱	1、构造柱模板	m2	74.26	97.98	7275.99		
5	011702005001	基础梁	1、基础梁模板	m2	1.92	58.21	111.76		
6	011702008001	圈梁	1、地圈梁模板	m2	34.82	72.39	2520.62		
7	011702008002	圈梁	1、圈梁模板	m2	36.08	72.39	2611.83		
8	011702009001	过梁	1、过梁模板	m2	20.69	95.89	1983.96		
9	011702014001	有梁板	1、有梁板模板 2、支撑高度：根据 图纸综合考虑	m2	33.54	72.05	2416.56		
10	011702016001	平板	1、平板模板 2、支撑高度：根据 图纸综合考虑	m2	95.4	82.38	7859.05		
11	011702011001	直形墙	1、女儿墙模板	m2	23.9	57.84	1382.38		
12	011702022001	天沟、檐沟	1、天沟（檐 沟）、挑檐板模板	m2	50.3	92.55	4655.27		
13	011702027001	台阶	1、台阶模板	m2	2.96	36.97	109.43		
14	011703001001	垂直运输		m2	80.94	58.61	4743.89		
15	011705001001	大型机械设备 进出场及安拆	1、综合考虑 2、机械设备规格 型号：综合考虑 3、费用按项包干	项	1	7162.38	7162.38		
单价措施项目清单合计								50865.95	
本页小计								53011.43	
合 计								389857.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			13294.13			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100	12085.57			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	1208.56			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	6432.64			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.050	194.93			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.150	584.79			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					20506.49			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	单价(元)	数量	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
合 计								

计日工表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

规费、税金项目计价表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		15306.56	100.000	15306.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	410363.50	3.200	13131.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	410363.50	0.530	2174.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	410363.50		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	425670.06	9.000	38310.31
合 计					53616.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公共卫生间-土建工程

标段：

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	030400000	电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称:照明配电箱AL 2、型号:4KW 3、规格:具体详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线 5、安装方式:距地1.8m	台	1	1188.83	1188.83	
2	030701003001	空调器	1、名称:挂式空调 2、型号:2p 3、含室外机安装及所有附件	台	1	2411.45	2411.45	
3	030411001001	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC32 3、配置形式:暗配	m	11.4	15.97	182.06	
4	030411001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	19.59	11.69	229.01	
5	030411001003	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC15 3、配置形式:暗配	m	69.2	10.45	723.14	
6	030411004001	配线	1、名称:BV-2.5 2、配线形式:管内穿线	m	143.71	3.57	513.04	
7	030411004002	配线	1、名称:BV-4 2、配线形式:管内穿线	m	67.77	4.33	293.44	
8	030411004003	配线	1、名称:BV-25 2、配线形式:管内穿线	m	11.4	20.19	230.17	
9	030412001001	普通灯具	1、名称:防潮吸顶灯 2、型号:节能型 220V 1x20W	套	9	83.40	750.60	
10	030412005001	荧光灯	1、名称:驱蚊灯 2、型号:具体详见图纸 3、安装形式:吸顶	套	3	170.35	511.05	
11	030404034001	照明开关	1、名称:暗装单极开关 2、规格:220V 10A 3、安装方式:安装高度1.3米,无障碍卫生间距地0.9米	个	3	20.16	60.48	
本页小计							7093.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	030404034002	照明开关	1、名称:暗装双极开关 2、规格:220V 10A 3、安装方式:安装高度1.3米,无障碍卫生间距地0.9米	个	2	22.63	45.26		
13	030404034003	照明开关	1、名称:暗装三极开关 2、规格:220V 10A 3、安装方式:安装高度1.3米,无障碍卫生间距地0.9米	个	2	25.99	51.98		
14	030404035001	插座	1、名称:挂式空调插座 2、规格:具体详见图纸 3、安装方式:挂墙	个	1	24.22	24.22		
15	030904005001	声光报警器	1、名称:报警器 2、规格:具体详见图纸 3、距地2.0米	个	1	176.35	176.35		
16	030404031001	小电器	1、名称:呼叫按钮 2、型号:具体详见图纸 3、距地0.5米	个	1	130.77	130.77		
17	030404033001	风扇	1、名称:轴流排气扇 2、型号:具体详见图纸	台	3	256.65	769.95		
18	030404036001	其他电器	1、名称:烘手器 2、规格:具体详见图纸 3、安装方式:壁装	个	2	489.96	979.92		
19	030411006001	接线盒	1、名称:灯具接线盒	个	18	7.51	135.18		
20	030411006002	接线盒	1、名称:开关插座接线盒	个	9	7.70	69.30		
21	030409002001	接地母线	1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:40*4	m	8.31	27.55	228.94		
22	030409005001	避雷网	1、名称:镀锌圆钢 2、规格:10	m	84.72	45.26	3834.43		
本页小计								6446.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、规格:利用建筑物柱中的主钢筋（直径大于16）作为防雷引下线，作为引下线的两根钢筋从一层至屋顶焊接，这两根钢筋在屋顶连通并引出屋面与屋面避雷带焊接	m	19.8	23.89	473.02		
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱	台	1	323.10	323.10		
25	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称:接地端子板	台	4	49.68	198.72		
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.97	886.97		
分部小计								15421.38	
	031000000	给排水、采暖、燃气工程							
27	031001006001	塑料管	1、安装部位:给水 2、材质、规格:PPR-DN80 3、连接形式:热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 5、含管件	m	7.95	73.00	580.35		
28	031001006002	塑料管	1、安装部位:给水 2、材质、规格:PPR-DN65 3、连接形式:热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 5、含管件	m	10.19	67.44	687.21		
29	031001006003	塑料管	1、安装部位:给水 2、材质、规格:PPR-DN50 3、连接形式:热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒冲洗 5、含管件	m	1.97	61.62	121.39		
本页小计								3270.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
30	031001006004	塑料管	1、安装部位：给水 2、材质、规格：PPR-DN50 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 5、含管件	m	3.92	48.70	190.90		
31	031001006005	塑料管	1、安装部位：给水 2、材质、规格：PPR-DN32 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 5、含管件	m	37.08	36.53	1354.53		
32	031001006006	塑料管	1、安装部位：给水 2、材质、规格：PPR-DN25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 5、含管件	m	0.44	31.50	13.86		
33	031001006007	塑料管	1、安装部位：给水 2、材质、规格：PPR-DN20 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 5、含管件	m	27.16	50.90	1382.44		
34	031001006008	塑料管	1、安装部位：给水 2、材质、规格：PPR-DN15 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 5、含管件	m	15.2	23.76	361.15		
35	031001006009	塑料管	1、安装部位：排水 2、材质、规格：UPVCDe160 3、连接形式：承插粘接 4、含管件	m	23.4	99.41	2326.19		
本页小计								5629.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
36	031001006010	塑料管	1、安装部位：排水 2、材质、规格：UPVCDe110 3、连接形式：承插粘接 4、含管件	m	6.44	65.74	423.37		
37	031001006011	塑料管	1、安装部位：排水 2、材质、规格：UPVCDe75 3、连接形式：承插粘接 4、含管件	m	10.59	48.11	509.48		
38	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：含水龙头及所有附件 4、见图集09S304-41	组	6	594.50	3567.00		
39	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：污水池 3、附件名称、数量：含水龙头所有附件 4、见图集09S304/25	组	2	498.31	996.62		
40	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐便器 3、附件名称、数量：含水箱等所有附件 4、见图集09S304-66	组	1	735.54	735.54		
41	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器 3、附件名称、数量：含水箱等所有附件 4、见图集09S304-87	组	8	701.13	5609.04		
42	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：小便斗 3、附件名称、数量：含所有附件 4、见图集09S304-107	组	3	1042.73	3128.19		
本页小计							14969.24		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
43	031004014001	给、排水附（配）件	1、型号、规格：地漏DN75	个	2	96.00	192.00		
44	031004014002	给、排水附（配）件	1、型号、规格：清扫口DN100	个	1	59.65	59.65		
		分部小计					22238.91		
	030400000	卫生间预留电工程							
45	030411001004	配管	1、名称：PE80 2、配置形式：埋地，含土方开挖及回填	m	31.8	32.61	1037.00		
46	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-4*35 3、敷设方式、部位：管内及桥架线槽敷设	m	100.47	117.81	11836.37		
47	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm ² 以内	个	4	132.39	529.56		
48	030411003001	桥架	1、名称：线槽 2、规格：MR100*50	m	66.21	41.00	2714.61		
		分部小计					16117.54		
		分部分项工程清单合计					53777.83		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	442.01	442.01		
		单价措施项目清单合计					442.01		
本页小计								16811.20	
合 计								54219.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工			889.23			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	780.03			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	109.20			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.100	572.02			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	03B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	15.60			
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.080	41.60			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						1518.45		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	单价(元)	数量	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计								

计日工表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		1509.28	100.000	1509.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53520.26	2.400	1284.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53520.26	0.420	224.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	53520.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	57247.57	9.000	5152.28
合 计					6661.56

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：公共卫生间-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	040800000	功能照明							
1	030412007001	一般路灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格：3.5米，30W LED(系统功率) 3. 基础：C20混凝土，箍筋Φ6圆钢，法兰板410*410*6 4. 色温3000K，光源光效不低于140Lm/W 5. 工作内容：材料转运，基础浇灌及灯杆、支架安装，开孔洞等安装，灯具安装通电试亮成品保护，含接地、辅材等一切费用 6. 具体详见图纸	套	47	1972.35	92700.45		
2	030412007002	一般路灯	1. 名称：单挑灯 2. 规格：7米，60W LED(系统功率) 3. 基础：C20混凝土，箍筋Φ6圆钢，法兰板410*410*6 4. 色温3000K，光源光效不低于140Lm/W 5. 工作内容：材料转运，基础浇灌及灯杆、支架安装，开孔洞等安装，灯具安装通电试亮成品保护，含接地、辅材等一切费用 6. 具体详见图纸	套	5	2897.19	14485.95		
3	040205002001	电缆保护管	1、材料品种：聚氯乙烯硬性塑料管 2、规格：公称口径50，外径63，壁厚4.5，内经54 需符合HG263-65聚氯乙烯硬性塑料管的要求，压力25N/cm以内	m	1020	33.94	34618.80		
本页小计								141805.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-4*35 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：1KV	m	20	122.76	2455.20		
5	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-5*10 3、敷设方式、部位：管内 4、电压等级（kV）：1KV	m	1020	46.28	47205.60		
6	040804002001	配线	1、名称：RVV-3*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	196	6.12	1199.52		
7	040205001001	手孔井	1、材料品种：接线井砌筑采用MU15蒸压灰砂砖（240厚），M10水泥砂浆【描述不详之处详见图纸ZM-18】 2、盖板材质、规格：井盖材料为钢纤维	座	13	585.88	7616.44		
8	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：具体详见图纸 3、规格：含基础	台	1	13885.71	13885.71		
9	040806001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50x50x5x2500	根(块)	2	116.06	232.12		
本页小计								72594.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	040803004001	管道包封	1、名称：电缆防偷盗砼回填(含防盗夹设置) 2、规格：每2套灯的靠近灯基础内侧及2灯中间共3处进行砼回填，其中2灯中间处设置防盗夹（见电缆防偷盗砼回填示意图）砼回填部位具体尺寸为：500（长）x 500（高），宽度与沟槽相同。 3、混凝土强度等级：详见图号ZM-20	m ³	19.5	576.74	11246.43		
11	040807002001	供电系统调试	1、名称：照明测试 2、道路宽度：50米	区域	1	848.35	848.35		
12	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻测试	根	2	33.38	66.76		
13	030404022001	控制器	1、名称：电箱远程智能控制系统 2、型号：具有详见图纸	台	1	4721.03	4721.03		
14	030414002001	送配电装置系统	清单特征： 1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV以内 工作内容：1、系统调试	系统	1	929.98	929.98		
分部小计								232212.34	
040800000		景观照明							
15	040801006001	落地式控制箱	1、名称：亮化总控箱 2、规格：900*700*500 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础 4、附件种类、规格：具体详见图纸 5、端子板外部接线材质、规格：压铜端子接线	台	1	14164.00	14164.00		
本页小计								31976.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	040801006002	落地式控制箱	1、名称：亮化分控箱 2、规格：900*700*500 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础 4、附件种类、规格：具体详见图纸 5、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线	台	3	7439.89	22319.67		
17	030411005001	接线箱	1、名称：开关电源保护箱 2、材质：箱体采用1.2mm不锈钢板，箱门1.5mm不锈钢板 3、规格：350*220*150 4、安装形式：壁挂式 5、具体详见图纸	个	12	319.04	3828.48		
18	031101001001	开关电源设备	1、种类：开关电源 2、规格：350W	台	12	171.67	2060.04		
19	040804001001	配管	1、名称：PE80 2、配置形式：埋地	m	20	43.39	867.80		
20	040804001002	配管	1、名称：PE32 2、配置形式：埋地	m	1605	20.97	33656.85		
21	040804001003	配管	1、名称：PE20 2、配置形式：埋地	m	120	18.59	2230.80		
22	040804001004	配管	1、名称：金属软管 2、材质：不锈钢 3、规格：25 4、配置形式：埋地	m	50	77.58	3879.00		
23	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-4*50 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	20	164.62	3292.40		
24	040803001002	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	373	47.27	17631.71		
25	040803001003	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-5*4 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	1232	21.59	26598.88		
本页小计								116365.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411004001	配线	1、名称:ZR-RVV2*4 2、配线形式:综合考虑	m	120	9.49	1138.80	
27	040805004001	景观照明灯	1、名称:照树投光灯 2、型号:48W/AC220V 3、安装形式:半埋 4、接地要求:镀锌角铁40*40mm 5、具体详见灯具规格书及图纸	套	72	329.14	23698.08	
28	040805004002	景观照明灯	1、名称:球场投光灯 2、型号:200W/AC220V 3、安装形式:半埋 4、接地要求:镀锌角铁40*40mm 5、具体详见灯具规格书及图纸	套	4	436.67	1746.68	
29	040805004003	景观照明灯	1、名称:柔性灯带 2、型号:12W/DC24V 3、规格:LED 4、具体详见灯具规格书及图纸	m	84	35.21	2957.64	
30	040805004004	景观照明灯	1、名称:洗墙灯 2、型号:24W/DC24V 3、规格:LED 4、具体详见灯具规格书及图纸	m	44	263.71	11603.24	
31	040805004005	景观照明灯	1、名称:发光字 2、型号:100W/DC220V 3、规格:LED 4、具体详见灯具规格书及图纸	套	6	2661.63	15969.78	
32	030414002002	送配电装置系统	清单特征: 1、名称:送配电调试 2、电压等级(kV):1KV以内 工作内容:1、系统调试	系统	1	929.98	929.98	
		分部小计					188573.83	
		040800000	景观桥梁照明					
本页小计							58044.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
33	030412005001	荧光灯	1、名称：景观桥扶手灯具 2、型号：DE12W, 24V 3、规格：LED定制 4、安装形式：具体详见图纸	套	9	523.13	4708.17		
34	030411004002	配线	1、名称：RVV2*2.5 2、配线形式：综合考虑	m	25	6.42	160.50		
分部小计								4868.67	
分部分项工程清单合计								425654.84	
单价措施项目清单合计									
本页小计								4868.67	
合 计								425654.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			5118.30			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.200	4724.58			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100	393.72			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	6496.30			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.030	118.11			
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.040	157.49			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						11890.20		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	单价(元)	数量	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备注
合计								

计日工表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		10018.45	100.000	10018.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	405605.43	2.100	8517.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	405605.43	0.370	1500.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	405605.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	447563.49	9.000	40280.71
合 计					50299.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称： 室外照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F0	现行价格 指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合 计	1	-	-	

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	91168.98	
1.1	人工费	11903.29	
1.2	材料费	73141.25	
1.3	施工机具使用费	950.07	
1.4	企业管理费	3722.75	
1.5	利润	1451.62	
2	措施项目清单计价合计	2853.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2853.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1285.48	
3	其他项目清单计价合计		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2322.35	
5	税金	8671.04	
招标控制价合计		105015.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN110 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：含管道压力试验及消毒冲洗 4、含管件	m	389	88.41	34391.49		
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN90 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：含管道压力试验及消毒冲洗 4、含管件	m	24	43.92	1054.08		
3	040501004003	塑料管	1、材质及规格：聚丙烯管道（PP-R）DN25 2、连接形式：热熔 3、管道检验及试验要求：含管道压力试验及消毒冲洗 4、含管件	m	52	23.90	1242.80		
4	040502010001	消火栓	1、规格：SSF100/65-1.0 2、安装部位、方式：室外，13s201，页19	个	8	1194.94	9559.52		
5	040502005001	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN100 3、连接方式：法兰	个	6	672.04	4032.24		
6	040502005002	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN50 3、连接方式：法兰	个	2	333.56	667.12		
7	040502005003	阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN20 3、连接方式：螺纹	个	2	79.87	159.74		
8	040502009001	水表	1、名称：超声波远传水表 2、规格：DN100 3、安装方式：法兰	个	3	4291.55	12874.65		
9	040502009002	水表	1、名称：超声波远传水表 2、规格：DN50 3、安装方式：法兰	个	1	2561.85	2561.85		
本页小计								66543.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	040502009003	水表	1、名称:超声波远传水表 2、规格:DN20 3、安装方式:螺纹	个	2	458.02	916.04		
11	040502005004	阀门	1、种类:防污止回阀 2、材质及规格:DN100 3、连接方式:法兰	个	1	4131.28	4131.28		
12	040502005005	阀门	1、种类:伸缩节 2、材质及规格:DN100	个	3	133.08	399.24		
13	040502005006	阀门	1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN100 3、连接方式:法兰	个	2	415.63	831.26		
14	040504001001	Φ1200mm圆形 砖砌阀门井	1、垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖M10水泥砂浆 3、盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格:机动车道内井盖采用球墨铸铁井盖,承载能力需达到D400级;非机动车道、绿化带及人行道采用钢纤维复合材料井盖,承载能力达到C250级 5、详见图集05S502 P16	座	3	3628.88	10886.64		
本页小计								17164.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040504001002	Φ 1200mm圆形 砖砌水表井	1、垫层、基础材质及厚度：20mm厚C20混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖M10水泥砂浆 3、盖板材质、规格：机动车道内井盖采用球墨铸铁井盖，承载能力需达到D400级；非机动车道、绿化带及人行道采用钢纤维复合材料井盖，承载能力达到C250级 4、详见图集05S502 P42	座	3	2487.01	7461.03	
		分部分项工程清单合计					91168.98	
		单价措施项目清单合计						
本页小计							7461.03	
合 计							91168.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			1285.48			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.200	1094.03			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	191.45			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.650	1504.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

计日工表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

