

江苏省宜兴中学改扩建项目二期
一宿舍楼新建及市政配套建设工
程室内装饰工程

工程

招 标 控 制 价

招 标 人：宜兴市公共建筑建设管理中心
(单位盖章)

造价咨询人：江苏希地丰华项目管理集团有
限公司
(单位盖章)

2025-12-10

江苏省宜兴中学改扩建项目
二期一宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 20049804.97

(大写)： 贰仟零肆万玖仟捌佰零肆元玖角柒分

招 标 人： 宜兴市公共建筑建设管理中心
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏希地丰华项目管理集团
有限公司
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： 陆任科
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： 张海军
(签字或盖章)

编 制 人： 张捷
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 蒋平
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025-12-10

复核时间： 2026-01-30

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套建设工程室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	江苏省宜兴中学改扩建项目二期一宿舍楼新建及市政配套建设工程室内装饰工程	18298919.6		479779.73	578468.55
1.1	宿舍楼装饰工程	15078711.85		432040.42	497441.71
1.2	宿舍楼安装工程	3220207.75		47739.31	81026.84
2	校史馆	1750885.37		40712.54	49124.9
2.1	校史馆装修工程	1277103.19		36592	42131.21
2.2	校史馆安装工程	473782.18		4120.54	6993.69
合计		20049804.97		520492.27	627593.45

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一层配电间					19167.37	
1	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:2-3厚耐水腻子找平 2. 刮腻子要求:满批 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面(先涂饰底层涂料,再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料)	m2	198.14	38.03	7535.26	
2	011101003005	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶)、最薄处30mm厚,向地漏找坡度1% 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C25细石混凝土 3. 其他:具体做法详见设计图纸 4. 部位:详见做法表LD4	m2	165.12	22.66	3741.62	
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:2-3厚耐水腻子找平 2. 刮腻子要求:满批 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面(先涂饰底层涂料,再涂饰第一遍面层涂料、第二层面层涂料)	m2	223.4	35.32	7890.49	
		宿舍					6155173.29	
本页小计							19167.37	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆、双向中距≤1200 2. 基层材料种类、规格：配套主龙骨、副龙骨、专用吊件 3. 面层材料品种、规格：铝合金方板300*300mm与专用龙骨固定 4. 压条材料种类、规格：专用配套收边条 5. 部位：卫生间、淋浴间、阳台 6. 其他：具体做法详见设计图纸	m ²	1857.95	146.04	271335.02	
5	011407002008	天棚涂膜防水	1. 基层处理：界面剂一道 2. 防水材料：2厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆，防潮层 3. 部位：卫生间、淋浴间、阳台	m ²	1887.35	34.74	65566.54	
6	011505002001	晒衣架	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢晾衣架 2. 规格：DN32*2mm不锈钢管 3. 支架、配件品种、规格：含配套支架及预埋件	m	1220	35	42700	
本页小计							379601.56	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：界面剂一道、2-3厚耐水腻子找平 2. 刮腻子要求：满批 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料饰面（内墙无机涂料一道、罩光无机涂料） 4. 具体做法详见设计图纸	m ²	7101.44	32.74	232501.15		
8	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30mm厚保温隔声板（I型石墨EPS） 2. 其他：具体做法详见设计图纸 3. 部位：详见做法表（二层及以上宿舍内及盥洗间）	m ²	5367.12	38.45	206365.76		
9	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：40mm厚 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3. 其他：内配φ4@100双向钢丝网片随打随抹平（含钢筋） 4. 部位：详见做法表（二层及以上宿舍内及盥洗间）	m ²	5367.12	40.88	219407.87		
本页小计								658274.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
10	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、最薄处30mm厚，向地漏找坡度1% 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3. 其他：具体做法详见设计图纸 4. 部位：详见做法表（防水地砖面）	m2	2020.4	22.66	45782.26		
11	010904002001	楼面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5mm厚 3. 其他：具体做法详见设计图纸 4. 部位：详见做法表	m2	3025.6	54.08	163624.45		
12	011102003008	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝 4. 部位：宿舍、阳台、盥洗	m2	7083.2	130.03	921028.5		
本页小计								1130435.21	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
13	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝 4. 部位:卫生间、淋浴间	m2	790.4	142.99	113019.3		
14	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚古堡灰大理石 3. 嵌缝材料种类:陶瓷胶美缝 4. 其他:含倒角磨边、含止水坎贴面、具体做法详见设计图纸 5. 部位:门槛石	m2	356.29	411.72	146691.72		
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层处理:界面剂一道 2. 刮腻子要求:满批腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面(内墙无机涂料一道、罩光无机涂料) 4. 其他:具体做法详见设计图纸	m2	19781.86	31.08	614820.21		
本页小计								874531.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
16	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10厚DSM20水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:成品地砖踢脚线（与地面配套） 4. 其他:含倒角磨边	m	4226.96	25.02	105758.54		
17	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料防水层 2. 防水高度:淋浴间、卫生间2800mm、阳台300mm、盥洗室300mm 3. 部位:淋浴间、卫生间、阳台、盥洗室 4. 具体做法详见设计图纸及建设单位要求	m ²	8116.8	34.23	277838.06		
18	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:界面剂一道、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:陶瓷胶美缝	m ²	11226.69	167.26	1877776.17		
本页小计								2261372.77	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
19	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：20mm 云朵拉灰人造石台面 2. 支架、配件品种、规格：镀锌钢支架 3. 成品定制收纳柜、含柜门柜体、铰链拉手等五金配件 4. 具体做法详见设计图纸	m	760	809.71	615379.6		
20	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm 镀银玻璃（车边） 2. 基层材料种类：细木工板基层 3. 具体做法详见设计图纸及建设单位要求	m ²	437.76	247.94	108538.21		
21	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：1.2mm 不锈钢装饰线 2. 瓷砖阳角包边 3. 具体做法详见设计图纸及建设单位要求	m	2562	20	51240		
22	010503004001	止水坎	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：淋浴间素混凝土止水坎 4. 具体做法详见设计图纸 5. 含模板	m ³	5.47	1185.84	6486.54		
本页小计							781644.35		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	011208001001	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方管@400焊接处做防锈处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm水泥压力板挂钢丝网 3. 卫生间包排水管	m2	547.2	87.26	47748.67		
24	011208001002	梁面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨@400 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 3. 宿舍喷淋支管轻钢龙骨封闭	m2	168	97.29	16344.72		
25	011505005001	卫生间无障碍扶手	1. 支架、配件品种、规格:成品配套无障碍扶手及配套五金件 2. 其他:含马桶、花洒、台盆合计为一套 3. 具体要求详见设计图纸	套	2	2000	4000		
26	011505006001	卫生间置物架	1. 支架、配件品种、规格:成品套装置物架 2. 花洒边置物架 3. 具体要求详见设计图纸	套	2	200	400		
27	011505008001	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规格:成品卫生纸盒 2. 具体要求详见设计图纸	套	2	30	60		
本页小计								68553.39	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
28	011505005002	无障碍坐浴凳	1. 支架、配件品种、规格：成品无障碍坐浴凳 2. 具体要求详见设计图纸	套	2	380	760		
		洗衣间、开水间、垃圾收集间					685685.12		
29	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：现 ϕ 8mm全丝吊杆、双向中距 \leq 1200 2. 基层材料种类、规格：配套主龙骨、副龙骨、专用吊件 3. 面层材料品种、规格：铝合金方板600*600mm与专用龙骨固定 4. 压条材料种类、规格：专用配套收边条 5. 其他：具体做法详见设计图纸	m ²	678.16	156.54	106159.17		
30	010810002002	木窗帘盒	1. 基层：12mm玻镁板基层、木龙骨基层 2. 面层：9.5mm厚石膏板面层 3. 其他：具体做法详见设计图纸	m	78.4	45.61	3575.82		
本页小计								110494.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
31	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:2-3厚耐水腻子找平 2. 刮腻子要求:满批 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面(内墙无机涂料一道、罩光无机涂料) 4. 具体做法详见设计图纸	m2	45.7	26.73	1221.56		
32	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶)、最薄处30mm厚,向地漏找坡度1% 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C25细石混凝土 3. 其他:具体做法详见设计图纸 4. 部位:详见做法表	m2	678.16	22.66	15367.11		
33	010904002002	楼面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5+1.5mm厚 3. 其他:具体做法详见设计图纸 4. 部位:详见做法表	m2	678.16	54.08	36674.89		
本页小计								53263.56	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
34	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:陶瓷胶美缝	m2	678.16	145.03	98353.54		
35	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚古堡灰大理石 3. 嵌缝材料种类:陶瓷胶美缝 4. 其他:含倒角磨边、具体做法详见设计图纸 5. 部位:门槛石	m2	23.52	422.42	9935.32		
36	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料防水层	m2	1910.1	34.23	65382.72		
37	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:界面剂一道、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:陶瓷胶美缝	m2	1910.1	167.26	319483.33		
本页小计								493154.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010808004002	金属门套	1. 基层材料种类：木龙骨基层、12mm厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：2.0mm厚铝板门套 3. 具体做法详见设计图纸	m2	61.6	479.41	29531.66	
		强弱电间、水管间					65722	
39	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：界面剂一道、2-3厚耐水腻子找平 2. 刮腻子要求：满批 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料饰面（内墙无机涂料一道、罩光无机涂料） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	171	32.74	5598.54	
40	011101003006	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、最薄处30mm厚，向地漏找坡度1% 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C25细石混凝土 3. 其他：具体做法详见设计图纸	m2	114.24	22.66	2588.68	
本页小计							37718.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	011102003012	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:水泥擦缝 4. 具体做法详见设计图纸	m ²	171.02	130.03	22237.73	
42	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:10厚DSM20水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:成品地砖踢脚线(与地面配套) 4. 其他:含倒角磨边	m	286.2	30.09	8611.76	
43	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层处理:界面剂一道 2. 刮腻子要求:满批腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面(内墙无机涂料一道、罩光无机涂料) 4. 其他:具体做法详见设计图纸	m ²	858.6	31.08	26685.29	
		楼梯间					494663.01	
本页小计							57534.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
44	011102003013	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm防滑地砖（含盲道砖） 3. 嵌缝材料种类：水泥擦缝 4. 具体做法详见设计图纸	m2	371.58	130.03	48316.55		
45	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、找平层、DTA泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm防滑砖 3. 防滑条材料种类、规格：含地砖开槽、倒角、磨边 4. 勾缝材料种类：水泥擦缝 5. 具体做法详见设计图纸	m2	535.62	243.3	130316.35		
本页小计							178632.9		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
46	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚古堡灰大理石 3. 嵌缝材料种类:陶瓷胶美缝 4. 其他:含倒角磨边、含止水坎贴面、具体做法详见设计图纸 5. 部位:门槛石	m2	9.4	439.59	4132.15		
47	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 粘结材料种类:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*20mm石材面层 4. 勾缝材料种类:水泥擦缝 5. 其他:含倒角磨边	m2	83.01	260.49	21623.27		
本页小计							25755.42		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：界面剂一道、2-3厚耐水腻子找平 2. 刮腻子要求：满批 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料饰面（内墙无机涂料一道、罩光无机涂料） 4. 具体做法详见设计图纸	m ²	1226.23	32.74	40146.77	
49	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层处理：界面剂一道 2. 刮腻子要求：满批腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料饰面（内墙无机涂料一道、罩光无机涂料） 4. 其他：具体做法详见设计图纸	m ²	2747.42	31.08	85389.81	
50	011503001001	金属栏杆	1. 其他：不锈钢栏杆，做法参见B4-2-8(22J403-1) 2. 部位：公共楼梯栏杆 3. 具体做法详见设计图纸	m	267.68	360	96364.8	
51	011503001002	金属栏杆	1. 其他：不锈钢栏杆，做法参见1-5-4(22J403-1) 2. 部位：靠墙扶手 3. 具体做法详见设计图纸	m	373.68	164.34	61410.57	
本页小计							283311.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011503006001	硬木靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：无障碍木扶手（以不锈钢立柱与墙面固定） 2. 具体做法详见设计图纸 3. 一层门厅	m	12	180	2160	
53	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 2. 部位：楼梯梯板侧面	m ²	80.3	59.81	4802.74	
		门厅及走道					1042278.87	
54	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆、双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套主龙骨、副龙骨、专用吊件 3. 面层材料品种、规格：9.5mm石膏板面层、面板接缝处贴嵌缝带、钉眼修补 4. 具体做法详见设计图纸	m ²	533.6	99.66	53178.58	
本页小计							60141.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
55	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm全丝吊杆、双向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套主龙骨、副龙骨、专用吊件 3. 面层材料品种、规格：600*600mm硅酸钙板吊顶 4. 压条材料种类、规格：专用配套收边条 5. 具体做法详见设计图纸	m ²	1803.4	124.9	225244.66		
56	011304001002	灯带	1. 灯带型式、尺寸：12mm玻镁板基层、木龙骨基层、9.5mm厚石膏板面层 2. 具体做法详见设计图纸	m	61.6	52.14	3211.82		
57	010810002003	木窗帘盒	1. 基层：12mm玻镁板基层、木龙骨基层 2. 面层：9.5mm厚石膏板面层 3. 其他：具体做法详见设计图纸	m	86.6	45.61	3949.83		
本页小计							232406.31		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
58	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：界面剂一道、2-3厚耐水腻子找平 2. 刮腻子要求：满批 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料饰面（内墙无机涂料一道、罩光无机涂料） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	729.24	32.74	23875.32		
59	011102003014	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800mm地砖 3. 嵌缝材料种类：水泥擦缝 4. 具体做法详见设计图纸	m2	2337.02	134.11	313417.75		
60	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚古堡灰大理石 3. 嵌缝材料种类：陶瓷胶美缝 4. 其他：含倒角磨边、含止水坎贴面、具体做法详见设计图纸 5. 部位：门槛石	m2	10.64	436.25	4641.7		
本页小计							341934.77		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
61	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 基层处理：界面剂一道 2. 刮腻子要求：满批腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料饰面（内墙无机涂料一道、罩光无机涂料） 4. 其他：具体做法详见设计图纸	m2	1802.21	31.08	56012.69		
62	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层处理：界面剂一道 2. 腻子种类：满批腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：耐擦洗涂料、耐擦洗次数≥6000次 4. 具体做法详见设计图纸	m2	1809.89	50.79	91924.31		
63	011204003003	块料墙面	1. 安装方式：界面剂一道、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥擦缝 4. 部位：大厅 5. 具体做法详见设计图纸	m2	773.82	152.26	117821.83		
本页小计								265758.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢龙骨、预埋件、螺栓及配套龙骨及挂件 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝板墙面 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	210.56	423.97	89271.12	
65	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：10厚DSM20水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品地砖踢脚线（与地面配套） 4. 其他：含倒角磨边	m	1292.78	25.02	32345.36	
66	010808004001	金属门套	1. 基层材料种类：木龙骨基层、18mm厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：2.0mm厚铝板门套 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	57.12	479.41	27383.9	
		门及其他					4207117.38	
本页小计							149000.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
67	010802001001	金属门	1. 门代号:TLM1824 2. 门框、扇材质:铝合金外框、壁厚不小于2.1mm、1.0mm厚铝合金内框 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 4. 含1.0mm厚蜂窝铝门套及配套线条 5. 含导轨、门锁、拉手等配套五金件 6. 具体做法详见设计图纸	樘	306	3995.49	1222619.94		
68	010802001006	金属门	1. 门代号:M1021 2. 门框或扇外围尺寸:2100*1950mm 3. 门框、扇材质:铝合金外框、壁厚不小于2.1mm、1.0mm厚铝合金内框 4. 玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 5. 含1.0mm厚蜂窝铝门套及配套线条 6. 含导轨、门锁、拉手等配套五金件 7. 具体做法详见设计图纸 8. 残疾人卫生间移门	樘	2	1955.03	3910.06		
本页小计							1226530		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
69	010801002001	木质门带套	1. 门代号:M1022 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 3. 木门扇净尺寸:1000*2200mm (不含门套及线条) 4. 实木结构、天然木皮(具体做法详见设计图纸) 5. 含配套门套及木质线条 6. 具有自动关闭功能,关闭后具有烟密闭的性能 7. 含门锁、拉手、铰链等配套五金件	樘	306	2057.26	629521.56		
70	010802001003	金属门	1. 门代号:M0820 2. 门框、扇材质:成品定制铝合金双开门 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 4. 含不锈钢拉手及配套五金件 5. 铝合金外框、壁厚不小于2.1mm、1.0mm厚铝合金内框 6. 含1.0mm厚蜂窝铝门套及配套线条 7. 具体做法详见设计图纸	樘	304	1567.16	476416.64		
本页小计								1105938.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
71	010802001005	金属门	1. 门代号:M0821 2. 门框、扇材质：成品定制铝合金双开门 3. 玻璃品种、厚度：8mm钢化磨砂玻璃 4. 含不锈钢拉手及配套五金件 5. 铝合金外框、壁厚不小于2.1mm、1.0mm厚铝合金内框 6. 含1.0mm厚蜂窝铝门套及配套线条 7. 具体做法详见设计图纸	樘	304	1645.5	500232		
72	010802001007	金属门	1. 门代号:M1224 2. 门框或扇外围尺寸：2400*1200mm 3. 门框、扇材质：成品定制铝合金双开门 4. 玻璃品种、厚度：8mm钢化磨砂玻璃 5. 含不锈钢拉手及配套五金件 6. 铝合金外框、壁厚不小于2.1mm、1.0mm厚铝合金内框 7. 含1.0mm厚蜂窝铝门套及配套线条 8. 具体做法详见设计图纸 9. 部位：垃圾房	樘	14	2820.87	39492.18		
本页小计								539724.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			432040.42			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	392764.02			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	39276.4			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、部分特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	1.65	209051.82			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				在计取住宅 分户验收时 ，大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0.05	6334.9			建筑工人实 名制设备由 建筑工人户 资专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								费用按表中 费率乘以0. 5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0.15	19004.71			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
合 计					666431.85			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电系统					403534.12	
1	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管日光灯 2. 规格:18W, LED光源	套	608	65.25	39672	
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:防潮型筒灯(LED)1*3W 2. 安装形式:嵌顶安装	套	2	74.3	148.6	
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯(LED)1*12W 2. 安装形式:嵌顶安装	套	56	93.85	5255.6	
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:筒灯(LED)1*8W 2. 安装形式:嵌顶安装	套	42	76.58	3216.36	
5	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED平板灯1*18W	套	330	125.64	41461.2	
6	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED平板灯1*8W	套	2	90.8	181.6	
7	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED平板灯(防潮型)1*4W	套	608	72.01	43782.08	
8	030412001003	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯(LED)1*25W 2. 类型:吸顶安装	套	700	82.82	57974	
9	030412004004	装饰灯	1、名称:LED灯带(含24V电源) 2、规格:8W/m 3、安装形式:立面安装	米	62	43.58	2701.96	
10	030404033002	风扇	1. 名称:36W吊扇 2. 安装方式:吸顶安装	台	304	182.45	55464.8	
本页小计							249858.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030404034013	照明开关	1. 名称:吊扇调速开关(10A) 2. 安装方式:嵌墙安装	个	304	42.71	12983.84	
12	030404035006	插座	1. 名称:单相二, 三极组合插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	3060	29.8	91188	
13	030404035007	插座	1. 名称:安全型防溅型3+2孔插座250V, 10A 2. 安装方式:暗装	个	140	30.07	4209.8	
14	030404035008	插座	1. 名称:安全型带开关防溅型3孔插座250V, 10A 2. 安装方式:暗装	个	224	35.04	7848.96	
15	030404035009	插座	1. 名称:三孔带开关挂式节能空调插座, 16A 2. 安装方式:暗装	个	304	32.26	9807.04	
16	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:嵌墙安装	个	336	21.95	7375.2	
17	030404034008	照明开关	1. 名称:二联单控开关 2. 安装方式:嵌墙安装	个	304	24.5	7448	
18	030404034009	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:嵌墙安装	个	300	27.13	8139	
本页小计							148999.84	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030404034010	照明开关	1. 名称：单联单控开关（防水型） 2. 安装方式：嵌墙安装	个	14	22.85	319.9	
20	030404034011	照明开关	1. 名称：二联单控开关（防水型） 2. 安装方式：嵌墙安装	个	56	25.49	1427.44	
21	030404034012	照明开关	1. 名称：二联双控开关 2. 安装方式：嵌墙安装	个	4	26.12	104.48	
22	030404019001	控制开关	1、名称：智能照明控制开关 2、规格：详见设计图纸	个	2	724.11	1448.22	
23	030404036001	其他电器	1. 名称：带显示声光门铃（含门铃按钮） 2. 安装方式：壁装	个	4	73.61	294.44	
24	030404031001	小电器	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装方式：距地0.5m安装	个	4	67.62	270.48	
25	030404031002	小电器	1. 名称：高、低位紧急报警按钮（含呼叫拉绳） 2. 安装方式：高、低位分别距地1.0m、0.5m安装	个	2	87.98	175.96	
26	030404031003	小电器	1. 名称：呼叫声光报警装置 2. 安装方式：门框上方0.1m安装	个	4	158.79	635.16	
		给水系统					1499384.49	
本页小计							4676.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内给水管，2、介质：冷水，3、材质、规格：PPR-20，4、连接形式：热熔连接，含丝堵头等配件，5、管道冲洗、试压，6、配置形式：敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	11748.4	23.56	276792.3	
28	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内给水管，2、介质：冷水，3、材质、规格：PPR-25，4、连接形式：热熔连接，含丝堵头等配件，5、管道冲洗、试压，6、配置形式：敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	2819.7	30.24	85267.73	
29	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内给水管，2、介质：冷水，3、材质、规格：PPR-32，4、连接形式：热熔连接，含丝堵头等配件，5、管道冲洗、试压，6、配置形式：敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	1664.6	32.87	54715.4	
本页小计							416775.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
30	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 自带水封低水箱 蹲便器, 节水率 不低于二级, 水 箱不大于5L, 详 见设计图纸。 3、含角阀、金属 软管等附件。	组	300	655.52	196656		
31	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型: 坐式大便器, 含 配件	组	2	976.13	1952.26		
32	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手盆 陶瓷 2. 附件名称、数 量:含杠杆式水龙 头、三角阀等附 件	组	608	707.01	429862.08		
33	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: 不锈钢淋浴器, 带恒温混合阀。	套	302	690.92	208657.84		
34	031004004001	洗涤盆	1. 材质:拖把池, 陶瓷 2. 附件名称、数 量:含水咀等附件	组	304	463.25	140828		
35	031004014001	给件、排水附(配) 件	1. 材质:不锈钢 密闭地漏 2. 型号、规格: DN50, 详见设计 图纸。	个	608	52.1	31676.8		
36	031004014002	给件、排水附(配) 件	1. 材质:材质:洗 衣机密闭地漏 2. 型号、规格: DN50, 详见设计 图纸	个	224	52.1	11670.4		
37	031004014003	给件、排水附(配) 件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格: UPCV110	个	304	41.87	12728.48		
本页小计							1034031.86		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	031004014004	给、排水附(配) 件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格: UPCV75	个	84	33.55	2818.2	
39	031004014005	给、排水附(配) 件	1. 名称:洗衣机 龙头 2. 型号、规格: DN15	个	224	27.79	6224.96	
40	031004014009	给、排水附(配) 件	1. 名称:软管型 真空破坏器组合 水嘴 2. 型号、规格: DN15	个	28	63.54	1779.12	
41	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN15	个	224	136.24	30517.76	
42	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:金属软 管 2. 规格:DN15(不 小于0.4米) 3. 连接形式:螺 纹连接	个	28	43.11	1207.08	
43	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等 级:DN15 3. 连接形式:丝 口连接	个	56	40.48	2266.88	
44	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等 级:DN25 3. 连接形式:丝 口连接	个	56	67.2	3763.2	
		排水系统					375993.55	
45	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室 内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: De110, UPVC排 水管。 4. 连接形式:粘 接, 含配件	m	1809.1	65.57	118622.69	
本页小计							167199.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De75，UPVC排水 管。 4. 连接形式：粘 接，含配件	m	1295.7	47.37	61377.31	
47	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De50，UPVC排水 管。 4. 连接形式：粘 接，含配件	m	4717.11	35.16	165853.59	
48	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De75，HTPP静音 耐高温排水管。 4. 连接形式：热 熔承插不锈钢衬 套连接，含配件	m	135.6	81.11	10998.52	
49	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室 内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：De50，HTPP静音 耐高温排水管。 4. 连接形式：热 熔承插不锈钢衬 套连接，含配件.	m	206	56.86	11713.16	
本页小计							249942.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
50	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 弃土运距：自行考虑 4. 回填要求：夯填 5. 其他详见标准图集以及相关规范	m3	301.84	24.61	7428.28	
		热水系统					151594.36	
51	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内给水管，2、介质：热水，3、材质、规格：PPR-20，4、连接形式：热熔连接，含丝堵头等配件，5、管道冲洗、试压，6、配置形式：敷设/墙体暗管，综合考虑，含开槽修补	m	4220.9	23.56	99444.4	
52	030503008002	电动、电磁阀门	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN15	个	304	136.24	41416.96	
53	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1级橡塑保温 2. 绝热厚度：40mm	m3	6.3	1703.65	10733	
		开孔及封堵					325188.7	
54	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称：楼板开孔 2. 型号、规格：DN150	个	604	48.07	29034.28	
本页小计							188056.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：宿舍楼安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			47739.31			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	41876.59			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	5862.72			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	1.1	30709.5			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		墙面隔墙					108592.99	
1	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：60*80*3mm镀锌方管竖向@1000，横向40*40*4mm镀锌方管@600 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面12mm厚阻燃板基层、双面12mm厚石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉（100KG），耐火极限>2.0h 4. 部位：新建钢骨架隔墙 5. 具体做法详见设计图纸、含与地面及天棚连接 6. 详见新建隔墙图	m2	72.45	357.77	25920.44	
本页小计							25920.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
2	011210002003	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：60*80*3mm镀锌方管竖向@1000，横向40*40*4mm镀锌方管@600 2. 隔板材料品种、规格、颜色：单面12mm厚阻燃板基层、单面12mm厚石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉（100KG），耐火极限>2.0h 4. 部位：新建钢骨架隔墙 5. 具体做法详见设计图纸、含与地面及天棚连接 6. 详见新建隔墙图 7. 做出墙面基本造型、按照展开面积计算	m2	121.17	266.55	32297.86		
本页小计								32297.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
3	011210002002	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面12mm厚阻燃板基层、双面12mm厚石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉（100KG）、耐火极限>1.0h、局部阻燃板基层、木龙骨做造型（防火涂料三遍） 4. 部位：轻钢龙骨隔墙（200mm） 5. 具体做法详见设计图纸、含与地面及天棚连接 6. 详见新建隔墙图	m2	41.13	361.85	14882.89		
本页小计								14882.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
4	011210002005	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨@400mm、38mm穿心龙骨@1000、75系列天地龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双面12mm厚阻燃板基层、双面12mm厚石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉（100KG）、耐火极限>1.0h 4. 部位：轻钢龙骨隔墙（100mm） 5. 具体做法详见设计图纸、含与地面及天棚连接 6. 详见新建隔墙图	m2	41.65	311.85	12988.55		
本页小计								12988.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011210002004	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：单面12mm厚阻燃板基层、单面12mm厚石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种：防火岩棉（100KG），耐火极限>1.0h 4. 部位：轻钢龙骨隔墙 5. 具体做法详见设计图纸、含与地面及天棚连接 6. 详见新建隔墙图 7. 做出墙面基本造型、按照展开面积计算	m2	96.95	216.64	21003.25	
6	010807003001	窗户贴膜	1. 原有窗户贴玻璃磨砂膜（不透光） 2. 详见设计图纸及建设单位要求	m2	50	30	1500	
		一层地面					233595.96	
7	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：40mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C25细石混凝土找平层	m2	382.98	29.26	11205.99	
8	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：200mm 3. 具体做法详见设计图纸	m2	502.72	61.09	30711.16	
本页小计							64420.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 厚度:150mm 3. 其他:含模板 4. 具体做法详见设计图纸	m2	502.72	95.14	47828.78	
10	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:30厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 具体做法详见设计图纸	m2	502.72	174.69	87820.16	
11	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm仿石地砖 4. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m2	382.98	142.39	54532.52	
本页小计							190181.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚金镶玉大理石 4. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5. 含倒角磨边	m ²	2.5	598.94	1497.35	
		吊顶反支撑					46216.92	
13	010606012001	钢支架	1. 钢材品种:Q235B 2. 安装高度:当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法、当吊杆长度大于2.5m时应设置钢结构转换层 3. 钢材规格:L50*5mm镀锌角钢 4. 含后置埋件制作及安装、含螺栓等配件 5. 具体做法详见设计图纸	t	5.564	8306.42	46216.92	
		序厅					37925.73	
本页小计							47714.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
14	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：3mm厚木纹铝板（AL01） 4. 定制木纹色风口（同木纹铝板） 5. 具体做法详见设计图纸	m2	21.37	481.52	10290.08		
15	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、9.5mm石膏板面层 4. 面层材料品种、规格：A级透光膜（AC01） 5. 压条材料种类、规格：含专用收口条 6. 具体做法详见设计图纸	m2	10.86	284.42	3088.8		
本页小计							13378.88		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：含配套龙骨及专用扣件 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚木纹铝板（AL01） 3. 具体做法详见设计图纸	m2	25.38	488.49	12397.88	
17	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：A级透光膜（AC01） 2. 压条材料种类、规格：含专用收口条 3. 具体做法详见设计图纸	m2	11.31	144.77	1637.35	
18	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢龙骨造型 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、12mm厚纸面石膏板（山形） 3. 部位：造型山行（投影面积计算） 4. 其他：具体做法详见设计图纸	m2	11.4	203.43	2319.1	
本页小计							16354.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	011304001003	灯带	1. 基层:12mm阻燃板基层 2. 面层:9.5mm石膏板面层 3. 具体做法详见设计图纸、做至门边含收边条 4. 部位:墙面灯带 5. 具体做法详见设计图纸	m	65.3	78.77	5143.68	
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:艺术涂料专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:艺术涂料 4. 具体做法详见设计图纸	m ²	50.06	56.15	2810.87	
21	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见设计图纸	m	16.48	14.44	237.97	
		历史长廊					14868.58	
本页小计							8192.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
22	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 具体做法详见设计图纸	m2	11.65	129.75	1511.59		
23	011507001001	吊顶灯箱	1. 基层材料种类:12mm阻燃板基层、9.5mm石膏板面层 2. 面层材料种类:A级透光膜文字造型转印由专业厂家深化 3. 其他:按投影面积计算 4. 具体做法详见设计图纸	m2	1.56	352.79	550.35		
24	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	14.41	38.03	548.01		
本页小计							2609.95		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层(防火涂料三遍)、12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：12mm石膏板面层 3. 压条材料种类、规格：含收边条 4. 其他：高出墙面80mm、具体做法详见设计图纸 5. 部位：造型墙面 6. 具体做法详见设计图纸	m ²	40.95	162.5	6654.38	
26	011304001012	灯带	1. 基层：12mm阻燃板基层 2. 面层：9.5mm石膏板面层 3. 具体做法详见设计图纸 4. 部位：墙面灯带 5. 具体做法详见设计图纸	m	35.1	78.77	2764.83	
27	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：专用腻子 2. 刮腻子要求：满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料	m ²	40.95	35.32	1446.35	
本页小计							10865.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
28	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见设计图纸	m	9.73	14.43	140.4		
29	010808004001	金属门套	1. 基层材料种类:木龙骨基层(防火涂料三遍)、12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1.2mm木纹转印不锈钢(MT02) 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	2.84	441.08	1252.67		
		1号展厅					71162.82		
30	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 具体做法详见设计图纸	m ²	75.82	95.96	7275.69		
31	010810002004	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层、9.5mm石膏板面层 2. 具体做法详见设计图纸	m	5.7	45.61	259.98		
本页小计							8928.74		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类: 专用腻子 2. 刮腻子要求: 满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料	m ²	80.14	38.03	3047.72	
33	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨基层(防火涂料三遍) 2. 隔离层材料种类、规格: 12mm 阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 12mm石膏板面层 4. 其他: 含定制展台钢龙骨加固、具体做法详见设计图纸 5. 部位: 造型墙面 6. 具体做法详见设计图纸	m ²	185.12	162.5	30082	
34	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 专用腻子 2. 刮腻子要求: 满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料	m ²	185.12	35.32	6538.44	
35	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 专用腻子 2. 刮腻子要求: 满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 肌里涂料	m ²	10.28	39.95	410.69	
本页小计							40078.85	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
36	011304001006	灯带	1. 基层:12mm阻燃板基层 2. 面层:9.5mm石膏板面层 3. 具体做法详见设计图纸 4. 部位:墙面灯带 5. 具体做法详见设计图纸	m	27.65	78.77	2177.99		
37	011208001001	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2mm镀锌方管 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸	m ²	5.6	153.68	860.61		
38	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见设计图纸	m	54.03	14.44	780.19		
本页小计								3818.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
39	011501001001	柜台	1. 台柜规格:2560*500mm 2. 材料种类、规格:镀锌钢龙骨、阻燃板基层、木饰面面层 3. 其他:含突出墙面展示柜 4. 部位:1号展厅定制展台及配套边框 5. 具体做法详见设计图纸	m	2.56	800	2048		
40	011501001009	悬浮展柜	1. 台柜宽度:500mm 2. 台柜高度:500mm 3. 材料种类、规格:镀锌钢龙骨、阻燃板基层、木饰面面层、8mm厚展柜钢化玻璃罩 4. 其他:含突出墙面展示柜 5. 具体做法详见设计图纸	m	6.62	1200	7944		
41	011501001010	活动展柜	1. 台柜高度:500mm 2. 材料种类、规格:镀锌钢龙骨、阻燃板基层、木饰面面层、8mm厚展柜钢化玻璃罩 3. 高度:1200mm 4. 其他:具体做法详见设计图纸	m	3.3	2000	6600		
本页小计								16592	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期—
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
42	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:135*50mm木饰面边框、含LED平板灯 2. 具体做法详见设计图纸 3. 具体做法详见设计图纸	m	11.12	169.5	1884.84		
43	010808004005	金属门套	1. 基层材料种类:木龙骨基层(防火涂料三遍)、12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1.2mm木纹转印不锈钢(MT02) 3. 具体做法详见设计图纸	m2	2.84	441.08	1252.67		
		多媒体展厅					40055.22		
44	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板(造型吊顶) 4. 其他:按投影面积计算 5. 其他:具体做法详见设计图纸	m2	41.88	167.83	7028.72		
本页小计							10166.23		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	011304001007	灯带	1. 基层:12mm阻燃板基层 2. 面层:9.5mm石膏板面层 3. 具体做法详见设计图纸 4. 天棚灯带	m	30.6	96.89	2964.83	
46	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m ²	62.5	38.03	2376.88	
47	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3mm镀锌方管、75系列轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层、12mm石膏板面层 3. 其他:含定制展台钢龙骨加固、具体做法详见设计图纸 4. 部位:局部凸出造型墙面	m ²	21.42	157.77	3379.43	
48	011304001008	灯带	1. 基层:12mm阻燃板基层 2. 面层:9.5mm石膏板面层 3. 具体做法详见设计图纸 4. 部位:墙面灯带	m	17.5	78.77	1378.48	
本页小计							10099.62	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011207001006	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 (WD03) 3. 具体做法详见设计图纸	m2	28.88	404.64	11686	
50	011207001020	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:深木纹护墙板 (WD02) 3. 具体做法详见设计图纸	m2	23.25	347.28	8074.26	
51	010808004002	金属门窗套	1. 基层材料种类:木龙骨基层、12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1.2mm木纹转印不锈钢 (MT02) 3. 具体做法详见设计图纸	m2	2.84	441.08	1252.67	
52	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	43.69	35.32	1543.13	
本页小计							22556.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
53	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见设计图纸	m	25.68	14.44	370.82		
		2号展厅					34325.83		
54	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:3mm厚木纹铝板(AL01) 4. 含定制木纹色风口 5. 具体做法详见设计图纸	m2	33.58	419	14070.02		
55	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型挂片龙骨 3. 面层材料品种、规格:40*200mm铝方通@200 4. 压条材料种类、规格:含3mm厚木纹铝板(AL01)包边 5. 含定制木纹色风口	m2	22.45	256.63	5761.34		
本页小计								20202.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：12mm阻燃板基层、9.5mm石膏板面层 2. 具体做法详见设计图纸	m	10	45.61	456.1	
57	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：专用腻子 2. 刮腻子要求：满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料	m ²	4	38.03	152.12	
58	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：专用腻子 2. 刮腻子要求：满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：原吊顶喷黑	m ²	33.68	36.64	1234.04	
59	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：含配套龙骨及专用扣件 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚木纹铝板（AL01） 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	13.89	488.49	6785.13	
60	011304001009	灯带	1. 基层：12mm阻燃板基层 2. 面层：9.5mm石膏板面层 3. 具体做法详见设计图纸 4. 部位：墙面灯带 5. 具体做法详见设计图纸	m	17.5	78.77	1378.48	
本页小计							10005.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	011208001002	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2mm镀锌方管 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸	m2	5.78	153.68	888.27	
62	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	37.79	35.32	1334.74	
63	010808004003	金属门窗套	1. 基层材料种类:木龙骨基层、12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1.2mm木纹转印不锈钢(MT02) 3. 具体做法详见设计图纸	m2	2.84	441.08	1252.67	
64	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见设计图纸	m	19.15	14.43	276.33	
本页小计							3752.01	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	011210003001	不锈钢装饰	1. 边框材料种类、规格：阻燃板基层、棕色不锈钢（MT05） 2. 具体做法详见设计图纸	m2	2.44	301.88	736.59	
		2号展厅 办学理念					45517.01	
66	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板做造型 4. 面层材料品种、规格：9.5mm厚双层纸面石膏板	m2	45.2	108.39	4899.23	
67	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：专用腻子 2. 刮腻子要求：满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料	m2	53.42	38.03	2031.56	
本页小计							7667.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
68	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、12mm石膏板面层 3. 其他：含定制展台钢龙骨加固、具体做法详见设计图纸 4. 部位：局部凸出造型墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m ²	70.47	157.77	11118.05		
69	011304001010	灯带	1. 基层：12mm阻燃板基层 2. 面层：9.5mm石膏板面层 3. 具体做法详见设计图纸 4. 部位：墙面灯带 5. 具体做法详见设计图纸	m	31.92	78.77	2514.34		
70	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见设计图纸	m	29.4	14.43	424.24		
本页小计								14056.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
71	011501001011	悬浮展柜	1. 台柜宽度:500mm 2. 台柜高度:500mm 3. 材料种类、规格:镀锌钢龙骨、阻燃板基层、木饰面面层、8mm厚展柜钢化玻璃罩 4. 其他:含突出墙面展示柜 5. 具体做法详见设计图纸	m	12.98	1200	15576		
72	011501001012	活动展柜	1. 台柜高度:500mm 2. 材料种类、规格:镀锌钢龙骨、阻燃板基层、木饰面面层、8mm厚展柜钢化玻璃罩 3. 高度:1200mm 4. 其他:具体做法详见设计图纸	m	2.6	2000	5200		
73	010808004006	金属门窗套	1. 基层材料种类:木龙骨基层、12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1.2mm木纹转印不锈钢(MT02) 3. 具体做法详见设计图纸	m ²	8.51	441.08	3753.59		
		3号展厅					47932.06		
本页小计							24529.59		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
74	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型挂片龙骨 3. 面层材料品种、规格:40*200mm铝方通@200 4. 压条材料种类、规格:含木纹铝板(AL01) 5. 含定制木纹色风口	m2	45.87	287.88	13205.06		
75	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:原吊顶喷黑	m2	65.9	36.64	2414.58		
76	011207001033	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层、12mm石膏板面层 3. 其他:含定制展台钢龙骨加固、具体做法详见设计图纸 4. 部位:局部凸出造型墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m2	28.11	157.77	4434.91		
本页小计							20054.55		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：专用腻子 2. 刮腻子要求：满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料	m ²	174.2	35.32	6152.74	
78	011304001013	灯带	1. 基层：12mm阻燃板基层 2. 面层：9.5mm石膏板面层 3. 具体做法详见设计图纸 4. 部位：墙面灯带	m	9.24	78.77	727.83	
79	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见设计图纸	m	32.71	14.44	472.33	
80	011208001007	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*2mm镀锌方管 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板面层	m ²	12.78	153.68	1964.03	
本页小计							9316.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
81	011502001002	铝合金格栅	1. 线条材料品种、规格、颜色:50*200mm铝合金线条、铝板装饰板 2. 含预埋件及配套五金件 3. 具体做法详见设计图纸	m2	2.22	260	577.2		
82	010803002001	防火玻璃	1. 材质:不燃防火玻璃挡烟垂壁 2. 含加固所需五金配件及金属包边 3. 其他:具体做法详见设计图纸	m2	29.7	260	7722		
83	011501001002	固定展台	1. 龙骨材料规格:镀锌钢龙骨 2. 五金种类、规格:含配套五金件 3. 面层:阻燃板基层、木饰面面层、含后侧地台 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 5. 其他:具体做法详见设计图纸 ZT-DT-01	m	5.46	707.55	3863.22		
本页小计							12162.42		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011501001013	悬浮展柜	1. 台柜宽度:500mm 2. 台柜高度:500mm 3. 材料种类、规格:镀锌钢龙骨、阻燃板基层、木饰面面层、8mm厚展柜钢化玻璃罩 4. 其他:含突出墙面展示柜 5. 具体做法详见设计图纸	m	2.9	1200	3480	
85	011501001014	活动展柜	1. 台柜高度:500mm 2. 材料种类、规格:镀锌钢龙骨、阻燃板基层、木饰面面层、8mm厚展柜钢化玻璃罩 3. 高度:1200mm 4. 其他:具体做法详见设计图纸	m	1.3	2000	2600	
86	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆、专用粘结剂 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板 3. 含倒角磨边	m ²	1.2	265.13	318.16	
		楼梯间					26770.84	
本页小计							6398.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
87	011302001018	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层纸面石膏板	m2	35.27	95.96	3384.51		
88	011407002016	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	64.53	38.03	2454.08		
89	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm仿石材砖、含盲砖 4. 勾缝材料种类:美缝剂美缝	m2	22.51	271.4	6109.21		
本页小计							11947.8		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	011208001003	梁面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3mm镀锌方管@600 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板面层 4. 楼梯底部包边 5. 具体做法详见设计图纸	m2	27.52	119.84	3298	
91	011208001008	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2mm镀锌方管 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸	m2	7.7	153.68	1183.34	
92	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	292.8	35.32	10341.7	
		卫生间					45323.97	
本页小计							14823.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮纸面石膏板	m2	12.56	133.3	1674.25	
94	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层、9.5mm防潮石膏板面层	m	2.91	46.89	136.45	
95	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:专用腻子 2. 刮腻子要求:满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水无机涂料	m2	13.72	38.96	534.53	
96	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*300*0.8mm铝合金方板吊顶	m2	16.37	151.66	2482.67	
97	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级:混凝土标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	1.08	882.9	953.53	
本页小计							5781.43	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
98	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C25细石混凝土找平层	m2	32.81	29.26	960.02		
99	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地砖 4. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m2	32.81	139.52	4577.65		
100	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚金镶玉大理石 4. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5. 含倒角磨边	m2	1.14	756.75	862.7		
本页小计							6400.37		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
101	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：瓷 砖专用背胶、瓷 砖专用粘结剂 2. 面层材料品种 、规格、颜色：3 00*600mm墙砖	m2	135.41	152.74	20682.52		
102	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种： JS聚合物防水层 2. 涂膜厚度、遍 数：两遍	m2	32.81	40.7	1335.37		
103	010904002001	地面涂膜防水	1. 防水膜品种： JS聚合物防水层 2. 涂膜厚度、遍 数：两遍	m2	135.41	33.7	4563.32		
104	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规 格、颜色：人造石 桌面 2. 支架、配件品 种、规格：镀锌钢 支架 3. 具体做法详见 设计图纸	m2	1.71	432.16	738.99		
105	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种 、规格、颜色：抗 倍特板隔断 2. 配件品种、规 格：含配套五金件 3. 具体做法详见 设计图纸	m2	14.2	320	4544		
106	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种 、规格：镀银镜面 玻璃、含车边 2. 具体做法详见 设计图纸	m2	2.57	108.16	277.97		
本页小计							32142.17		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	011505005001	卫生间无障碍扶手	1. 支架、配件品种、规格：成品配套无障碍扶手及配套五金件 2. 其他：含马桶扶手、花洒扶手、台盆扶手等所有残疾人配套扶手合计为一套 3. 具体要求详见设计图纸 4. 具体做法详见设计图纸	套	1	1000	1000	
		二层平台					51757.81	
108	011302001017	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5mm厚双层纸面石膏板	m2	45.35	95.96	4351.79	
109	011407002015	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：专用腻子 2. 刮腻子要求：满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料	m2	45.35	38.03	1724.66	
110	011101003004	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：40mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C25细石混凝土找平层	m2	55.58	29.26	1626.27	
本页小计							8702.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
111	011102003011	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地砖 4. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝	m2	55.58	139.52	7754.52		
112	011102001008	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚金镶玉大理石 4. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5. 含倒角磨边	m2	0.4	1293.42	517.37		
本页小计							8271.89		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
113	011207001034	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、12mm石膏板面层 3. 其他：含定制展台钢龙骨加固、具体做法详见设计图纸 4. 具体做法详见设计图纸 5. 部位：局部凸出造型墙面	m2	8.05	157.77	1270.05		
114	011208001006	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：20*40*2mm镀锌方管 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石膏板面层 4. 具体做法详见设计图纸	m2	16.98	153.68	2609.49		
115	011207001035	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面（WD03） 3. 具体做法详见设计图纸	m2	14.82	404.65	5996.91		
本页小计							9876.45		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
116	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 专用腻子 2. 刮腻子要求: 满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料	m ²	84.7	35.32	2991.6		
117	011503001003	定制木纹铝板栏杆	1. 固定配件种类: 含预埋件及配套五金件 2. 具体做法详见设计图纸 3. 专业厂家深化设计、结算价格不做调整	m	9	2500	22500		
118	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm黑色拉丝不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见设计图纸	m	28.75	14.44	415.15		
		咖啡厅					117613.53		
本页小计								25906.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
119	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：专用轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：200*1200*0.8mm木纹铝扣板 4. 压条材料种类、规格：含3.0mm木纹铝板（AL01） 5. 具体做法详见设计图纸 6. 含定制木纹色风口	m2	68.5	381.79	26152.62		
120	011302001016	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8镀锌丝杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5mm厚双层纸面石膏板 4. 具体做法详见设计图纸	m2	30.93	95.96	2968.04		
121	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：专用腻子 2. 刮腻子要求：满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料	m2	30.93	38.03	1176.27		
本页小计							30296.93		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
122	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色：800*800mm木纹砖 4. 嵌缝材料种类：美缝剂美缝	m2	83.64	142.39	11909.5		
123	011107002002	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 2. 粘结材料种类：专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色：800*800mm木纹砖 4. 勾缝材料种类：美缝剂美缝	m2	3.33	250.45	834		
本页小计							12743.5		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
124	011102001007	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:专用砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚金镶玉大理石 4. 嵌缝材料种类:美缝剂美缝 5. 含倒角磨边	m2	0.56	1057.19	592.03		
125	011208001005	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2mm镀锌管 基层 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:3.0mm木纹铝板（AL01） 4. 具体做法详见设计图纸	m2	53.4	482.91	25787.39		
本页小计							26379.42		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
126	011207001036	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层、12mm石膏板面层 3. 其他：含定制展台钢龙骨加固、具体做法详见设计图纸 4. 部位：局部凸出造型墙面 5. 具体做法详见设计图纸	m ²	16.08	157.77	2536.94		
127	011501001003	咖啡吧台	1. 材料种类、规格：12mm厚阻燃基层板、木饰面免漆板面层、黑色拉丝不锈钢踢脚 2. 五金种类、规格：含配套五金件 3. 石材：15mm人造石台面 4. 柜体内功能具体由专业厂家深化 5. 具体做法详见设计图纸及效果图	m	11.3	2000	22600		
本页小计							25136.94		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
128	011501001007	咖啡吧台吊柜	1. 台柜规格:4150*1000mm 2. 材料种类、规格:木饰面免漆板 3. 五金种类、规格:含配套五金件 4. 具体做法详见设计图纸及效果图	m	4.15	850	3527.5		
129	011501001005	咖啡吧台长条座椅	1. 台柜规格:600*1100mm 2. 龙骨:镀锌方管 3. 五金种类、规格:含配套五金件 4. 基层板:12mm厚阻燃基层板 5. 面层:人造石面层、木饰面、不锈钢踢脚线 6. 具体做法详见设计图纸及效果图	m	6.6	1500	9900		
130	011501001008	靠窗座椅	1. 龙骨:镀锌方管 2. 五金种类、规格:含配套五金件 3. 基层板:12mm厚阻燃基层板 4. 面层:木饰面 5. 其他:具体做法详见设计图纸及效果图	m	6.6	600	3960		
本页小计							17387.5		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	011501001006	造型座椅	1. 台柜规格:2930*1120*700mm 2. 龙骨:20*40*3镀锌方管 3. 五金种类、规格:含配套五金件 4. 基层板:12mm厚阻燃基层板 5. 面层:木饰面 6. 其他:具体做法详见节点KF-DT-01-D02	m	2.93	1800	5274	
132	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板	m2	3.33	118.69	395.24	
		户外					146334.65	
133	011302001019	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:含吊筋及龙骨、具体做法详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:40*100mm铝合金格栅(木纹转印)@140 3. 压条材料种类、规格:含收边条 4. 投影面积计算 5. 具体做法详见设计图纸	m2	116.11	304.58	35364.78	
本页小计							41034.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
134	011503002001	民国风栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：预制混凝土造型栏杆、面层真石漆涂料 2. 具体做法详见设计图纸	m	18.42	1200	22104	
135	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格：50*50*5*3mm镀锌方管、L50*5mm镀锌角钢 2. 镀锌龙骨与原有柱面连接需要根据现场实际情况综合考虑 3. 其他：含预埋件、高强螺栓等五金配件 4. 其他：具体做法详见设计图纸	t	2.156	8318.32	17934.3	
136	011207001031	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm木纹铝板 2. 其他：具体做法详见设计图纸 3. 其他：具体做法详见设计图纸	m2	116.35	420.45	48919.36	
本页小计							88957.66	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	011207001037	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌方管龙骨 2. 基层材料种类、规格：10mm厚水泥压力板、9.5mm防水防潮石膏板面层 3. 其他：含定制展台钢龙骨加固、具体做法详见设计图纸 4. 部位：局部凸出造型墙面	m ²	40.2	157.77	6342.35	
138	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：专用腻子 2. 刮腻子要求：满批磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料	m ²	40.2	35.32	1419.86	
139	011501001015	户外长条座椅	1. 台柜规格：户外成品木质座椅 2. 龙骨：镀锌钢龙骨 3. 五金种类、规格：含配套五金件 4. 面层：20mm厚防腐木、20mm厚花岗岩石材（同室外展厅墙面石材材质） 5. 具体做法详见设计图纸及效果图 6. 部位：连廊 7. 具体做法详见设计图纸	m	9.5	1500	14250	
		门					5085.2	
本页小计							22012.21	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			36592			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	33265.45			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	3326.55			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、部分特殊施工部位内项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
7	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	1.65	17705.81			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				在计取住宅 分户验收时 ，大型土石 方工程、桩 基工程和地 下室部分不 计入计费基 础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0.05	536.54			建筑工人实 名制设备由 建筑工人人 户专用账户 开户银行提 供的，建筑 工人实名制

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								费用按表中 费率乘以0. 5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0.15	1609.62			
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技 术措施项目合计- 分部分项设备费- 技术措施项目设备 费	0				
合 计					56443.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给、排水					17459.19	
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De50 4、连接形式：承插粘接 5、含管件	m	24.33	34.64	842.79	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De75 4、连接形式：承插粘接 5、含管件	m	13.99	46.55	651.23	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管De110 4、连接形式：承插粘接 5、含管件	m	57.9	66.44	3846.88	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-RDe20 S4级 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	17	27.54	468.18	
本页小计							5809.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-RDe25 S4级 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	2	30.79	61.58		
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-RDe32 S4级 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	2.1	38.32	80.47		
7	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-RDe40 S4级 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	2.5	52.8	132		
本页小计							274.05		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
8	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-RDe50 S4级 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	6.4	69.44	444.42		
9	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-RDe63 S4级 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	1.2	106.63	127.96		
10	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-RDe75 S4级 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 6、含管配件等	m	5.2	112.73	586.2		
本页小计							1158.58		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031003001001	焊接法兰阀门	1、类型：带过滤可调减压阀，2、规格、压力等级：DN65	个	1	771.74	771.74	
12	031003001002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀，2、规格、压力等级：DN65	个	1	505.56	505.56	
13	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20以内 3、填充（恢复）方式：按设计及规范要求	m	15	10.98	164.7	
14	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN32以内 3、填充（恢复）方式：按设计及规范要求	m	9	10.98	98.82	
15	031004014004	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢 密闭地漏 2. 型号、规格：DN50，详见设计图纸。	个	5	52.1	260.5	
16	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN100地漏	个	1	169.25	169.25	
17	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：清扫口 2、材质：铜制 3、型号、规格：DN75	个	1	121.51	121.51	
本页小计							2092.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
18	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台式洗脸盆 3、附件名称、数量：含龙头等附件安装 4、详见图纸设计要求	组	3	707.01	2121.03		
19	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：延时自闭残疾人台盆 3、附件名称、数量：含龙头等附件安装 4、详见图纸设计要求	组	1	367.98	367.98		
20	031004006003	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：自带水封低水箱蹲便器，节水率不低于二级，水箱不大于5L，详见设计图纸。	组	4	655.52	2622.08		
21	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 带水箱坐便 3、附件名称、数量：含角阀、软管等所有附件安装 4、详见图纸设计要求	组	1	976.13	976.13		
22	031004007001	小便器	1、名称：小便挂斗（自带水封） 2、规格、类型：红外感应冲洗，详见设计图纸。	组	2	1019.09	2038.18		
		强电					134745.58		
本页小计								8125.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	030404017001	配电箱	1. 名称:XSAT (新增元器件及附件部分) 2. 规格:箱内配置详见设计图。 3. 接线端子材质、规格:详见设计图 4. 安装方式:距地1.5米安装	台	1	4320.63	4320.63		
24	030404017002	配电箱	1. 名称:KFAL (新增元器件及附件部分) 2. 规格:箱内配置详见设计图。 3. 接线端子材质、规格:详见设计图 4. 安装方式:距地1.5米安装	台	1	1037.66	1037.66		
25	030411001001	配管	1、名称:配管 2、材质:JDG20 3、配置形式:砖混结构明、暗配	m	1113.6	9.94	11069.18		
26	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:砖混结构明、暗配	m	490.2	19.37	9495.17		
27	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:砖混结构明、暗配	m	20.11	25.82	519.24		
28	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:砖混结构明、暗配	m	55.52	26.77	1486.27		
本页小计								27928.15	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配, 含开槽刨沟及修补	m	51.4	43.64	2243.1	
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒, 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	476	7.61	3622.36	
31	030411004001	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格型号:WDZ-BYJ-2.5	m	3712.7	4.29	15927.48	
32	030411004002	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格型号:WDZ-BYJ-4	m	344.7	5.44	1875.17	
33	030411004003	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格型号:WDZN-BYJ-4	m	618.1	5.54	3424.27	
34	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16	m	58.7	80.67	4735.33	
35	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6	m	62.9	33.29	2093.94	
36	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:16mm2以下	个	2	47.34	94.68	
本页小计							34016.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030404035001	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗装	个	59	29.8	1758.2	
38	030404035002	插座	1、名称：五孔防水插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗装	个	4	30.07	120.28	
39	030404035003	插座	1、名称：六孔插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗装	个	7	32.09	224.63	
40	030404035004	插座	1、名称：三孔插座 2、规格：16A 250V 3、安装方式：暗装	个	3	25.53	76.59	
41	030404035005	插座	1、名称：三孔插座（带开关） 2、规格：16A 250V 3、安装方式：暗装	个	5	32.26	161.3	
42	030404035006	插座	1、名称：三孔插座（带开关） 2、规格：20A 250V 3、安装方式：暗装	个	2	30.86	61.72	
本页小计							2402.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
43	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V，10A 3、安装方式：暗装	个	2	21.94	43.88		
44	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V，10A 3、安装方式：暗装	个	4	24.5	98		
45	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：~250V，10A 3、安装方式：暗装	个	1	27.12	27.12		
46	030412004001	装饰灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：5W 3、规格：300*300 4、安装形式：嵌入吊顶安装 5、详见图纸设计要求	套	11	112.28	1235.08		
47	030412004002	装饰灯	1、名称：工艺吊灯 2、型号：35W，LED 3、安装形式：吊装 4、详见图纸设计要求	套	18	766.49	13796.82		
48	030412004003	装饰灯	1、名称：LED轨道射灯9W（含轨道） 2、详见图纸设计要求	套	28	235.34	6589.52		
本页小计							21790.42		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
49	030412004004	装饰灯	1、名称:LED嵌入式防水射灯 2、型号:7W 3、安装形式:嵌入吊顶安装 4、详见图纸设计要求	套	2	79.81	159.62		
50	030412004005	装饰灯	1、名称:LED嵌入式防水筒灯 2、型号:7W 3、安装形式:嵌入吊顶安装 4、详见图纸设计要求	套	18	78.02	1404.36		
51	030412004006	装饰灯	1、名称:LED嵌入式轨道灯珠(含轨道) 2、型号:10*2W 3、安装形式:轨道安装	套	23	191.12	4395.76		
52	030412004007	装饰灯	1、名称:LED嵌入式射灯 2、型号:15W 3、安装形式:嵌入吊顶安装 4、详见图纸设计要求	套	11	100.43	1104.73		
53	030412004008	装饰灯	1、名称:LED嵌入式筒灯 2、型号:15W 3、安装形式:嵌入吊顶安装 4、详见图纸设计要求	套	61	92.36	5633.96		
本页小计								12698.43	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
54	030412004009	装饰灯	1、名称:LED嵌入式筒灯 2、型号:8W 3、安装形式:嵌入吊顶安装 4、详见图纸设计要求	套	16	70.86	1133.76		
55	030412004010	装饰灯	1、名称:条形灯(含24V电源) 2、型号:12W/M 3、安装形式:嵌入吊顶安装 4、详见图纸设计要求	米	17.1	102.71	1756.34		
56	030412004011	装饰灯	1、名称:室外防潮型条形灯(含24V电源) 2、型号:12W/M 3、安装形式:嵌入吊顶安装 4、详见图纸设计要求	米	72	103.31	7438.32		
57	030412004012	装饰灯	1、名称:LED明装筒灯 2、型号:15W 3、安装形式:明装 4、详见图纸设计要求	套	4	102.22	408.88		
58	030412001001	普通灯具	1、名称:红外感应吸顶灯 2、型号:25W,LED 3、类型:吸顶安装	套	4	127.56	510.24		
本页小计								11247.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
59	030412004013	装饰灯	1、名称:LED灯带(含24V电源) 2、规格:6W/m 3、安装形式:立面安装	米	220	39.1	8602		
60	030412004014	装饰灯	1、名称:LED灯带(含24V电源) 2、规格:8W/m 3、安装形式:立面安装	米	56	43.58	2440.48		
61	030412004015	装饰灯	1、名称:灯膜灯带(含24V电源) 2、型号:12W/M 3、安装形式:嵌入吊顶安装 4、详见图纸设计要求	米	151	85.4	12895.4		
62	030404019001	控制开关	1、名称:照明控制器 2、规格:详见设计图纸	个	1	724.11	724.11		
		空调、新风					265177.29		
本页小计								24661.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
63	030701003001	空调器	1、名称:5P分体空调(配电房用) 2、含冷媒R410A,接线调试、设备支架等相关附件,自带3米铜管,3米外的铜管另计 3、规格:Q冷:12.2KW;Q热:14.2KW 4、安装形式:落地式 5、隔振垫(器)、支架形式、材质:设备自带	台	1	10139.17	10139.17		
64	030701003002	空调器	1、名称:5P分体空调 2、含冷媒R410A,接线调试、设备支架等相关附件,自带3米铜管,3米外的铜管另计 3、规格:Q冷:12.2KW;Q热:14.2KW 4、安装形式:落地式 5、隔振垫(器)、支架形式、材质:设备自带	台	2	10139.17	20278.34		
本页小计							30417.51		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
65	030701003003	空调器	1、名称：空调室外机V-1 2、含冷媒R410A，接线调试、设备支架等相关附件 3、规格：制冷量：90KW，制热量：100KW 4、安装形式：落地式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：设备自带	台	1	67528.04	67528.04		
66	030701003004	空调器	1、名称：空调室外机SW 2、含冷媒R410A，接线调试、设备支架等相关附件 3、规格：制冷量：28KW，制热量：25KW 4、安装形式：落地式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：设备自带	台	1	18472.36	18472.36		
本页小计							86000.4		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
67	030701003005	空调器	1、名称：吊装式新风机组SN 2、型号：XF-1 3、安装形式：吊装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩，型钢支架 5、含接线调试、设备支架等相关附件	台	1	12937.73	12937.73		
68	030701003006	空调器	1、名称：静压风管式室内机V45 2、含墙面液晶面板控制器、摇控器，含室外机到室内的控制线、室内机到线控器的控制线（自带冷凝水提升泵）、冷媒（R410A）、接线调试、设备支架等相关附件 3、规格：制冷量4.5kW，制热量5kW 4、安装形式：吊顶式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩、型钢支吊架	台	13	4132.75	53725.75		
本页小计							66663.48		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
69	030701003007	空调器	1、名称：静压风管式室内机V80 2、含墙面液晶面板控制器、摇控器，含室外机到室内的控制线、室内机到线控器的控制线（自带冷凝水提升泵）、冷媒（R410A）、接线调试、设备支架等相关附件 3、规格：制冷量8kW，制热量9kW 4、安装形式：吊顶式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩、型钢支吊架	台	4	4912.67	19650.68	
70	030404033001	风扇	1.名称：换气扇 2.型号：BF-24 3.规格：风量：240CMH，功率：130W	台	1	265.54	265.54	
71	030404033002	风扇	1.名称：换气扇 2.型号：BLD15-34（自带止回阀） 3.规格：风量：300CMH 全压：185Pa 功率：50W	台	3	204.32	612.96	
本页小计							20529.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	031001004001	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：Φ6.35*0.8. 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验，惰性气体吹扫，详见设计 6. 含分支接头等管配件	m	36.1	31.04	1120.54	
73	031001004002	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：Φ9.5*0.8. 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验，惰性气体吹扫，详见设计 6. 含分支接头等管配件	m	48.7	36.89	1796.54	
本页小计							2917.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
74	031001004003	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：Φ12.7*0.8. 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验，惰性气体吹扫，详见设计 6. 含分支接头等管配件	m	54	42.75	2308.5		
75	031001004004	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：Φ15.9*1.0 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验，惰性气体吹扫，详见设计 6. 含分支接头等管配件	m	31.7	56.41	1788.2		
本页小计							4096.7		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
76	031001004005	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：Φ19.1*1.0 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验，惰性气体吹扫，详见设计 6. 含分支接头等管配件	m	18.7	64.22	1200.91		
77	031001004006	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：Φ22.2*1.0 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验，惰性气体吹扫，详见设计 6. 含分支接头等管配件	m	20	75.12	1502.4		
本页小计								2703.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
78	031001004007	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：Φ28.6*1.0 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验，惰性气体吹扫，详见设计 6. 含分支接头等管配件	m	18	92.69	1668.42		
79	031001004008	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：Φ34.9*1.3 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求：气压试验，惰性气体吹扫，详见设计 6. 含分支接头等管配件	m	44.36	150.18	6661.98		
80	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水 3. 材质、规格：U-PVC给水管DN20 4. 连接形式：粘接 5. 含管件	m	31	22.76	705.56		
本页小计							9035.96		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水 3. 材质、规格：U-PVC给水管DN25 4. 连接形式：粘接 5. 含管件	m	15.7	27.15	426.26	
82	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水 3. 材质、规格：U-PVC给水管DN32 4. 连接形式：粘接 5. 含管件	m	57.7	29.23	1686.57	
83	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：凝结水 3. 材质、规格：U-PVC给水管DN40 4. 连接形式：粘接 5. 含管件	m	38.6	36.25	1399.25	
84	031208002001	管道绝热	1、名称：铜管保温 2、绝热材料品种：B1级橡塑保温管 3、绝热厚度：30mm 4、管道外径：φ57mm以下 5、外缠非燃材料包扎带	m3	0.81	2428.89	1967.4	
本页小计							5479.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
85	031208002002	管道绝热	1、名称：冷凝水管保温 2、绝热材料品种：B1级橡塑保温管 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ57mm以下 5、外缠非燃材料包扎带	m3	0.22	2773.4	610.15		
86	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：新风管道 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：周长2000mm以下 5. 板材厚度：δ = 0.5mm 6、接口形式：咬口 7、包含支吊架及风管法兰刷漆（按设计）	m2	40.68	137.52	5594.31		
87	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：新风管道 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：周长2000mm以下 5. 板材厚度：δ = 0.6mm 6、接口形式：咬口 7、包含支吊架及风管法兰刷漆（按设计）	m2	69.8	141.83	9899.73		
本页小计							16104.19		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:新风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以下 5. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口 7. 包含支吊架及风管法兰刷漆（按设计）	m2	24.4	148.31	3618.76	
89	030703001001	碳钢阀门	1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:630*400 3、含支吊架制作安装 4、支架形式、材质:按设计及规范要求	个	1	494.36	494.36	
90	030703001002	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:250*120 3、含支吊架制作安装 4、支架形式、材质:按设计及规范要求	个	3	143.15	429.45	
91	030703001003	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:250*160 3、含支吊架制作安装 4、支架形式、材质:按设计及规范要求	个	1	143.15	143.15	
本页小计							4685.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250*200 3、含支吊架制作安装 4、支架形式、材质：按设计及规范要求	个	1	152.03	152.03	
93	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔离心棉不燃A级 2、绝热厚度：32mm	m3	4.3	1572.79	6763	
94	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接口 2、类型：详见设计及规范要求	m2	11.2	88.31	989.07	
95	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：200*160	个	2	80.18	160.36	
96	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：630*200	个	4	128.37	513.48	
97	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1200*80	个	4	204.3	817.2	
98	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1340*150	个	3	223.82	671.46	
99	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：2400*150	个	2	301.9	603.8	
本页小计							10670.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中
学改扩建项目二期一
宿舍楼新建及市政配
套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
100	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：4550*150	个	1	687.9	687.9		
101	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：6300*150	个	1	816.56	816.56		
102	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1200*150	个	4	182.12	728.48		
103	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1200*300	个	2	238.02	476.04		
104	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1340*150	个	3	188.33	564.99		
105	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：2400*150	个	2	238.02	476.04		
106	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：6300*150	个	1	647.98	647.98		
107	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：6300*150	个	1	1159.95	1159.95		
108	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：320*200	个	1	95.26	95.26		
本页小计							5653.2		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			4120.54			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3614.51			
1.2	1.2	标化增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	506.03			
2	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：江苏省宜兴中学改扩
建项目二期一宿舍楼新建及
市政配套建设工程室内装饰
工程

工程名称：校史馆安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.1	2650.64			
9	011707009001	赶工措施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	72.29			
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.08	192.77			
合 计					7036.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

