工程名称：2026年城区公厕新改造工程一标段

标段名称：2026年城区公厕新改造工程一标段

最高投标限价

编 制 人：赵冰玉 （造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：曹峰 （签字及盖章）

编 制 单 位：江苏春为全过程工程咨询有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人：蒋春卫 （签字或盖章）

招 标 人：宜兴市市政管理处 （盖章）

法定代表人或其授权人：王俊 （签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 02 日

工程项目汇总表

工程名称：2026年城区公厕新改造工程一标段　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土建	1110513.82		36197.43
2	安装	377642.96		7917.76
合　计		1488156.78		44115.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单项工程汇总表

单项工程名称：土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	迎宾小区公厕-土建	192149.02		6257.81
2	莲花池公厕-土建	217993.23		7106.8
3	段家巷公厕-土建	153672.71		4999.08
4	东风巷1号公厕-土建	161288.96		5249.47
5	板桥公厕-土建	385409.9		12584.27
合　计		1110513.82		36197.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	164679.27
1.1	土石方工程	9786.48
1.2	砌筑工程	9917.54
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	30462.78
1.4	门窗工程	10011.82
1.5	屋面及防水工程	16281.97
1.6	楼地面装饰工程	3399.04
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	29561.56
1.8	天棚工程	3915.11
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	7121.21
1.10	其他装饰工程	8390.7
1.11	路面修复	10342
1.12	混凝土模板	17128.36
1.13	临时护栏	8360.7
2	措施项目费	11604.23
2.1	通用措施项目	10119.55
2.1.1	其中：安全生产	6257.81
2.2	专业措施项目	1484.68
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	15865.52
合计		192,149.02

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					9786.48	
1	01B001	原有建筑物拆除	1.原有建筑物拆除，含土方开挖范围内的路面、混凝土障碍物、围墙、基础、地面、主体结构、二次结构、装饰、屋面、 门窗等，含余方弃置等费用	项	1	1271.64	1271.64	
2	010103001001	平整场地	1.土石类别:详见现场	m2	26.34	1.09	28.71	
3	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	94.95	24.17	2294.94	
4	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	0.63	20.33	12.81	
5	010102007001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:符合设计及规范要求的现场土 3.密实度:符合设计及规范要求	m3	77.45	22.92	1775.15	
本页小计							5383.25	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
6	010201001001	换填垫层	1.部位:基础开挖至设计标高未至持力层 2.换填材料种类及配比:C20混凝土 3.具体详见施工图设计	m3	10	426.2	4262	
7	010103002001	余方弃置	1.土石类别:现场多余土方 2.运输至甲方指定地点，运距10km	m3	18.13	7.79	141.23	
		砌筑工程					9917.54	
8	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.45	841	378.45	
9	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.02	849.39	16.99	
本页小计							4798.67	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
10	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙（含女儿墙填充部位） 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	8.5	753.04	6400.84	
11	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	1.38	753.04	1039.2	
12	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.47	821.35	386.03	
本页小计							7826.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
13	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.45	1109.49	499.27	
14	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	1.26	949.81	1196.76	
		混凝土及钢筋混凝土工程					30462.78	
15	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	0.97	481.03	466.6	
16	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	2.05	529.34	1085.15	
17	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通	m3	3.29	471	1549.59	
18	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3	473.36	1420.08	
本页小计							6217.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
19	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.9	527.88	1002.97	
20	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.92	496.3	1945.5	
21	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.93	500.59	1466.73	
22	010502019001	其他板	1.板名称:挑檐 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	2.14	557.13	1192.26	
23	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.58	654.46	1688.51	
24	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.09	605.33	54.48	
25	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.2	540.05	108.01	
26	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，向外坡3%~5%；150mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.混凝土种类:60mm厚C20细石混凝土，随打随抹 3.参12J003-6B/A2	m2	8.25	164.53	1357.37	
本页小计							8815.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
27	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，300mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.100mm厚C20混凝土 3.面层厚度:50mm厚C20混凝土，随捣随抹成粗麻面 4.参12J003-A5/B（1A/A7）	m2	3.18	344.93	1096.88	
28	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.147	5449.05	801.01	
29	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.448	5102.26	2285.81	
30	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.202	5449.05	1100.71	
31	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.419	5981.49	2506.24	
32	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.177	5449.05	964.48	
33	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.464	5102.26	2367.45	
34	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25mm以内	t	0.006	4557.77	27.35	
35	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.33	5449.05	1798.19	
36	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.22	5449.05	1198.79	
37	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.139	5449.05	757.42	
本页小计							14904.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
38	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.275	5102.26	1403.12	
39	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.053	5449.05	288.8	
40	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内 2.布置方式:详见设计	t	0.07	7561.13	529.28	
		门窗工程					10011.82	
41	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号:LM0726 2.门洞口尺寸:700*2600mm 3.门类型:断桥隔热铝合金平开门 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.82	875.61	1593.61	
本页小计							3814.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
42	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号:LM0926 2.门洞口尺寸:900*2600mm 3.门类型:断桥隔热铝合金平开门 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	4.68	875.61	4097.85	
本页小计							4097.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
43	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C0910 2.窗洞口尺寸:900*1000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.8	679.84	1223.71	
本页小计							1223.71	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
44	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1210 2.窗洞口尺寸:1200*1000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.2	679.84	815.81	
本页小计							815.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
45	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C2010 2.窗洞口尺寸:2000*1000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	2	679.84	1359.68	
46	010809001001	窗台板	1.基层材料、厚度:12厚阻燃板 2.粘结层材质、厚度:专用粘结剂 3.窗台板材质、规格:15厚白色人造石 4.具体详见施工图设计	m2	0.5	335.41	167.71	
47	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格:18厚阻燃板基层（刷防腐涂料） 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚黑色不锈钢门套	m2	1.98	380.53	753.45	
		屋面及防水工程					16281.97	
本页小计							2280.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
48	010902004001	屋面刚性层	1.找平层材料种类及强度等级:20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2.具体详见施工图设计	m2	24.44	27.49	671.86	
49	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.含翻边等 4.具体详见施工图设计	m2	31.98	47.33	1513.61	
50	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.含翻边等 4.具体详见施工图设计	m2	31.98	54.73	1750.27	
51	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	31.98	50.02	1599.64	
52	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:10厚DSM15水泥砂浆隔离层 2.具体详见施工图设计	m2	24.44	17.37	424.52	
本页小计							5959.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
53	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级:25厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)保护层 2.具体详见施工图设计	m2	24.44	38.07	930.43	
54	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	92.23	55.89	5154.73	
55	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	74.41	56.94	4236.91	
		楼地面装饰工程					3399.04	
56	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖（选型） 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	21.75	147.2	3201.6	
本页小计							13523.67	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
57	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	0.6	329.06	197.44	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					29561.56	
58	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%) 3.涂刷墙固 4.具体详见施工图设计	m2	92.23	83.26	7679.07	
59	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	92.23	20.66	1905.47	
60	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	74.41	41.12	3059.74	
本页小计							12841.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
61	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	4.5	73.3	329.85	
62	011203003001	块料墙、柱面	1.满滚901胶界面剂一遍 2.安装方式:专用瓷砖粘合剂 3.面层材料品种、规格:10厚墙砖（选型） 4.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 5.具体详见施工图设计	m2	78.91	128.17	10113.89	
63	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	4.5	195.2	878.4	
本页小计							11322.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
64	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	20.06	278.92	5595.14	
		天棚工程					3915.11	
65	011301001001	天棚抹灰	1.部位:室外天棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	7.54	37.8	285.01	
66	011301001002	天棚抹灰	1.部位:室外天棚 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	7.54	21.93	165.35	
本页小计							6045.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
67	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	20.51	168.93	3464.75	
		油漆、涂料、裱糊工程					7121.21	
68	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 5.具体详见施工图设计	m2	92.23	71.25	6571.39	
69	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:室外天棚 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.硅橡胶弹性底漆 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 6.具体详见施工图设计	m2	7.54	72.92	549.82	
		其他装饰工程					8390.7	
本页小计							10585.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
70	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	1.93	552.86	1067.02	
71	011505001005	置物台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	0.41	552.86	226.67	
72	011505001002	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	3.77	27.24	102.69	
73	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	7	3.38	23.66	
74	011505001003	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	4	11.89	47.56	
75	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	2.35	20.14	47.33	
本页小计							1514.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
76	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	4	58.21	232.84	
77	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	4	48.11	192.44	
78	011507001002	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	2300.91	2300.91	
79	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	7.8	124.68	972.5	
80	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	5	374.02	1870.1	
本页小计							5568.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
81	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	2.16	221.08	477.53	
82	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	33.35	33.35	
83	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	3	33.35	100.05	
本页小计							610.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
84	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	4	28.25	113	
85	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	16	28.25	452	
本页小计							565	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
86	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	5	26.21	131.05	
		路面修复					10342	
87	040202010001	碎石	1.部位:基坑部位路面修复 2.厚度:50mm级配碎石	m2	100	19.61	1961	
88	040203007001	水泥混凝土	1.部位:基坑部位路面修复 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:150mm（厚度不同时折算成150mm计算）	m2	100	83.81	8381	
	E5	混凝土模板					17128.36	
89	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础	m2	2.48	94.02	233.17	
90	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	8.64	80.3	693.79	
91	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	35.3	60.06	2120.12	
92	010505004001	柱面模板	1.模板形式:直形模板	m2	24.44	82.13	2007.26	
93	010505006001	梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	38.93	101.41	3947.89	
94	010505007001	屋面板模板	1.模板形式:直形模板	m2	24.44	79.66	1946.89	
本页小计							21422.17	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
95	010505008001	其他板模板	1.构件名称:挑檐 2.模板形式:直形模板	m2	22.68	103.48	2346.93	
96	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板	m2	33.49	101.71	3406.27	
97	010505013001	过梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	1.15	98.28	113.02	
98	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:直形模板	m2	3	104.34	313.02	
		临时护栏					8360.7	
99	01B002	施工临时护栏	1.类型:施工临时护栏 2.规格、型号:3.0m高，50mm彩钢夹芯板+外挂仿真绿植，PVC文明标语（按甲方要求） 3.护栏顶部安装临时照明及自动雾状降尘喷淋 4.具体做法按甲方要求并应符合相关管理规范要求	m	31	269.7	8360.7	
本页小计							14539.94	
合　计							164679.27	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		6257.81	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		988.08	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		2799.55	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		74.11	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		484.68	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				11604.23	--
合　　计				11604.23	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程
一标段

工程名称：迎宾小区公厕-土建

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	176283.50	9	15865.52
合　　计					15865.52

单位工程汇总表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	187021.09
1.1	土石方工程	19352.82
1.2	砌筑工程	10673.34
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	33494.66
1.4	门窗工程	12943.71
1.5	屋面及防水工程	21675.58
1.6	楼地面装饰工程	3494.73
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	33295.16
1.8	天棚工程	4313.49
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	7607.24
1.10	其他装饰工程	6466.01
1.11	路面修复	8273.6
1.12	混凝土模板	16800.35
1.13	临时护栏	8630.4
2	措施项目费	12972.7
2.1	通用措施项目	11492.45
2.1.1	其中：安全生产	7106.8
2.2	专业措施项目	1480.25
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	17999.44
合计		217,993.23

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					19352.82	
1	01B001	原有建筑物拆除	1.原有建筑物拆除，含土方开挖范围内的路面、混凝土障碍物、围墙、基础、地面、主体结构、二次结构、装饰、屋面、 门窗等，含余方弃置等费用	项	1	1271.64	1271.64	
2	01B002	原花坛恢复原样	1.基坑开挖范围内的花坛矮墙、种植土、灌木、乔木等恢复原样 2.含拆除清理、场内运输、临时堆放、恢复原样等费用	项	1	6529.07	6529.07	
3	010103001001	平整场地	1.土石类别:详见现场	m2	26.1	1.09	28.45	
4	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	115.84	32.23	3733.52	
5	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	10.89	20.33	221.39	
本页小计							11784.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
6	010102007001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:符合设计及规范要求的现场土 3.密实度:符合设计及规范要求	m3	99.24	30.57	3033.77	
7	010201001001	换填垫层	1.部位:基础开挖至设计标高未至持力层 2.换填材料种类及配比:C20混凝土 3.具体详见施工图设计	m3	10	426.2	4262	
8	010103002001	余方弃置	1.土石类别:现场多余土方 2.运输至甲方指定地点，运距10km	m3	27.49	9.93	272.98	
		砌筑工程					10673.34	
9	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.45	841	378.45	
10	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.03	849.39	25.48	
本页小计							7972.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
11	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	9.21	753.04	6935.5	
12	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙（含座椅矮墙） 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.87	821.35	714.57	
13	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.86	821.35	706.36	
本页小计							8356.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
14	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.5	1109.49	554.75	
15	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	1.43	949.81	1358.23	
		混凝土及钢筋混凝土工程					33494.66	
16	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	1.02	481.03	490.65	
17	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	2.01	529.34	1063.97	
18	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通	m3	3.52	471	1657.92	
19	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.62	473.36	1240.2	
本页小计							6365.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
20	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.9	527.88	1530.85	
21	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.38	496.3	1677.49	
22	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.8	500.59	1902.24	
23	010502019001	其他板	1.板名称:挑檐、雨篷 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.59	557.13	885.84	
24	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.46	654.46	955.51	
25	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4	557.44	222.98	
26	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	1.45	540.05	783.07	
27	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，向外坡3%~5%；150mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.混凝土种类:60mm厚C20细石混凝土，随打随抹 3.参12J003-6B/A2	m2	9.32	164.53	1533.42	
本页小计							9491.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
28	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，300mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.100mm厚C20混凝土 3.面层厚度:50mm厚C20混凝土，随捣随抹成粗麻面 4.参12J003-A5/B（1A/A7）	m2	1.92	344.93	662.27	
29	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.115	5449.05	626.64	
30	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.491	5102.26	2505.21	
31	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25mm以内	t	0.006	4557.77	27.35	
32	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.445	5449.05	2424.83	
33	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.55	5995.35	3297.44	
34	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.138	5449.05	751.97	
35	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.495	5102.26	2525.62	
36	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25mm以内	t	0.007	4557.77	31.9	
37	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.423	5449.05	2304.95	
38	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.133	5449.05	724.72	
本页小计							15882.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
39	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.09	5449.05	490.41	
40	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.202	5102.26	1030.66	
41	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.105	5449.05	572.15	
42	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.133	5102.26	678.6	
43	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.052	5449.05	283.35	
44	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内 2.布置方式:详见设计	t	0.081	7561.13	612.45	
		门窗工程					12943.71	
本页小计							3667.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
45	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号:LM0722 2.门洞口尺寸:700*2200mm 3.门类型:断桥隔热铝合金平开门 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.54	917.98	1413.69	
46	010801001001	木质门	1.门代号:M0922 2.门洞口尺寸:900*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	3.96	664.11	2629.88	
本页小计							4043.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
47	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1013 2.窗洞口尺寸:1000*1300mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金组合窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.3	661.26	859.64	
本页小计							859.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
48	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C0713 2.窗洞口尺寸:700*1300mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	0.91	642.68	584.84	
本页小计							584.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
49	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C2208 2.窗洞口尺寸:2200*800mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	3.52	642.68	2262.23	
本页小计							2262.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
50	010807001004	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C7908 2.窗洞口尺寸:7900*800mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	6.32	642.68	4061.74	
51	010809001001	窗台板	1.基层材料、厚度:12厚阻燃板 2.粘结层材质、厚度:专用粘结剂 3.窗台板材质、规格:15厚白色人造石 4.具体详见施工图设计	m2	1.4	335.41	469.57	
52	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格:18厚阻燃板基层（刷防腐涂料） 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚黑色不锈钢门套	m2	1.74	380.53	662.12	
		屋面及防水工程					21675.58	
本页小计							5193.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
53	010902004001	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.找平层材料种类及强度等级:20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 3.具体详见施工图设计	m2	31.69	27.49	871.16	
54	010902004003	屋面刚性层	1.部位:雨篷顶面及侧面 2.刚性层材料种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	1.7	37.8	64.26	
55	010902004004	屋面刚性层	1.部位:雨篷顶面及侧面 2.刚性层材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	1.7	21.93	37.28	
56	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位:屋面、雨篷顶面及侧面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	59.22	47.33	2802.88	
57	010902002002	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	57.52	54.73	3148.07	
本页小计							6923.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
58	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3.防水层数:一层 4.防水层做法:热熔 5.含翻边等 6.具体详见施工图设计	m2	57.52	50.02	2877.15	
59	010902003001	屋面柔性隔离层	1.部位:屋面 2.隔离层材料种类:10厚DSM15水泥砂浆隔离层 3.具体详见施工图设计	m2	31.69	17.37	550.46	
60	010902004002	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.刚性层材料种类及强度等级:25厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.具体详见施工图设计	m2	31.69	38.07	1206.44	
61	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	89.82	55.89	5020.04	
62	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	89.53	56.94	5097.84	
		楼地面装饰工程					3494.73	
本页小计							14751.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
63	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	21.64	147.2	3185.41	
64	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	0.94	329.06	309.32	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					33295.16	
65	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%) 3.涂刷墙固 4.具体详见施工图设计	m2	89.82	83.26	7478.41	
本页小计							10973.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
66	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	89.82	20.66	1855.68	
67	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:座椅矮墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:8厚预拌砂浆(抹灰) DPM20，12厚预拌砂浆(抹灰) DPM15 3.具体详见施工图设计	m2	5.77	45.51	262.59	
68	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	89.53	41.12	3681.47	
69	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	4.95	73.3	362.84	
本页小计							6162.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
70	011203003001	块料墙、柱面	1.满滚901胶界面剂一遍 2.安装方式:专用瓷砖粘合剂 3.面层材料品种、规格:墙砖 4.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 5.具体详见施工图设计	m2	89.53	128.17	11475.06	
71	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	4.95	195.2	966.24	
72	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	25.86	278.92	7212.87	
本页小计							19654.17	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		天棚工程					4313.49	
73	011301001001	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	14.86	37.8	561.71	
74	011301001002	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	14.86	21.93	325.88	
75	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	20.28	168.93	3425.9	
		油漆、涂料、裱糊工程					7607.24	
本页小计							4313.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
76	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 5.具体详见施工图设计	m2	89.82	71.25	6399.68	
77	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:室外天棚、雨篷顶面、侧面及底面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.硅橡胶弹性底漆 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 6.具体详见施工图设计	m2	16.56	72.92	1207.56	
		其他装饰工程					6466.01	
78	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	1.33	552.86	735.3	
79	011505001002	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	1.4	27.24	38.14	
80	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	3.3	3.38	11.15	
本页小计							8391.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
81	011505001003	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	4	11.89	47.56	
82	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	1.4	20.14	28.2	
83	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	5	58.21	291.05	
84	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	5	48.11	240.55	
85	011507001002	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	1925.84	1925.84	
86	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	7.6	124.68	947.57	
本页小计							3480.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
87	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	2	374.02	748.04	
88	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	1.68	221.08	371.41	
89	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1.成品休息椅1000*350 2.具体详见施工图设计及甲方要求	个	1	280	280	
90	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	33.35	33.35	
本页小计							1432.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
91	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	3	33.35	100.05	
92	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	5	28.25	141.25	
本页小计							241.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
93	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	14	28.25	395.5	
94	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	5	26.21	131.05	
		路面修复					8273.6	
95	040202010001	碎石	1.部位:基坑部位路面修复 2.厚度:50mm级配碎石	m2	80	19.61	1568.8	
本页小计							2095.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
96	040203007001	水泥混凝土	1.部位:基坑部位路面修复 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:150mm（厚度不同时折算成150mm计算）	m2	80	83.81	6704.8	
	E5	混凝土模板					16800.35	
97	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础	m2	2.56	94.02	240.69	
98	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	8.96	80.3	719.49	
99	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	31.24	60.06	1876.27	
100	010505004001	柱面模板	1.模板形式:直形模板	m2	32.64	82.13	2680.72	
101	010505006001	梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	26.26	101.41	2663.03	
102	010505007001	屋面板模板	1.模板形式:直形模板	m2	33.79	79.66	2691.71	
103	010505008001	其他板模板	1.构件名称:挑檐、雨篷 2.模板形式:直形模板	m2	20.16	103.48	2086.16	
104	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板	m2	18.25	101.71	1856.21	
105	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	5.61	75.04	420.97	
106	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:直形模板	m2	15	104.34	1565.1	
		临时护栏					8630.4	
本页小计							23505.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
107	01B004	施工临时护栏	1.类型:施工临时护栏 2.规格、型号:3.0m高，50mm彩钢夹芯板+外挂仿真绿植，PVC文明标语（按甲方要求） 3.护栏顶部安装临时照明及自动雾状降尘喷淋 4.具体做法按甲方要求并应符合相关管理规范要求	m	32	269.7	8630.4	
本页小计							8630.4	
合　计							187021.09	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		7106.8	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		1122.13	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		3179.36	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		84.16	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		480.25	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				12972.7	--
合　　计				12972.7	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：莲花池公厕-土建　　一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	199993.79	9	17999.44
合　　计					17999.44

单位工程汇总表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	131554.71
1.1	土石方工程	11123.71
1.2	砌筑工程	6238.21
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	24840.06
1.4	门窗工程	8852.37
1.5	屋面及防水工程	14833.73
1.6	楼地面装饰工程	2930.16
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	23611.28
1.8	天棚工程	2845.39
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	5425.28
1.10	其他装饰工程	7222.92
1.11	路面修复	3102.6
1.12	混凝土模板	13247.1
1.13	临时护栏	7281.9
2	措施项目费	9429.43
2.1	通用措施项目	8084.04
2.1.1	其中：安全生产	4999.08
2.2	专业措施项目	1345.39
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	12688.57
合计		153,672.71

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					11123.71	
1	01B001	原有建筑物拆除	1.原有建筑物拆除，含土方开挖范围内的路面、混凝土障碍物、围墙、基础、地面、主体结构、二次结构、装饰、屋面、 门窗等，含余方弃置等费用	项	1	1189.04	1189.04	
2	010103001001	平整场地	1.土石类别:详见现场	m2	18.77	1.09	20.46	
3	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	78.54	24.17	1898.31	
4	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	0.73	20.33	14.84	
5	010102007001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:符合设计及规范要求的现场土 3.密实度:符合设计及规范要求	m3	54.99	22.92	1260.37	
本页小计							4383.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
6	010201001001	换填垫层	1.部位:基础开挖至设计标高未至持力层 2.换填材料种类及配比:C20混凝土 3.具体详见施工图设计	m3	15	426.2	6393	
7	010103002001	余方弃置	1.土石类别:现场多余土方 2.运输至甲方指定地点，运距10km	m3	24.28	14.32	347.69	
		砌筑工程					6238.21	
8	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.29	841	243.89	
9	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.02	849.39	16.99	
本页小计							7001.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
10	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	4.18	753.04	3147.71	
11	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	1.29	753.04	971.42	
12	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.66	821.35	542.09	
本页小计							4661.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
13	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.45	1109.49	499.27	
14	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	0.86	949.81	816.84	
		混凝土及钢筋混凝土工程					24840.06	
15	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	1.67	481.03	803.32	
16	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	1.44	529.34	762.25	
17	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通	m3	5.41	471	2548.11	
18	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.89	473.36	894.65	
本页小计							6324.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
19	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.97	527.88	1039.92	
20	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.74	496.3	863.56	
21	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.44	500.59	1221.44	
22	010502019001	其他板	1.板名称:挑檐、雨篷 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.78	557.13	991.69	
23	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.62	654.46	1060.23	
24	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.23	540.05	124.21	
25	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，向外坡3%~5%；150mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.混凝土种类:60mm厚C20细石混凝土，随打随抹 3.参12J003-6B/A2	m2	6.52	164.53	1072.74	
本页小计							6373.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
26	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，300mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.100mm厚C20混凝土 3.面层厚度:50mm厚C20混凝土，随捣随抹成粗麻面 4.参12J003-A5/B（1A/A7）	m2	4.56	344.93	1572.88	
27	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.104	5449.05	566.7	
28	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.359	5102.26	1831.71	
29	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.217	5449.05	1182.44	
30	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.366	7115.38	2604.23	
31	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.082	5449.05	446.82	
32	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.177	5102.26	903.1	
33	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.245	5449.05	1335.02	
34	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.157	5449.05	855.5	
35	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.091	5449.05	495.86	
36	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.187	5102.26	954.12	
本页小计							12748.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
37	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.026	5449.05	141.68	
38	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.039	5449.05	212.51	
39	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内 2.布置方式:详见设计	t	0.047	7561.13	355.37	
		门窗工程					8852.37	
40	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号:LM0926 2.门洞口尺寸:900*2600mm 3.门类型:断桥隔热铝合金平开门 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	4.68	875.61	4097.85	
本页小计							4807.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号:M0822 2.门洞口尺寸:800*2200mm 3.门类型:断桥隔热铝合金平开门 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.76	917.98	1615.64	
本页小计							1615.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
42	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C0710 2.窗洞口尺寸:700*1000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.4	679.84	951.78	
本页小计							951.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
43	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C0910 2.窗洞口尺寸:900*1000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.8	679.84	1223.71	
本页小计							1223.71	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 11 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
44	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1210 2.窗洞口尺寸:1200*1000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.2	679.84	815.81	
45	010809001001	窗台板	1.基层材料、厚度:12厚阻燃板 2.粘结层材质、厚度:专用粘结剂 3.窗台板材质、规格:15厚白色人造石 4.具体详见施工图设计	m2	0.44	335.41	147.58	
		屋面及防水工程					14833.73	
46	010902004001	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.找平层材料种类及强度等级:20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 3.具体详见施工图设计	m2	24.45	27.49	672.13	
本页小计							1635.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 12 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
47	010902004003	屋面刚性层	1.部位:雨篷顶面及侧面 2.刚性层材料种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	1.26	37.8	47.63	
48	010902004004	屋面刚性层	1.部位:雨篷顶面及侧面 2.刚性层材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	1.26	21.93	27.63	
49	010902002003	屋面涂膜防水	1.部位:屋面、雨篷顶面及侧面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	27.96	47.33	1323.35	
50	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	27.96	47.33	1323.35	
本页小计							2721.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 13 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
51	010902002002	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	27.96	54.73	1530.25	
52	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3.防水层数:一层 4.防水层做法:热熔 5.含翻边等 6.具体详见施工图设计	m2	27.96	50.02	1398.56	
53	010902003001	屋面柔性隔离层	1.部位:屋面 2.隔离层材料种类:10厚DSM15水泥砂浆隔离层 3.具体详见施工图设计	m2	24.45	17.37	424.7	
54	010902004002	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.刚性层材料种类及强度等级:25厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.具体详见施工图设计	m2	24.45	38.07	930.81	
55	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	68.1	55.89	3806.11	
本页小计							8090.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 14 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
56	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	58.82	56.94	3349.21	
		楼地面装饰工程					2930.16	
57	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	18.52	147.2	2726.14	
58	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	0.62	329.06	204.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					23611.28	
本页小计							6279.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 15 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
59	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%) 3.涂刷墙固 4.具体详见施工图设计	m2	68.1	83.26	5670.01	
60	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	68.1	20.66	1406.95	
61	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	58.82	41.12	2418.68	
62	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	4.5	73.3	329.85	
本页小计							9825.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 16 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
63	011203003001	块料墙、柱面	1.满滚901胶界面剂一遍 2.安装方式:专用瓷砖粘合剂 3.面层材料品种、规格:墙砖 4.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 5.具体详见施工图设计	m2	58.82	128.17	7538.96	
64	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	4.5	195.2	878.4	
65	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	18.08	278.92	5042.87	
本页小计							13460.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 17 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
66	011207003002	成品隔断	1.部位:小便斗处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.具体详见施工图设计	m2	1.2	271.3	325.56	
		天棚工程					2845.39	
67	011301001001	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	6.6	37.8	249.48	
68	011301001002	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	6.6	21.93	144.74	
本页小计							719.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 18 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
69	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	14.51	168.93	2451.17	
		油漆、涂料、裱糊工程					5425.28	
70	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 5.具体详见施工图设计	m2	68.1	71.25	4852.13	
71	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:室外天棚、雨篷顶面、侧面及底面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.硅橡胶弹性底漆 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 6.具体详见施工图设计	m2	7.86	72.92	573.15	
		其他装饰工程					7222.92	
本页小计							7876.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 19 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
72	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	2.26	552.86	1249.46	
73	011505001002	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	2.38	27.24	64.83	
74	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	6.18	3.38	20.89	
75	011505001003	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	4	11.89	47.56	
76	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	2.38	20.14	47.93	
77	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	3	58.21	174.63	
78	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	3	48.11	144.33	
本页小计							1749.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 20 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
79	011507001002	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	1925.84	1925.84	
80	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	5.2	124.68	648.34	
81	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	4	374.02	1496.08	
82	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	2.85	221.08	630.08	
本页小计							4700.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 21 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
83	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	33.35	33.35	
84	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	3	33.35	100.05	
本页小计							133.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 22 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
85	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	3	28.25	84.75	
86	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	15	28.25	423.75	
本页小计							508.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 23 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
87	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	5	26.21	131.05	
		路面修复					3102.6	
88	040202010001	碎石	1.部位:基坑部位路面修复 2.厚度:50mm级配碎石	m2	30	19.61	588.3	
89	040203007001	水泥混凝土	1.部位:基坑部位路面修复 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:150mm（厚度不同时折算成150mm计算）	m2	30	83.81	2514.3	
	E5	混凝土模板					13247.1	
90	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础	m2	4	94.02	376.08	
91	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	12.32	80.3	989.3	
92	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	22.91	60.06	1375.97	
93	010505004001	柱面模板	1.模板形式:直形模板	m2	24.56	82.13	2017.11	
94	010505006001	梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	16.89	101.41	1712.81	
95	010505007001	屋面板模板	1.模板形式:直形模板	m2	22.81	79.66	1817.04	
本页小计							11521.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 24 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
96	010505008001	其他板模板	1.构件名称:挑檐、雨篷 2.模板形式:直形模板	m2	22.75	103.48	2354.17	
97	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板	m2	22.9	101.71	2329.16	
98	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:直形模板	m2	2.64	104.34	275.46	
		临时护栏					7281.9	
99	01B003	施工临时护栏	1.类型:施工临时护栏 2.规格、型号:3.0m高，50mm彩钢夹芯板+外挂仿真绿植，PVC文明标语（按甲方要求） 3.护栏顶部安装临时照明及自动雾状降尘喷淋 4.具体做法按甲方要求并应符合相关管理规范要求	m	27	269.7	7281.9	
本页小计							12240.69	
合　计							131554.71	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		4999.08	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		789.33	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		2236.43	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		59.2	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		345.39	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				9429.43	--
合　　计				9429.43	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程
一标段

工程名称：段家巷公厕-土建

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	140984.14	9	12688.57
合　　计					12688.57

单位工程汇总表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	138144.02
1.1	土石方工程	9058.9
1.2	砌筑工程	8554.12
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	22611.51
1.4	门窗工程	9220.58
1.5	屋面及防水工程	20744.3
1.6	楼地面装饰工程	2419.38
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	23060.23
1.8	天棚工程	3219.41
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	4338.22
1.10	其他装饰工程	7138.78
1.11	路面修复	7685.3
1.12	混凝土模板	13081.09
1.13	临时护栏	7012.2
2	措施项目费	9827.5
2.1	通用措施项目	8488.94
2.1.1	其中：安全生产	5249.47
2.2	专业措施项目	1338.56
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13317.44
合计		161,288.96

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					9058.9	
1	01B001	原有建筑物拆除	1.原有建筑物拆除，含土方开挖范围内的路面、混凝土障碍物、围墙、基础、地面、主体结构、二次结构、装饰、屋面、 门窗等，含余方弃置等费用	项	1	1106.44	1106.44	
2	010103001001	平整场地	1.土石类别:详见现场	m2	18.4	1.09	20.06	
3	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	83.01	24.17	2006.35	
4	010102007001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:符合设计及规范要求的现场土 3.密实度:符合设计及规范要求	m3	67.51	22.92	1547.33	
5	010201001001	换填垫层	1.部位:基础开挖至设计标高未至持力层 2.换填材料种类及配比:C20混凝土 3.具体详见施工图设计	m3	10	426.2	4262	
6	010103002001	余方弃置	1.土石类别:现场多余土方 2.运输至甲方指定地点，运距10km	m3	15.5	7.53	116.72	
		砌筑工程					8554.12	
本页小计							9058.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.3	841	252.3	
8	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.02	849.39	16.99	
9	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	5.52	753.04	4156.78	
本页小计							4426.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
10	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	2.64	753.04	1988.03	
11	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.98	821.35	804.92	
12	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.45	1109.49	499.27	
13	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	0.88	949.81	835.83	
本页小计							4128.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程					22611.51	
14	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	0.78	481.03	375.2	
15	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	1.45	529.34	767.54	
16	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通	m3	2.28	471	1073.88	
17	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.77	473.36	837.85	
18	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.97	527.88	1039.92	
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.96	496.3	476.45	
20	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:≥20%	m3	1.18	502.05	592.42	
21	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:≥20%	m3	3.97	502.22	1993.81	
本页小计							7157.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
22	010502019001	其他板	1.板名称:雨篷 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.13	557.13	72.43	
23	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.98	654.46	1295.83	
24	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.07	557.44	39.02	
25	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.23	605.33	139.23	
26	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.23	540.05	124.21	
27	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，向外坡3%~5%；150mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.混凝土种类:60mm厚C20细石混凝土，随打随抹 3.参12J003-6B/A2	m2	5.48	164.53	901.62	
本页小计							2572.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
28	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，300mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.100mm厚C20混凝土 3.面层厚度:50mm厚C20混凝土，随捣随抹成粗麻面 4.参12J003-A5/B（1A/A7）	m2	4.81	344.93	1659.11	
29	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.085	5449.05	463.17	
30	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.252	5102.26	1285.77	
31	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.209	5449.05	1138.85	
32	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.339	6551.23	2220.87	
33	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.085	5449.05	463.17	
34	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.249	5102.26	1270.46	
35	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.294	5449.05	1602.02	
36	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.019	5449.05	103.53	
37	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.09	5449.05	490.41	
38	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.265	5102.26	1352.1	
本页小计							12049.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
39	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.027	5449.05	147.12	
40	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.037	5449.05	201.61	
41	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内 2.布置方式:详见设计	t	0.064	7561.13	483.91	
		门窗工程					9220.58	
42	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号:LM0926 2.门洞口尺寸:900*2600mm 3.门类型:断桥隔热铝合金平开门 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	4.68	875.61	4097.85	
本页小计							4930.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
43	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号:M0822 2.门洞口尺寸:800*2200mm 3.门类型:断桥隔热铝合金平开门 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.76	917.98	1615.64	
本页小计							1615.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C0620 2.窗洞口尺寸:600*2000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.2	642.68	771.22	
本页小计							771.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
45	010807001004	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1206 2.窗洞口尺寸:1200*600mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	0.72	642.68	462.73	
本页小计							462.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
46	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1212 2.窗洞口尺寸:1200*1200mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金悬窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	2.88	740.37	2132.27	
47	010809001001	窗台板	1.基层材料、厚度:12厚阻燃板 2.粘结层材质、厚度:专用粘结剂 3.窗台板材质、规格:15厚白色人造石 4.具体详见施工图设计	m2	0.42	335.41	140.87	
		屋面及防水工程					20744.3	
48	010902004001	屋面刚性层	1.找平层材料种类及强度等级:20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2.具体详见施工图设计	m2	29.08	27.49	799.41	
本页小计							3072.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
49	010902004003	屋面刚性层	1.部位:雨篷顶面及侧面 2.刚性层材料种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	1.47	37.8	55.57	
50	010902004004	屋面刚性层	1.部位:雨篷顶面及侧面 2.刚性层材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	1.47	21.93	32.24	
51	010902002003	屋面涂膜防水	1.部位:屋面、雨篷顶面及侧面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	32.65	47.33	1545.32	
52	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	31.18	47.33	1475.75	
本页小计							3108.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
53	010902002002	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	31.18	54.73	1706.48	
54	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3.防水层数:一层 4.防水层做法:热熔 5.含翻边等 6.具体详见施工图设计	m2	31.18	50.02	1559.62	
55	010902003001	屋面柔性隔离层	1.部位:屋面 2.隔离层材料种类:10厚DSM15水泥砂浆隔离层 3.具体详见施工图设计	m2	29.08	17.37	505.12	
56	010902004002	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.刚性层材料种类及强度等级:25厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.具体详见施工图设计	m2	29.08	38.07	1107.08	
57	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	51.99	55.89	2905.72	
本页小计							7784.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
58	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	70.82	56.94	4032.49	
59	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:灰色块瓦 2.铺设及搭接方式:平瓦与金属挂瓦条用双股18号钢丝绑牢固定;平瓦和平瓦之间、屋脊瓦和屋脊瓦增设抗风搭扣。每片瓦都用螺钉固定 3.顺水条、挂瓦条品种及规格:金属挂瓦条L30*4 4.具体详见施工图设计	m2	29.08	172.61	5019.5	
		楼地面装饰工程					2419.38	
60	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	15.05	147.2	2215.36	
本页小计							11267.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
61	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	0.62	329.06	204.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					23060.23	
62	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%) 3.涂刷墙固 4.具体详见施工图设计	m2	65.36	83.26	5441.87	
63	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	65.36	20.66	1350.34	
64	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	70.82	41.12	2912.12	
本页小计							9908.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
65	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	4.5	73.3	329.85	
66	011203003001	块料墙、柱面	1.满滚901胶界面剂一遍 2.安装方式:专用瓷砖粘合剂 3.面层材料品种、规格:墙砖 4.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 5.具体详见施工图设计	m2	70.82	128.17	9077	
67	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	4.5	195.2	878.4	
本页小计							10285.25	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
68	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	10.62	278.92	2962.13	
69	011207003002	成品隔断	1.部位:小便斗处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.具体详见施工图设计	m2	0.4	271.3	108.52	
		天棚工程					3219.41	
70	011301001001	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	13.88	37.8	524.66	
本页小计							3595.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
71	011301001002	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	13.88	21.93	304.39	
72	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	14.15	168.93	2390.36	
		油漆、涂料、裱糊工程					4338.22	
73	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 5.具体详见施工图设计	m2	6.1	71.25	434.63	
本页小计							3129.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
74	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 5.具体详见施工图设计	m2	59.26	52.32	3100.48	
75	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:室外天棚、雨篷顶面、侧面及底面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.硅橡胶弹性底漆 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 6.具体详见施工图设计	m2	15.35	52.32	803.11	
		其他装饰工程					7138.78	
76	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	2.06	552.86	1138.89	
77	011505001002	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	2.8	27.24	76.27	
本页小计							5118.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
78	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	4.4	3.38	14.87	
79	011505001003	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	4	11.89	47.56	
80	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	2.8	20.14	56.39	
81	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	3	58.21	174.63	
82	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	3	48.11	144.33	
83	011507001002	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	2675.99	2675.99	
本页小计							3113.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
84	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	4.4	124.68	548.59	
85	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	3	374.02	1122.06	
86	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	2.04	221.08	451	
87	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	33.35	33.35	
本页小计							2155	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
88	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	3	33.35	100.05	
89	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	3	28.25	84.75	
本页小计							184.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
90	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	12	28.25	339	
91	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	5	26.21	131.05	
		路面修复					7685.3	
92	040202010001	碎石	1.部位:基坑部位路面修复 2.厚度:50mm级配碎石	m2	50	19.61	980.5	
本页小计							1450.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
93	040203007001	水泥混凝土	1.部位:基坑部位路面修复 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:150mm（厚度不同时折算成150mm计算）	m2	80	83.81	6704.8	
	E5	混凝土模板					13081.09	
94	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础	m2	2.24	94.02	210.6	
95	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	5.76	80.3	462.53	
96	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	21.7	60.06	1303.3	
97	010505004001	柱面模板	1.模板形式:直形模板	m2	25.39	82.13	2085.28	
98	010505006001	梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	10.1	101.41	1024.24	
99	010505006002	梁模板	1.模板形式:直形模板 2.坡度:≥20%	m2	11.8	112.6	1328.68	
100	010505007001	屋面板模板	1.模板形式:直形模板 2.坡度:≥20%	m2	33.52	97.27	3260.49	
101	010505008001	其他板模板	1.构件名称:雨篷 2.模板形式:直形模板	m2	1.47	103.48	152.12	
102	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板	m2	25.69	101.71	2612.93	
103	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	0.99	75.04	74.29	
104	010505013001	过梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	3.09	98.28	303.69	
105	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:直形模板	m2	2.52	104.34	262.94	
		临时护栏					7012.2	
本页小计							19785.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
106	01B003	施工临时护栏	1.类型:施工临时护栏 2.规格、型号:3.0m高，50mm彩钢夹芯板+外挂仿真绿植，PVC文明标语（按甲方要求） 3.护栏顶部安装临时照明及自动雾状降尘喷淋 4.具体做法按甲方要求并应符合相关管理规范要求	m	26	269.7	7012.2	
本页小计							7012.2	
合　计							138144.02	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		5249.47	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		828.86	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		2348.45	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		62.16	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		338.56	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				9827.5	--
合　　计				9827.5	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：东风巷1号公厕-土建　　一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	147971.52	9	13317.44
合　　计					13317.44

单位工程汇总表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	331165.1
1.1	土石方工程	40117.77
1.2	砌筑工程	18247.13
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	48694.4
1.4	门窗工程	26033.15
1.5	屋面及防水工程	45787.97
1.6	楼地面装饰工程	7699.28
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	48375.42
1.8	天棚工程	8407.77
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	8858.3
1.10	其他装饰工程	31766.68
1.11	路面修复	8273.6
1.12	混凝土模板	28115.63
1.13	临时护栏	10788
2	措施项目费	22421.96
2.1	通用措施项目	20350.09
2.1.1	其中：安全生产	12584.27
2.2	专业措施项目	2071.87
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	31822.84
合计		385,409.90

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					40117.77	
1	01B001	原有建筑物拆除	1.原有建筑物拆除，含土方开挖范围内的路面、混凝土障碍物、围墙、基础、地面、主体结构、二次结构、装饰、屋面、 门窗等，含余方弃置等费用	项	1	1602.04	1602.04	
2	01B002	原围墙等恢复原样	1.基坑开挖范围内的围墙、栏杆、设备等恢复原样 2.含拆除清理、场内运输、临时堆放、恢复原样等费用	项	1	18956.46	18956.46	
3	010103001001	平整场地	1.土石类别:详见现场	m2	55.5	1.09	60.5	
4	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	180.6	32.23	5820.74	
5	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	9.08	20.33	184.6	
本页小计							26624.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
6	010102007001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:符合设计及规范要求的现场土 3.密实度:符合设计及规范要求	m3	151.96	30.57	4645.42	
7	010201001001	换填垫层	1.部位:基础开挖至设计标高未至持力层 2.换填材料种类及配比:C20混凝土 3.具体详见施工图设计	m3	20	426.2	8524	
8	010103002001	余方弃置	1.土石类别:现场多余土方 2.运输至甲方指定地点，运距10km	m3	37.72	8.59	324.01	
		砌筑工程					18247.13	
9	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.72	841	605.52	
10	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体 3.墙体厚度:100 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.06	849.39	50.96	
本页小计							14149.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
11	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	9.76	753.04	7349.67	
12	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	6.47	753.04	4872.17	
13	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.88	821.35	722.79	
本页小计							12944.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
14	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	2.14	821.35	1757.69	
15	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.66	1109.49	732.26	
16	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	2.27	949.81	2156.07	
		混凝土及钢筋混凝土工程					48694.4	
17	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	1.81	481.03	870.66	
18	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	4.59	529.34	2429.67	
本页小计							7946.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
19	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通	m3	6.07	471	2858.97	
20	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.06	473.36	2395.2	
21	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.96	527.88	2090.4	
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.98	496.3	1478.97	
23	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:≥20%	m3	1.99	502.05	999.08	
24	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.坡度:≥20%	m3	7.26	502.22	3646.12	
25	010502019001	其他板	1.板名称:雨篷 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.12	557.13	66.86	
26	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.9	654.46	2552.39	
27	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.08	557.44	44.6	
本页小计							16132.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
28	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.13	605.33	78.69	
29	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.77	540.05	415.84	
30	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，向外坡3%~5%；150mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.混凝土种类:60mm厚C20细石混凝土，随打随抹 3.参12J003-6B/A2	m2	10.94	164.53	1799.96	
31	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，300mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.100mm厚C20混凝土 3.面层厚度:50mm厚C20混凝土，随捣随抹成粗麻面 4.参12J003-A5/B（1A/A7）	m2	6.08	344.93	2097.17	
32	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.241	5449.05	1313.22	
33	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.704	5102.26	3591.99	
34	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.423	5449.05	2304.95	
本页小计							11601.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
35	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.68	6546.96	4451.93	
36	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.182	5449.05	991.73	
37	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.482	5102.26	2459.29	
38	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.749	5449.05	4081.34	
39	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.018	5449.05	98.08	
40	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.234	5449.05	1275.08	
41	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.429	5102.26	2188.87	
42	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.053	5449.05	288.8	
43	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.026	5102.26	132.66	
44	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.119	5449.05	648.44	
45	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内 2.布置方式:详见设计	t	0.138	7561.13	1043.44	
		门窗工程					26033.15	
本页小计							17659.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
46	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号:LM0822 2.门洞口尺寸:800*2200mm 3.门类型:断桥隔热铝合金平开门 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.76	917.98	1615.64	
本页小计							1615.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
47	010802001003	金属(塑钢)门联窗	1.门代号:MLC3832 2.门洞口尺寸:3800*3200mm 3.门类型:断桥隔热铝合金门联窗 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	12.16	755.87	9191.38	
48	010801001001	木质门	1.门代号:M0822 2.门洞口尺寸:800*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	1.76	664.11	1168.83	
49	010801001002	木质门	1.门代号:M1022 2.门洞口尺寸:1000*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	4.4	664.11	2922.08	
本页小计							13282.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
50	010801001003	木质门	1.门代号:M1122 2.门洞口尺寸:1100*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	2.42	664.11	1607.15	
51	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C0911 2.窗洞口尺寸:900*1100mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	0.99	642.68	636.25	
本页小计							2243.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 11 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
52	010807001005	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1115 2.窗洞口尺寸:1100*1500mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.65	642.68	1060.42	
本页小计							1060.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 12 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
53	010807001006	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1815 2.窗洞口尺寸:1800*1500mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	8.1	679.84	5506.7	
本页小计							5506.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 13 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
54	010807001007	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C2007 2.窗洞口尺寸:2050*700mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.44	642.68	925.46	
本页小计							925.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 14 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
55	010807001008	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C2107 2.窗洞口尺寸:2100*700mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.47	642.68	944.74	
56	010809001001	窗台板	1.基层材料、厚度:12厚阻燃板 2.粘结层材质、厚度:专用粘结剂 3.窗台板材质、规格:15厚白色人造石 4.具体详见施工图设计	m2	1.16	335.41	389.08	
57	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm 2.材料种类:纸面石膏板 3.具体详见施工图设计	m	1.2	54.52	65.42	
		屋面及防水工程					45787.97	
本页小计							1399.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 15 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
58	010902004001	屋面刚性层	1.找平层材料种类及强度等级:20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2.具体详见施工图设计	m2	70.01	27.49	1924.57	
59	010902004003	屋面刚性层	1.部位:雨篷顶面及侧面 2.刚性层材料种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	1.36	37.8	51.41	
60	010902004004	屋面刚性层	1.部位:雨篷顶面及侧面 2.刚性层材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	1.36	21.93	29.82	
61	010902002003	屋面涂膜防水	1.部位:屋面、雨篷顶面及侧面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	71.37	47.33	3377.94	
62	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	70.01	47.33	3313.57	
本页小计							8697.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 16 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
63	010902002002	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	70.01	54.73	3831.65	
64	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3.防水层数:一层 4.防水层做法:热熔 5.含翻边等 6.具体详见施工图设计	m2	70.01	50.02	3501.9	
65	010902003001	屋面柔性隔离层	1.部位:屋面 2.隔离层材料种类:10厚DSM15水泥砂浆隔离层 3.具体详见施工图设计	m2	70.01	17.37	1216.07	
66	010902004002	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.刚性层材料种类及强度等级:25厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.具体详见施工图设计	m2	70.01	38.07	2665.28	
67	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	100.42	55.89	5612.47	
本页小计							16827.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 17 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
68	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	143.64	56.94	8178.86	
69	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:灰色块瓦 2.铺设及搭接方式:平瓦与金属挂瓦条用双股18号钢丝绑牢固定;平瓦和平瓦之间、屋脊瓦和屋脊瓦增设抗风搭扣。每片瓦都用螺钉固定 3.顺水条、挂瓦条品种及规格:金属挂瓦条L30*4 4.具体详见施工图设计	m2	70.01	172.61	12084.43	
		楼地面装饰工程					7699.28	
70	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	47.79	147.2	7034.69	
本页小计							27297.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 18 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
71	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	1.13	329.06	371.84	
72	011105006001	金属踢脚线	1.部位:管理间 2.踢脚线高度:50mm 3.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 5.具体详见施工图设计	m	6.84	42.8	292.75	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					48375.42	
73	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%) 3.涂刷墙固 4.具体详见施工图设计	m2	100.42	83.26	8360.97	
本页小计							9025.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 19 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
74	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	100.42	20.66	2074.68	
75	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:涂料内墙 2.满挂玻纤网一道，满涂901胶界面剂一遍 3.具体详见施工图设计	m2	19.08	13.77	262.73	
76	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	162.72	41.12	6691.05	
77	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	6.6	73.3	483.78	
78	011203003001	块料墙、柱面	1.满滚901胶界面剂一遍 2.安装方式:专用瓷砖粘合剂 3.面层材料品种、规格:墙砖 4.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 5.具体详见施工图设计	m2	143.64	128.17	18410.34	
本页小计							27922.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 20 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
79	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	6.6	195.2	1288.32	
80	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	36.01	278.92	10043.91	
本页小计							11332.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 21 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
81	011207003002	成品隔断	1.部位:小便斗处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.具体详见施工图设计	m2	2.8	271.3	759.64	
		天棚工程					8407.77	
82	011301001001	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	11.25	37.8	425.25	
83	011301001002	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	11.25	21.93	246.71	
本页小计							1431.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 22 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
84	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:300*300*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	43.04	168.93	7270.75	
85	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:600*600*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	3.06	151.98	465.06	
		油漆、涂料、裱糊工程					8858.3	
本页小计							7735.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 23 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
86	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（含文化石仿石真石漆） 5.具体详见施工图设计	m2	100.42	71.25	7154.93	
87	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:室外天棚、雨篷顶面、侧面及底面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.硅橡胶弹性底漆 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 6.具体详见施工图设计	m2	12.61	72.92	919.52	
88	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:封闭乳胶底漆一遍、涂刷无机涂料二遍 5.具体详见施工图设计	m2	19.08	39.61	755.76	
本页小计							8830.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 24 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
89	011404002001	天棚喷刷涂料	1.部位:窗帘盒 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:封闭乳胶底漆一遍、涂刷无机涂料二遍 6.具体详见施工图设计	m2	0.66	42.56	28.09	
		其他装饰工程					31766.68	
90	011506001001	装饰板雨篷	1.雨篷固定方式:后置埋件+膨胀螺栓 2.骨架材料种类、规格、中距:镀锌方管 3.装饰板材料品种、规格:3.0mm厚氟碳喷涂铝单板 4.嵌缝材料种类:硅酮耐候胶 5.具体详见施工图设计	m2	10.2	1924.1	19625.82	
91	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	2.79	552.86	1542.48	
92	011505001002	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	4.52	27.24	123.12	
本页小计							21319.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 25 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
93	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	6.42	3.38	21.7	
94	011505001003	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	8	11.89	95.12	
95	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	4.52	20.14	91.03	
96	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	8	58.21	465.68	
97	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	8	48.11	384.88	
98	011501004001	成品柜、架、台	1.名称:可折叠多更能台（成品定制） 2.规格、型号:840mm*520mm 3.台面高度为600mm（配套安全锁扣） 4.具体详见施工图设计	个	1	800	800	
本页小计							1858.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 26 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
99	011501004002	成品柜、架、台	1.名称:可折叠儿童安全座椅（成品定制） 2.规格、型号:400mm*450mm 3.台面高度为400mm（配套安全带） 4.具体详见施工图设计	个	1	1200	1200	
100	011507001002	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	1550.74	1550.74	
101	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	8.4	124.68	1047.31	
102	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	7	374.02	2618.14	
103	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	2.88	221.08	636.71	
本页小计							7052.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 27 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
104	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	33.35	33.35	
105	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间，管理间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	5	33.35	166.75	
本页小计							200.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 28 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
106	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	7	28.25	197.75	
107	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	32	28.25	904	
本页小计							1101.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 29 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
108	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	10	26.21	262.1	
		路面修复					8273.6	
109	040202010001	碎石	1.部位:基坑部位路面修复 2.厚度:50mm级配碎石	m2	80	19.61	1568.8	
110	040203007001	水泥混凝土	1.部位:基坑部位路面修复 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:150mm（厚度不同时折算成150mm计算）	m2	80	83.81	6704.8	
	E5	混凝土模板					28115.63	
111	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础	m2	4.8	94.02	451.3	
112	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	16.64	80.3	1336.19	
113	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	59.15	60.06	3552.55	
114	010505004001	柱面模板	1.模板形式:直形模板	m2	51.03	82.13	4191.09	
115	010505006001	梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	31.18	101.41	3161.96	
本页小计							21228.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 30 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
116	010505006002	梁模板	1.模板形式:直形模板 2.坡度:≥20%	m2	19.59	112.6	2205.83	
117	010505007001	屋面板模板	1.模板形式:直形模板 2.坡度:≥20%	m2	65.83	97.27	6403.28	
118	010505008001	其他板模板	1.构件名称:雨篷 2.模板形式:直形模板	m2	1.36	103.48	140.73	
119	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板	m2	55.26	101.71	5620.49	
120	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	0.93	75.04	69.79	
121	010505013001	过梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	1.97	98.28	193.61	
122	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:直形模板	m2	7.56	104.34	788.81	
		临时护栏					10788	
123	01B004	施工临时护栏	1.类型:施工临时护栏 2.规格、型号:3.0m高，50mm彩钢夹芯板+外挂仿真绿植，PVC文明标语（按甲方要求） 3.护栏顶部安装临时照明及自动雾状降尘喷淋 4.具体做法按甲方要求并应符合相关管理规范要求	m	40	269.7	10788	
本页小计							26210.54	
合　计							331165.1	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：板桥公厕-土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		12584.27	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		1986.99	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		5629.81	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		149.02	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		1071.87	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				22421.96	--
合　　计				22421.96	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：板桥公厕-土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：板桥公厕-土建　　一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	353587.06	9	31822.84
合　　计					31822.84

单位工程汇总表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	48389.12
1.1	电气	8107.19
1.2	给排水	11356.55
1.3	暖通	1856.4
1.4	其他电器	6250
1.5	室外污水	20818.98
2	措施项目费	2109.5
2.1	通用措施项目	1907.64
2.1.1	其中：安全生产	1222.03
2.2	专业措施项目	201.86
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4544.88
合计		55,043.50

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					8107.19	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	20	27.16	543.2	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	70.89	9.46	670.62	
4	030409001001	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	25	29.37	734.25	
5	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	86.52	4.01	346.95	
6	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	85.44	5.36	457.96	
本页小计							4014.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
7	030412004003	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:RVSP-4*1.0mm2 3、材质:铜芯	m	18.07	7.74	139.86	
8	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	24	8.76	210.24	
9	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*300，18W 3、安装方式:嵌入式安装	套	9	131.43	1182.87	
10	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	31.58	63.16	
11	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	35.66	71.32	
12	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:高低位紧急呼叫按钮 2、安装方式:暗装	套	2	78.77	157.54	
13	030405013001	小电器	1、名称:紧急呼叫器 2、安装方式:暗装	个	2	133.41	266.82	
本页小计							2091.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
14	030405013002	小电器	1、名称:变压器 2、规格:220V/24V，50VA，IP54 3、安装方式:吊顶内安装	个	1	160.48	160.48	
15	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
16	030413014002	插座	1、名称:烘干机插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
17	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
18	030410001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:不锈钢角钢 3、规格:50*5，L=2500mm	根	2	228.25	456.5	
19	030410002001	接地母线	1、名称:接地网 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:40*4	m	22.86	47.68	1089.96	
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、MEB 3、墙装	台	1	83.31	83.31	
		给排水					11356.55	
本页小计							2001.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
21	031001007002	复合管	1、衬塑钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格:DN32 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20	71.5	1430	
22	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20.24	38.56	780.45	
23	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10	32.2	322	
本页小计							2532.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
24	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10	23.02	230.2	
25	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	23.05	74.08	1707.54	
26	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	7	36.45	255.15	
27	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	6	44.68	268.08	
28	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
本页小计							2598.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
29	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:丝扣连接	个	2	96.82	193.64	
30	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	1	162.4	162.4	
31	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	2	521.79	1043.58	
32	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
33	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	2	869.95	1739.9	
34	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	2	541.38	1082.76	
本页小计							4574.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
35	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	1	1229.27	1229.27	
36	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	4	59.43	237.72	
37	031003008002	其他成品卫生器具	1、类型:雨水斗 2、规格:DN100	组	2	65.8	131.6	
38	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.03	1748.35	52.45	
		暖通					1856.4	
39	030405015001	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-400 3、规格:风量400m3/h、风压220Pa、功率40W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	2	511.09	1022.18	
40	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:320*160 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	2.88	207.2	596.74	
本页小计							3269.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:320*160 4、材质:铝合金	个	2	118.74	237.48	
		其他电器					6250	
42	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
43	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
		室外污水					20818.98	
44	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:另计 2、材质及规格:PE100级实壁管，DN200 3、连接形式:电熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	20	146.7	2934	
本页小计							9421.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
45	040504002001	现浇混凝土井	1、种类:混凝土方形检查井 2、规格:600*600 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 4、混凝土强度等级:C30，S6 5、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400（五防功能） 6、防坠装置品种及规格:按设计 7、参照图集20S515-P326	座	3	3258.4	9775.2	
46	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:详见施工现场 2、挖土深度:综合,详见施工图设计	m3	19.2	11.18	214.66	
47	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	1.6	319.85	511.76	
48	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:中粗砂 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	4.17	329.07	1372.22	
49	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:级配碎石 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	8	319.85	2558.8	
50	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、密实度:夯填 3、材料品种、规格:综合	m3	6.4	19.55	125.12	
本页小计							14557.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
51	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:多余杂土、废料（含拆除料）等 2、堆放地点、运输方式、运距:自行考虑,但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	3.03	9.88	29.94	
52	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥砼路面 2、厚度:15cm(厚度不同时折算成15cm计算) 3、含材料搬运、清理及切割费用 4、场内运输自行考虑,场外运输、安置等在余方弃置项目中计	m2	16	18.16	290.56	
53	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、部位:路面修复 3、厚度:15cm 4、详见设计及现场	m2	36	83.52	3006.72	
本页小计							3327.22	
合　计							48389.12	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		1222.03	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		210.7	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		463.53	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		11.38	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架		201.86	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				2109.5	--
合　　计				2109.5	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：迎宾小区公厕安装工程　　一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	50498.62	9	4544.88
合　　计					4544.88

单位工程汇总表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	51847.95
1.1	电气	7592.99
1.2	给排水	13528.75
1.3	暖通	1549.37
1.4	其他电器	6250
1.5	室外污水	22926.84
2	措施项目费	2285.92
2.1	通用措施项目	2064.22
2.1.1	其中：安全生产	1322.34
2.2	专业措施项目	221.7
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4872.05
合计		59,005.92

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					7592.99	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	20	27.16	543.2	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	67.73	9.46	640.73	
4	030409001001	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	25	29.37	734.25	
5	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	71.1	4.01	285.11	
6	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	85.08	5.36	456.03	
本页小计							3920.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
7	030412004003	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:RVSP-4*1.0mm2 3、材质:铜芯	m	20.17	7.74	156.12	
8	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	20	8.76	175.2	
9	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*300，18W 3、安装方式:嵌入式安装	套	6	131.43	788.58	
10	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	31.58	63.16	
11	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	35.66	71.32	
12	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:高低位紧急呼叫按钮 2、安装方式:暗装	套	2	78.77	157.54	
13	030405013001	小电器	1、名称:紧急呼叫器 2、安装方式:暗装	个	2	133.41	266.82	
本页小计							1678.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
14	030405013002	小电器	1、名称:变压器 2、规格:220V/24V，50VA，IP54 3、安装方式:吊顶内安装	个	1	160.48	160.48	
15	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
16	030413014002	插座	1、名称:烘干机插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	1	35.13	35.13	
17	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
18	030410001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:不锈钢角钢 3、规格:50*5，L=2500mm	根	2	228.25	456.5	
19	030410002001	接地母线	1、名称:接地网 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:40*4	m	23.44	47.68	1117.62	
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、MEB 3、墙装	台	1	83.31	83.31	
		给排水					13528.75	
本页小计							1993.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
21	031001007002	复合管	1、衬塑钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格:DN32 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20	71.5	1430	
22	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	24.27	38.56	935.85	
23	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	12.5	32.2	402.5	
本页小计							2768.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
24	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10	23.02	230.2	
25	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	42.01	74.08	3112.1	
26	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	6	36.45	218.7	
27	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	6.6	44.68	294.89	
28	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
本页小计							3993.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
29	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:丝扣连接	个	2	96.82	193.64	
30	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	1	162.4	162.4	
31	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	2	521.79	1043.58	
32	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
33	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	2	869.95	1739.9	
34	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	3	541.38	1624.14	
本页小计							5115.99	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
35	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	1	1229.27	1229.27	
36	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	4	59.43	237.72	
37	031003008002	其他成品卫生器具	1、类型:雨水斗 2、规格:DN100	组	2	65.8	131.6	
38	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.03	1748.35	52.45	
		暖通					1549.37	
39	030405015001	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-300 3、规格:风量300m3/h、风压200Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	2	426.09	852.18	
40	030702001001	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:250*160 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	2.46	207.2	509.71	
本页小计							3012.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:250*160 4、材质:铝合金	个	2	93.74	187.48	
		其他电器					6250	
42	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
43	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
		室外污水					22926.84	
44	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:另计 2、材质及规格:PE100级实壁管，DN200 3、连接形式:电熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	30	146.7	4401	
本页小计							10838.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
45	040504002001	现浇混凝土井	1、种类:混凝土方形检查井 2、规格:600*600 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 4、混凝土强度等级:C30，S6 5、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400（五防功能） 6、防坠装置品种及规格:按设计 7、参照图集20S515-P326	座	2	3388.59	6777.18	
46	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:详见施工现场 2、挖土深度:综合,详见施工图设计	m3	28.8	11.18	321.98	
47	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	2.4	319.85	767.64	
48	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:中粗砂 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	6.26	329.07	2059.98	
49	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:级配碎石 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	12	319.85	3838.2	
50	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、密实度:夯填 3、材料品种、规格:综合	m3	9.6	19.55	187.68	
本页小计							13952.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
51	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:多余杂土、废料（含拆除料）等 2、堆放地点、运输方式、运距:自行考虑,但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	4.54	9.88	44.86	
52	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥砼路面 2、厚度:15cm(厚度不同时折算成15cm计算) 3、含材料搬运、清理及切割费用 4、场内运输自行考虑,场外运输、安置等在余方弃置项目中计	m2	24	18.16	435.84	
53	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、部位:路面修复 3、厚度:15cm 4、详见设计及现场	m2	49	83.52	4092.48	
本页小计							4573.18	
合　计							51847.95	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		1322.34	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		227.99	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		501.58	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		12.31	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架		221.7	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				2285.92	--
合　　计				2285.92	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：莲花池公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：莲花池公厕安装工程　　一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	54133.87	9	4872.05
合　　计					4872.05

单位工程汇总表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	56973.17
1.1	电气	12502.83
1.2	给排水	11163.71
1.3	暖通	1549.37
1.4	其他电器	6250
1.5	室外污水	25507.26
2	措施项目费	2521.9
2.1	通用措施项目	2296.24
2.1.1	其中：安全生产	1470.97
2.2	专业措施项目	225.66
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5354.56
合计		64,849.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					12502.83	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	115	27.16	3123.4	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	60.51	9.46	572.42	
4	030409001001	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	120	29.37	3524.4	
5	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	63.48	4.01	254.55	
6	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	69.15	5.36	370.64	
本页小计							9106.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
7	030412004003	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:RVSP-4*1.0mm2 3、材质:铜芯	m	20.8	7.74	160.99	
8	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	19	8.76	166.44	
9	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*300，18W 3、安装方式:嵌入式安装	套	6	131.43	788.58	
10	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	31.58	31.58	
11	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	35.66	71.32	
12	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:高低位紧急呼叫按钮 2、安装方式:暗装	套	2	78.77	157.54	
13	030405013001	小电器	1、名称:紧急呼叫器 2、安装方式:暗装	个	2	133.41	266.82	
本页小计							1643.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
14	030405013002	小电器	1、名称:变压器 2、规格:220V/24V，50VA，IP54 3、安装方式:吊顶内安装	个	1	160.48	160.48	
15	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
16	030413014002	插座	1、名称:烘干机插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	1	35.13	35.13	
17	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
18	030410001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:不锈钢角钢 3、规格:50*5，L=2500mm	根	2	228.25	456.5	
19	030410002001	接地母线	1、名称:接地网 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:40*4	m	18.39	47.68	876.84	
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、MEB 3、墙装	台	1	83.31	83.31	
		给排水					11163.71	
本页小计							1752.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
21	031001007002	复合管	1、衬塑钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格:DN32 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20	71.5	1430	
22	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20.24	38.56	780.45	
23	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	4	32.2	128.8	
本页小计							2339.25	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
24	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	4	23.02	92.08	
25	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	23.05	74.08	1707.54	
26	031001008008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN75 4、连接形式:化学粘接	m	2.5	55.39	138.48	
27	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	7	36.45	255.15	
28	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:雨水 3、材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	6	44.68	268.08	
本页小计							2461.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
29	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
30	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:丝扣连接	个	2	96.82	193.64	
31	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	1	162.4	162.4	
32	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	2	521.79	1043.58	
33	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
34	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	2	869.95	1739.9	
35	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	2	541.38	1082.76	
本页小计							4712.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
36	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	1	1229.27	1229.27	
37	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	4	59.43	237.72	
38	031003008002	其他成品卫生器具	1、类型:雨水斗 2、规格:DN100	组	2	65.8	131.6	
39	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.03	1748.35	52.45	
		暖通					1549.37	
40	030405015002	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-300 3、规格:风量300m3/h、风压200Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	2	426.09	852.18	
41	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:250*160 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	2.46	207.2	509.71	
本页小计							3012.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
42	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:250*160 4、材质:铝合金	个	2	93.74	187.48	
		其他电器					6250	
43	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
44	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
		室外污水					25507.26	
45	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:另计 2、材质及规格:PE100级实壁管，DN200 3、连接形式:电熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	30	146.7	4401	
本页小计							10838.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
46	040504002001	现浇混凝土井	1、种类:混凝土方形检查井 2、规格:600*600 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 4、混凝土强度等级:C30，S6 5、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400（五防功能） 6、防坠装置品种及规格:按设计 7、参照图集20S515-P326	座	3	3258.4	9775.2	
47	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:详见施工现场 2、挖土深度:综合,详见施工图设计	m3	28.8	11.18	321.98	
48	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	2.4	319.85	767.64	
49	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:中粗砂 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	6.26	329.07	2059.98	
50	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:级配碎石 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	12	319.85	3838.2	
51	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、密实度:夯填 3、材料品种、规格:综合	m3	9.6	19.55	187.68	
本页小计							16950.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
52	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:多余杂土、废料（含拆除料）等 2、堆放地点、运输方式、运距:自行考虑,但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	4.54	9.88	44.86	
53	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥砼路面 2、厚度:15cm(厚度不同时折算成15cm计算) 3、含材料搬运、清理及切割费用 4、场内运输自行考虑,场外运输、安置等在余方弃置项目中计	m2	24	18.16	435.84	
54	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、部位:路面修复 3、厚度:15cm 4、详见设计及现场	m2	44	83.52	3674.88	
本页小计							4155.58	
合　计							56973.17	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		1470.97	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		253.62	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		557.95	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		13.7	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架		225.66	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				2521.9	--
合　　计				2521.9	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：段家巷公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：段家巷公厕安装工程　　一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	59495.07	9	5354.56
合　　计					5354.56

单位工程汇总表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	41088.86
1.1	电气	7407.87
1.2	给排水	10403.21
1.3	暖通	1549.37
1.4	其他电器	6250
1.5	室外污水	15478.41
2	措施项目费	1762.65
2.1	通用措施项目	1577.16
2.1.1	其中：安全生产	1010.33
2.2	专业措施项目	185.49
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3856.64
合计		46,708.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					7407.87	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001001	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	20	27.16	543.2	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	67.3	9.46	636.66	
4	030409001001	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	25	29.37	734.25	
5	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	57.3	4.01	229.77	
6	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	87	5.36	466.32	
本页小计							3871.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
7	030412004003	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:RVSP-4*1.0mm2 3、材质:铜芯	m	23.7	7.74	183.44	
8	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	21	8.76	183.96	
9	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*300，18W 3、安装方式:嵌入式安装	套	7	131.43	920.01	
10	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	31.58	31.58	
11	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	35.66	71.32	
12	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:高低位紧急呼叫按钮 2、安装方式:暗装	套	2	78.77	157.54	
13	030405013001	小电器	1、名称:紧急呼叫器 2、安装方式:暗装	个	2	133.41	266.82	
本页小计							1814.67	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
14	030405013002	小电器	1、名称:变压器 2、规格:220V/24V，50VA，IP54 3、安装方式:吊顶内安装	个	1	160.48	160.48	
15	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
16	030413014002	插座	1、名称:烘干机插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
17	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
18	030410001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:不锈钢角钢 3、规格:50*5，L=2500mm	根	2	228.25	456.5	
19	030410002001	接地母线	1、名称:接地网 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:40*4	m	17	47.68	810.56	
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、MEB 3、墙装	台	1	83.31	83.31	
		给排水					10403.21	
本页小计							1721.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
21	031001007002	复合管	1、衬塑钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格:DN32 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20	71.5	1430	
22	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	21.31	38.56	821.71	
23	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	7.5	32.2	241.5	
本页小计							2493.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
24	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10	23.02	230.2	
25	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	21.89	74.08	1621.61	
26	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN75 4、连接形式:化学粘接	m	5.5	55.39	304.65	
27	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	5	36.45	182.25	
28	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
29	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN32 4、连接形式:丝扣连接	个	2	96.82	193.64	
本页小计							2669.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
30	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格、压力等级:DN32 3、连接形式:螺纹连接	个	1	162.4	162.4	
31	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	2	521.79	1043.58	
32	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
33	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	2	869.95	1739.9	
34	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	1	541.38	541.38	
35	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	1	1229.27	1229.27	
36	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	2	59.43	118.86	
本页小计							5187.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
37	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.03	1748.35	52.45	
		暖通					1549.37	
38	030405015002	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-300 3、规格:风量300m3/h、风压200Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	2	426.09	852.18	
39	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:250*160 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	2.46	207.2	509.71	
40	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:250*160 4、材质:铝合金	个	2	93.74	187.48	
		其他电器					6250	
本页小计							1601.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
42	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
		室外污水					15478.41	
43	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:另计 2、材质及规格:PE100级实壁管，DN200 3、连接形式:电熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	15	146.7	2200.5	
本页小计							8450.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
44	040504002001	现浇混凝土井	1、种类:混凝土方形检查井 2、规格:600*600 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 4、混凝土强度等级:C30，S6 5、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400（五防功能） 6、防坠装置品种及规格:按设计 7、参照图集20S515-P326	座	2	3388.59	6777.18	
45	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:详见施工现场 2、挖土深度:综合,详见施工图设计	m3	14.4	11.18	160.99	
46	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	1.2	319.85	383.82	
47	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:中粗砂 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	3.13	329.07	1029.99	
48	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:级配碎石 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	6	319.85	1919.1	
49	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、密实度:夯填 3、材料品种、规格:综合	m3	4.8	19.55	93.84	
本页小计							10364.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
50	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:多余杂土、废料（含拆除料）等 2、堆放地点、运输方式、运距:自行考虑,但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	2.27	9.88	22.43	
51	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥砼路面 2、厚度:15cm(厚度不同时折算成15cm计算) 3、含材料搬运、清理及切割费用 4、场内运输自行考虑,场外运输、安置等在余方弃置项目中计	m2	12	18.16	217.92	
52	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、部位:路面修复 3、厚度:15cm 4、详见设计及现场	m2	32	83.52	2672.64	
本页小计							2912.99	
合　计							41088.86	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		1010.33	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		174.19	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		383.23	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		9.41	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架		185.49	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				1762.65	--
合　　计				1762.65	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：东风巷1号公厕安装工程　　一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	42851.51	9	3856.64
合　　计					3856.64

单位工程汇总表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	134337.25
1.1	电气	21628.22
1.2	智能化	15006.24
1.3	给排水	28729.15
1.4	暖通	4456.17
1.5	空调	29344.57
1.6	其他电器	6250
1.7	室外污水	28922.9
2	措施项目费	5145.1
2.1	通用措施项目	4514.66
2.1.1	其中：安全生产	2892.09
2.2	专业措施项目	630.44
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	12553.41
合计		152,035.76

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					21628.22	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001005	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	195	27.16	5296.2	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	129.94	9.46	1229.23	
4	030412001003	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC25 3、配置形式:暗配	m	15.7	14.17	222.47	
5	030409001002	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	200	29.37	5874	
6	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	223.23	4.01	895.15	
7	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	184.59	5.36	989.4	
本页小计							15767.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
8	030412004004	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-6mm2 3、材质:铜芯	m	51.6	7.5	387	
9	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	37	8.76	324.12	
10	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:600*600，36W 3、安装方式:嵌入式安装	套	1	151.63	151.63	
11	030413003002	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*600，36W 3、安装方式:嵌入式安装	套	14	151.63	2122.82	
12	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	31.58	63.16	
13	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	35.66	35.66	
14	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:四联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	42.79	85.58	
本页小计							3169.97	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
15	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	9	35.13	316.17	
16	030413014002	插座	1、名称:烘干机插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
17	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	6	35.13	210.78	
18	030410001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:不锈钢角钢 3、规格:50*5，L=2500mm	根	2	228.25	456.5	
19	030410002001	接地母线	1、名称:接地网 2、材质:不锈钢扁钢 3、规格:40*4	m	32.58	47.68	1553.41	
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、名称:总等电位端子箱 2、MEB 3、墙装	台	1	83.31	83.31	
		智能化					15006.24	
21	030505016001	显示设备	1、名称:LED引导电视 2、规格:屏幕尺寸50英寸；屏幕分辨率≥1920*1080 3、安装方式:壁挂安装 4、含3d视觉嵌入平台系统	台	1	1690.3	1690.3	
本页小计							4380.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
22	030501019001	服务器	1、名称:智能管理服务器 2、规格:AC-220V供电，intel5095处理器，linux专用系统，尺寸：185*200*45 3、安装方式:壁挂安装或放置管理间弱电柜	台	1	3085.29	3085.29	
23	030501015001	交换机	1、名称:POE交换机 2、规格:8口百兆交换机 3、满足甲方及设计需求	台	1	576.84	576.84	
24	030405013006	小电器	1、名称:集中供电电源（变压器） 2、规格:220V进线、12V出 3、满足甲方及设计需求	个	1	245.48	245.48	
25	030405013001	小电器	1、名称:AI毫米波激光红外雷达 2、规格:功耗3毫瓦，安全电压DC12V,功率20DBI,工作电流：90mA，发射距离：50m，外观尺寸：78mm*38mm*38mm 3、满足甲方及设计需求	个	7	135.99	951.93	
26	030405013004	小电器	1、名称:活体感应 2、规格:DC-12V供电，活体感应检测器，可检测人体呼吸存在 3、安装方式:吸顶安装	个	1	95.19	95.19	
本页小计							4954.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
27	030413002001	装饰灯	1、名称:条形红绿灯 2、规格:DC-12V供电，有人红灯，无人绿灯，传输方式：LORA无线控制，2芯电源， 外观尺寸：165*25*25 3、满足甲方及设计需求	套	8	266.12	2128.96	
28	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:紧急求助按钮 2、安装方式:表贴式安装 3、满足甲方及设计需求	套	3	78.77	236.31	
29	030405013002	小电器	1、名称:声光报警器 2、规格:200*100*75，DC12V供电 3、满足甲方及设计需求	个	3	313.41	940.23	
30	030503005001	传感器	1、名称:环境检测一体机 2、规格:DC-12V供电，氨气，硫化氢，PM2.5，温度，湿度检测 3、安装方式:吸顶或侧墙安装 4、满足甲方及设计需求	套	3	443.79	1331.37	
本页小计							4636.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
31	030405013007	小电器	1、名称:3D双目计数器 2、规格:POE供电，智能报警区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测，人脸侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；1对3.5mm音频输入(Micin/Linein)/输出外部接口 3、安装方式:吸顶安装 4、满足甲方及设计需求	个	1	1564.46	1564.46	
32	030412001004	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	65.5	9.46	619.63	
33	030412004005	配线	1、名称:电源线 2、规格:RVV2*1.0mm2 3、敷设方式:管内敷设	m	150	4.87	730.5	
34	030502003001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:六类RJ45标准网络线 3、敷设方式:管内敷设	m	150	4.72	708	
35	030412004006	配线	1、名称:电视线 2、规格:HDMI高清线 3、敷设方式:管内敷设	m	5	20.35	101.75	
		给排水					28729.15	
本页小计							3724.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
36	031001007002	复合管	1、衬塑钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格:DN40 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	50	78.18	3909	
37	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	34.29	46.91	1608.54	
38	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	35.12	32.2	1130.86	
本页小计							6648.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
39	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.3	28.12	289.64	
40	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	27.5	23.02	633.05	
41	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	45.68	74.08	3383.97	
42	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN75	m	7.51	55.39	415.98	
本页小计							4722.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
43	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	18	36.45	656.1	
44	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
45	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:丝扣连接	个	2	140.05	280.1	
46	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格、压力等级:DN40 3、连接形式:螺纹连接	个	1	205.33	205.33	
47	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	5	521.79	2608.95	
48	031003003002	洗脸盆	1、类型:儿童洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:单冷，含附件 4、参照图集09S304-P59	组	1	521.79	521.79	
49	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
本页小计							4762.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
50	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	3	869.95	2609.85	
51	031003006003	大便器	1、类型:儿童坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:分体式低水箱，含附件 4、参照图集09S304-P71	组	1	713.4	713.4	
52	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	5	541.38	2706.9	
53	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	5	1229.27	6146.35	
54	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	5	59.43	297.15	
55	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.07	1748.35	122.38	
		暖通					4456.17	
本页小计							12596.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
56	030405015004	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-400 3、规格:风量400m3/h、风压220Pa、功率40W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	1	511.09	511.09	
57	030405015005	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-300 3、规格:风量300m3/h、风压200Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	3	426.09	1278.27	
58	030405015006	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-200 3、规格:风量200m3/h、风压180Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	1	336.09	336.09	
59	030702001002	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤450 5、板材厚度:δ0.6mm 6、接口形式:咬口连接	m2	1.3	177.29	230.48	
本页小计							2355.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
60	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤320 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	8.47	207.2	1754.98	
61	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:400*250 4、材质:铝合金	个	1	177.63	177.63	
62	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:320*200 4、材质:铝合金	个	1	167.63	167.63	
		空调					29344.57	
63	030701003001	空调器	1、名称:直流变频多联室外主机 2、规格:制冷量14.0KW、制热量16.0KW、制冷功率4.55KW、冷媒R410a、重量250kg 3、安装形式:落地式安装 4、含制冷剂、支架、基础等 5、安装、调试	台	1	15832.46	15832.46	
本页小计							17932.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
64	030701003002	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D22 3、规格:制冷量2.2KW、制热量2.5KW、功率0.036KW、机外静压30Pa、风量500m3/h 4、安装形式:吊顶式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	2	2040.32	4080.64	
65	030701003003	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D45 3、规格:制冷量4.0KW、制热量4.5KW、功率0.07KW、机外静压30Pa、风量665m3/h 4、安装形式:嵌入式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	2	2090.32	4180.64	
66	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:500*160、630*160 5、板材厚度:δ0.6mm 6、接口形式:咬口连接	m2	11.73	149.22	1750.35	
本页小计							10011.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
67	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶送风口 2、规格:630*160 4、材质:铝合金	个	2	202.63	405.26	
68	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶送风口 2、规格:500*160 4、材质:铝合金	个	2	182.63	365.26	
69	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:630*160 4、材质:铝合金	个	2	202.63	405.26	
70	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:500*160 4、材质:铝合金	个	2	182.63	365.26	
71	031001008008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN25 4、连接形式:化学粘接	m	20.9	17.38	363.24	
72	030801013001	低压铜及铜合金管	1、材质:铜管 2、规格:综合 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、气密性试验、抽真空试验	m	19.8	65.87	1304.23	
73	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质:磷脱氧铜分支器 2、规格:综合 3、焊接方法:充氮保护钎焊	个	2	129.55	259.1	
本页小计							3467.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
74	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳（难燃B1级） 2、绝热厚度:13 mm 3、管道外径:32 mm	m3	0.02	1643.66	32.87	
		其他电器					6250	
75	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
76	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
		室外污水					28922.9	
77	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:另计 2、材质及规格:PE100级实壁管，DN200 3、连接形式:电熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	30	146.7	4401	
本页小计							10683.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
78	040504002001	现浇混凝土井	1、种类:混凝土方形检查井 2、规格:600*600 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 4、混凝土强度等级:C30，S6 5、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400（五防功能） 6、防坠装置品种及规格:按设计 7、参照图集20S515-P326	座	4	3193.31	12773.24	
79	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:详见施工现场 2、挖土深度:综合,详见施工图设计	m3	28.8	11.18	321.98	
80	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	2.4	319.85	767.64	
81	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:中粗砂 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	6.26	329.07	2059.98	
82	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:级配碎石 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	12	319.85	3838.2	
83	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、密实度:夯填 3、材料品种、规格:综合	m3	9.6	19.55	187.68	
本页小计							19948.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
84	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:多余杂土、废料（含拆除料）等 2、堆放地点、运输方式、运距:自行考虑,但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	4.54	9.88	44.86	
85	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥砼路面 2、厚度:15cm(厚度不同时折算成15cm计算) 3、含材料搬运、清理及切割费用 4、场内运输自行考虑,场外运输、安置等在余方弃置项目中计	m2	24	18.16	435.84	
86	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、部位:路面修复 3、厚度:15cm 4、详见设计及现场	m2	49	83.52	4092.48	
本页小计							4573.18	
合　计							134337.25	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程一

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		2892.09	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		498.64	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		1097	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		26.93	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架		630.44	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				5145.1	--
合　　计				5145.1	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：板桥公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：板桥公厕安装工程　　一标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	139482.35	9	12553.41
合　　计					12553.41