工程名称：2026年城区公厕新改造工程二标段

标段名称：2026年城区公厕新改造工程二标段

最高投标限价

编 制 人：赵冰玉（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：曹峰（签字及盖章）

编 制 单 位：江苏春全过程工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：蒋春卫（签字或盖章）

招 标 人：宜兴市市政管理处（盖章）

法定代表人或其授权人：王俊（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 02 日

工程名称：2026年城区公厕新改造工程二标段

标段名称：2026年城区公厕新改造工程二标段

招 标 预 算 价

招标预算价（小写）：1339487.88

（大写）：壹佰叁拾叁万玖仟肆佰捌拾柒元捌角捌分

编 制 人：	赵冰玉	（造价专业人员签字及盖章）
审 核 人：	曹峰	（签字及盖章）
编 制 单 位：	江苏春全过程工程咨询有限公司	（盖章）
法定代表人或其授权人：	蒋春卫	（签字或盖章）
招 标 人：	宜兴市市政管理处	（盖章）
法定代表人或其授权人：	王俊	（签字或盖章）
编 制 时 间：	2026 年 11 月 02 日	

工程项目汇总表

工程名称：2026年城区公厕新改造工程二标段　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	修缮土建	866457.1		28232.47
2	安装	473030.78		9234.25
合　计		1339487.88		37466.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单项工程汇总表

单项工程名称：修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	江旭公厕-修缮土建	358961.05		11732.22
2	中堂公厕-修缮土建	168343.19		5470.5
3	东汎1号北公厕-修缮土建	248406.12		8095.83
4	图书馆公厕-修缮土建	90746.74		2933.92
合　计		866457.1		28232.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	308742.72
1.1	拆除工程	21922.31
1.2	土石方工程	1702.57
1.3	砌筑工程	10165.55
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	28262.92
1.5	金属结构工程	105578.2
1.6	门窗工程	22744.65
1.7	屋面及防水工程	26024.34
1.8	楼地面装饰工程	9061.22
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	38659.7
1.10	天棚工程	9883.57
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	706.95
1.12	其他装饰工程	10119.28
1.13	混凝土模板	8498.54
1.14	施工护栏	15412.92
2	措施项目费	20579.34
2.1	通用措施项目	18200.38
2.1.1	其中：安全生产	11732.22
2.2	专业措施项目	2378.96
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	29638.99
合计		358,961.05

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					21922.31	
1	041001002001	人行道拆除及恢复	1.部位:铝单板雨篷基础 2.材质:同原花岗岩道板 3.厚度:详见现场 4.垫层:100mmC20混凝土 5.本清单包含拆除清理、恢复、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	12	175.28	2103.36	
2	01B001	门窗拆除	1.指定门窗拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	樘	5	52.25	261.25	
3	01B008	局部打孔	1.设置钢撑处、具体做法详见设计	个	12	92.89	1114.68	
4	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:指定位置砖墙拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m3	10.12	186.7	1889.4	
5	01B002	吊顶及灯具拆除	1.原吊顶及灯具拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	58.24	7	407.68	
本页小计							5776.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 2 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
6	01B003	地砖拆除	1.原地砖铲除至结构层，具体详见现场及设计 2.含增加地梁部位地面拆除，地梁开挖时,采用刻槽开挖,不得破坏周边地面土 3.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	67.85	49.12	3332.79	
7	01B004	墙面砖拆除	1.原墙砖铲除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	184.26	29.95	5518.59	
8	01B007	平屋面拆除	1.原平屋面拆除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	100.8	38.89	3920.11	
9	01B005	其他拆除	1.洁具、隔断、坡道护栏等拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	项	1	2627.45	2627.45	
10	01B006	外墙清洗	1.原外墙砖清洗，具体详见现场及施工图设计	m2	150	4.98	747	
		土石方工程					1702.57	
本页小计							16145.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 3 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
11	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计	m3	14.85	13.33	197.95	
12	010102002002	挖沟槽土方	1.部位:增加地梁处 2.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 3.开挖深度:综合 4.基底处理方式:详见设计 5.开挖方式:人工开挖	m3	9.04	90.07	814.23	
13	010102007002	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:符合设计及规范要求的现场土 3.密实度:符合设计及规范要求	m3	16.78	35.33	592.84	
14	010103002002	余方弃置	1.土石类别:现场多余土方 2.运输至甲方指定地点，运距10km	m3	7.11	13.72	97.55	
		砌筑工程					10165.55	
本页小计							1702.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 4 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
15	010401001001	砖基础	1.部位:地梁两侧 2.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:DMM10专用砌筑砂浆 4.具体详见施工图设计	m3	1.51	656.89	991.9	
16	010401002001	实心砖墙	1.部位:新增承重墙及洞口封堵 2.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:DMM10专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	9.95	625.11	6219.84	
17	010402001001	砌块墙	1.部位:新增非承重墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型:内墙 4.墙体厚度:200mm 5.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 6.具体详见施工图设计	m3	0.67	558.7	374.33	
本页小计							7586.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 5 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
18	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.84	971.94	816.43	
19	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	2.18	808.74	1763.05	
		混凝土及钢筋混凝土工程					28262.92	
20	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础、地梁 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	1.76	514.85	906.14	
21	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	1.4	544.51	762.31	
22	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:普通	m3	3.84	574.59	2206.43	
23	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.72	564.43	970.82	
本页小计							7425.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 6 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
24	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2	675.92	1351.84	
25	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.96	839.92	4166	
26	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.39	738.87	288.16	
27	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.77	697.39	536.99	
28	010502029002	散水	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，向外坡3%~5%；150mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.混凝土种类:60mm厚C20细石混凝土，随打随抹 3.参12J003-6B/A2	m2	20.8	149.68	3113.34	
29	010502031002	坡道	1.垫层材料种类、厚度:素土夯实，300mm厚10~40卵石灌M2.5混合砂浆 2.100mm厚C20混凝土 3.面层厚度:50mm厚C20混凝土，随捣随抹成粗麻面 4.参12J003-A5/B（1A/A7）	m2	5.88	313.42	1842.91	
本页小计							11299.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 7 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
30	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.052	4605.7	239.5	
31	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.427	4373.52	1867.49	
32	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.301	4605.7	1386.32	
33	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25mm以内	t	0.383	4056.73	1553.73	
34	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.337	4605.7	1552.12	
35	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.596	4373.52	2606.62	
36	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25mm以内	t	0.064	4056.73	259.63	
37	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.038	4605.7	175.02	
38	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.067	4373.52	293.03	
39	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.044	4605.7	202.65	
40	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内 2.布置方式:详见设计	t	0.074	5778.16	427.58	
本页小计							10563.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 8 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	040901007001	植筋	1.部位:门洞封堵处 2.材料种类:HRB400 3.材料规格:Φ8 4.植入深度:300mm 5.植筋胶品种:化学植筋 6.具体详见施工图设计	根	36	6.04	217.44	
42	010506025001	预埋铁件	1.部位:开洞位置角钢托梁 2.钢材种类:Q235B 3.规格:L125*80*7,M10拉紧螺栓 4.凿除抹灰,剔槽,3~5厚108胶水泥浆抹面 5.具体详见施工图设计	t	0.061	19313.23	1178.11	
43	010506025002	预埋铁件	1.部位:开洞位置托梁钢撑 2.钢材种类:Q235B 3.规格:48*3.5钢管，间距400 4.局部打孔(另计)，安装钢撑 5.具体详见施工图设计	t	0.012	13228.72	158.74	
		金属结构工程					105578.2	
44	011506001001	装饰板雨篷	1.装饰板材料品种、规格:3.0mm厚氟碳喷涂铝单板 2.嵌缝材料种类:硅酮耐候胶 3.具体详见施工图设计	m2	55.84	1168.63	65256.3	
本页小计							66810.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 9 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
45	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:3.0mm厚氟碳喷涂铝单板 2.嵌缝材料种类、规格:硅酮耐候胶 3.具体详见施工图设计	m2	12.49	509.09	6358.53	
46	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235B，200*200*10*10热镀锌钢方管 2.具体详见施工图设计	t	0.802	6803.36	5456.29	
47	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B，150*100*6*6热镀锌方管，50*5热镀锌方管 2.含连接件、螺栓等零星配件 3.具体详见施工图设计	t	3.231	8822.99	28507.08	
		门窗工程					22744.65	
本页小计							40321.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 10 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
48	010802001002	金属(塑钢)门联窗	1.门代号:MLC2232 2.门洞口尺寸:2200*2200mm 3.门类型:断桥隔热铝合金门联窗 4.框、扇材质:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外门主型材厚度不小于2.2mm、内门主型材厚度不小于2.0mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	5.48	768.29	4210.23	
49	010801001001	木质门	1.门代号:M0922 2.门洞口尺寸:900*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	7.92	652.68	5169.23	
本页小计							9379.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 11 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
50	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1420 2.窗洞口尺寸:1400*2000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	2.8	654.51	1832.63	
本页小计							1832.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 12 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
51	010807001007	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1520 2.窗洞口尺寸:1500*2000mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金推拉窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	3	654.51	1963.53	
本页小计							1963.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 13 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
52	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗代号:改造利用空间部分固定窗 2.窗洞口尺寸:2900mm高 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	13.46	614.31	8268.61	
53	010809001001	窗台板	1.基层材料、厚度:12厚阻燃板 2.粘结层材质、厚度:专用粘结剂 3.窗台板材质、规格:15厚白色人造石 4.具体详见施工图设计	m2	1.92	280.33	538.23	
54	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm 2.材料种类:纸面石膏板 3.具体详见施工图设计	m	2.3	42.84	98.53	
本页小计							8905.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 14 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
55	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格:18厚阻燃板基层（刷防腐涂料） 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚黑色不锈钢门套	m2	1.98	335.18	663.66	
		屋面及防水工程					26024.34	
56	010902004001	屋面刚性层	1.找平层材料种类及强度等级:20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2.具体详见施工图设计	m2	73.27	20.48	1500.57	
57	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	83.89	41.56	3486.47	
58	010902002003	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	83.89	47.1	3951.22	
本页小计							9601.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 15 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
59	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3.防水层数:一层 4.防水层做法:热熔 5.含翻边等 6.具体详见施工图设计	m2	83.89	52.84	4432.75	
60	010902003001	屋面柔性隔离层	1.部位:屋面 2.隔离层材料种类:10厚DSM15水泥砂浆隔离层 3.具体详见施工图设计	m2	73.27	11.26	825.02	
61	010902004004	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.刚性层材料种类及强度等级:25厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.具体详见施工图设计	m2	73.27	27.83	2039.1	
62	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	202.34	48.38	9789.21	
		楼地面装饰工程					9061.22	
本页小计							17086.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 16 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
63	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	70.83	115.47	8178.74	
64	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	1.85	292.73	541.55	
65	011105006001	金属踢脚线	1.部位:管理间 2.踢脚线高度:50mm 3.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 5.具体详见施工图设计	m	9.32	36.58	340.93	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					38659.7	
本页小计							9061.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 17 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
66	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:涂料内墙 2.满挂玻纤网一道，满涂901胶界面剂一遍 3.具体详见施工图设计	m2	27	10.65	287.55	
67	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	229.34	29.15	6685.26	
68	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	8.4	62.27	523.07	
69	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:墙砖内墙 2.满滚901胶界面剂一遍 3.安装方式:专用瓷砖粘合剂 4.面层材料品种、规格:墙砖 5.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 6.具体详见施工图设计	m2	202.34	89.2	18048.73	
本页小计							25544.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 18 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
70	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	8.4	142.41	1196.24	
71	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	42.01	271	11384.71	
本页小计							12580.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 19 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
72	011207003002	成品隔断	1.部位:小便斗处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.具体详见施工图设计	m2	2	267.07	534.14	
		天棚工程					9883.57	
73	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:300*600*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	61.2	147.91	9052.09	
本页小计							9586.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 20 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
74	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:600*600*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	6.24	133.25	831.48	
		油漆、涂料、裱糊工程					706.95	
75	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:涂料内墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:封闭乳胶底漆一遍、涂刷无机涂料二遍 5.具体详见施工图设计	m2	27	24.94	673.38	
76	011404002001	天棚喷刷涂料	1.部位:窗帘盒 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:封闭乳胶底漆一遍、涂刷无机涂料二遍 6.具体详见施工图设计	m2	1.27	26.43	33.57	
		其他装饰工程					10119.28	
本页小计							1538.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 21 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
77	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	1.77	446.61	790.5	
78	011505001003	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	3.17	15.94	50.53	
79	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	3.57	2.41	8.6	
80	011505001005	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	6	6.24	37.44	
81	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	3.17	15.92	50.47	
82	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	9	47.09	423.81	
83	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	9	36.99	332.91	
本页小计							1694.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 22 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
84	011501004001	成品柜、架、台	1.名称:可折叠多更能台（成品定制） 2.规格、型号:840mm*520mm 3.台面高度为600mm（配套安全锁扣） 4.具体详见施工图设计	个	1	800	800	
85	011501004002	成品柜、架、台	1.名称:可折叠儿童安全座椅（成品定制） 2.规格、型号:400mm*450mm 3.台面高度为400mm（配套安全带） 4.具体详见施工图设计	个	1	1200	1200	
86	011507001001	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	1517.08	1517.08	
87	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	10.3	93.07	958.62	
本页小计							4475.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 23 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
88	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	6	279.18	1675.08	
89	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	5.63	204.17	1149.48	
90	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	25.74	25.74	
本页小计							2850.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 24 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
91	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间，管理间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	5	25.74	128.7	
92	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	8	20.64	165.12	
本页小计							293.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 25 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
93	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	30	20.64	619.2	
94	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	10	18.6	186	
	E5	混凝土模板					8498.54	
95	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础、地梁	m2	6.11	72.99	445.97	
96	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	9.6	69.15	663.84	
97	010505004001	柱面模板	1.模板形式:直形模板	m2	13.32	89.78	1195.87	
98	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板	m2	50.77	99.1	5031.31	
99	010505013001	过梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	4.31	94.48	407.21	
本页小计							8549.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 26 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
100	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:直形模板	m2	8.96	84.19	754.34	
		施工护栏					15412.92	
101	01B009	施工临时护栏	1.类型:施工临时护栏 2.规格、型号:3.0m高，50mm彩钢夹芯板+外挂仿真绿植，PVC文明标语（按甲方要求） 3.护栏顶部安装临时照明及自动雾状降尘喷淋 4.具体做法按甲方要求并应符合相关管理规范要求	m	58	265.74	15412.92	
本页小计							16167.26	
合　计							308742.72	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程二

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		11732.22	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		1852.46	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		4476.77	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		138.93	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		1378.96	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				20579.34	--
合　　计				20579.34	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程
二标段

工程名称：江旭公厕-修缮土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	329322.06	9	29638.99
合　　计					29638.99

单位工程汇总表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	143960.61
1.1	拆除工程	15363.16
1.2	砌筑工程	4842.35
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	5009.43
1.4	门窗工程	6073.51
1.5	屋面及防水工程	34719.07
1.6	楼地面装饰工程	5596.98
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	39405.46
1.8	天棚工程	6902.35
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	7664.9
1.10	其他装饰工程	7753.8
1.11	施工护栏	10629.6
2	措施项目费	10482.68
2.1	通用措施项目	8486.47
2.1.1	其中：安全生产	5470.5
2.2	专业措施项目	1996.21
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13899.9
合计		168,343.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					15363.16	
1	01B001	门窗拆除	1.指定门窗拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	樘	6	59.7	358.2	
2	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:指定位置砖墙拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m3	2.63	186.7	491.02	
3	01B002	吊顶及灯具拆除	1.原吊顶及灯具拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	41.94	7	293.58	
4	01B003	地砖拆除	1.原地砖铲除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	42.86	48.79	2091.14	
5	01B004	墙面砖拆除	1.原墙砖铲除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	151.31	29.95	4531.73	
本页小计							7765.67	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
6	01B007	立面腻子层拆除	1.拆除部位:原涂料外墙面(不含空鼓处)，具体详见现场及施工图设计 2.原外墙涂料层铲除后用钢丝刷清理浮尘、残浆,清理后的基层符合涂料和面砖施工要求 3.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	68.53	5	342.65	
7	01B008	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙面空鼓、破损处凿除，具体详见现场及施工图设计 2.检查原外墙面发现有空鼓、剥落部位用切割机切出 范围后再凿除空鼓、 剥落面,凿除后用钢丝刷清理浮尘、 残浆 3.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	68.53	14.14	969.01	
8	01B009	平屋面拆除	1.原平屋面拆除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	24	38.89	933.36	
本页小计							2245.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
9	01B010	瓦屋面拆除	1.原瓦屋面拆除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	49.95	55.93	2793.7	
10	01B005	其他拆除	1.洁具、隔断等拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	项	1	2558.77	2558.77	
		砌筑工程					4842.35	
11	010401002001	实心砖墙	1.部位:洞口封堵 2.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:DMM10专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	3.32	625.11	2075.37	
12	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.75	971.94	728.96	
本页小计							8156.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
13	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	2.52	808.74	2038.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程					5009.43	
14	010502031002	坡道	1.参12J003-A5/B（1A/A7）	m2	7.9	313.42	2476.02	
15	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.007	4605.7	32.24	
16	040901007001	植筋	1.部位:门洞封堵处 2.材料种类:HRB400 3.材料规格:Φ8 4.植入深度:300mm 5.植筋胶品种:化学植筋 6.具体详见施工图设计	根	24	6.04	144.96	
17	010506025001	预埋铁件	1.部位:开洞位置角钢托梁 2.钢材种类:Q235B 3.规格:L125*80*7,M10拉紧螺栓 4.凿除抹灰,剔槽,3~5厚108胶水泥浆抹面 5.具体详见施工图设计	t	0.122	19313.23	2356.21	
		门窗工程					6073.51	
本页小计							7047.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
18	010801001001	木质门	1.门代号:M0922 2.门洞口尺寸:900*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	3.96	652.68	2584.61	
19	010801001002	木质门	1.门代号:M0822 2.门洞口尺寸:800*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	3.52	652.68	2297.43	
20	010809001001	窗台板	1.基层材料、厚度:12厚阻燃板 2.粘结层材质、厚度:专用粘结剂 3.窗台板材质、规格:15厚白色人造石 4.具体详见施工图设计	m2	1.56	280.33	437.31	
21	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格:18厚阻燃板基层（刷防腐涂料） 2.面层材料品种、规格:1.2mm厚黑色不锈钢门套	m2	2.25	335.18	754.16	
		屋面及防水工程					34719.07	
本页小计							6073.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
22	010902004001	屋面刚性层	1.找平层材料种类及强度等级:20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2.具体详见施工图设计	m2	65.95	20.48	1350.66	
23	010902002001	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	73.95	41.56	3073.36	
24	010902002003	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	73.95	47.1	3483.05	
25	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3.防水层数:一层 4.防水层做法:热熔 5.含翻边等 6.具体详见施工图设计	m2	73.95	52.84	3907.52	
26	010902003001	屋面柔性隔离层	1.部位:屋面 2.隔离层材料种类:10厚DSM15水泥砂浆隔离层 3.具体详见施工图设计	m2	65.95	11.26	742.6	
本页小计							12557.19	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
27	010902004004	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.刚性层材料种类及强度等级:25厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.具体详见施工图设计	m2	65.95	27.83	1835.39	
28	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	156.49	47.33	7406.67	
29	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	131.87	48.38	6379.87	
30	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:灰色块瓦 2.铺设及搭接方式:平瓦与金属挂瓦条用双股18号钢丝绑牢固定;平瓦和平瓦之间、屋脊瓦和屋脊瓦增设抗风搭扣。每片瓦都用螺钉固定 3.顺水条、挂瓦条品种及规格:金属挂瓦条L30*4 4.具体详见施工图设计	m2	49.95	130.93	6539.95	
		楼地面装饰工程					5596.98	
本页小计							22161.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
31	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	44.77	115.47	5169.59	
32	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	1.46	292.73	427.39	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					39405.46	
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%) 3.涂刷墙固 4.具体详见施工图设计	m2	87.96	70.04	6160.72	
本页小计							11757.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	156.49	14.06	2200.25	
35	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	131.87	29.15	3844.01	
36	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	7.5	62.27	467.03	
37	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:墙砖内墙 2.满滚901胶界面剂一遍 3.安装方式:专用瓷砖粘合剂 4.面层材料品种、规格:墙砖 5.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 6.具体详见施工图设计	m2	131.87	89.2	11762.8	
本页小计							18274.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
38	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	7.5	142.41	1068.08	
39	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	49.33	271	13368.43	
本页小计							14436.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
40	011207003002	成品隔断	1.部位:小便斗处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.具体详见施工图设计	m2	2	267.07	534.14	
		天棚工程					6902.35	
41	011301001001	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%)	m2	15	31.82	477.3	
42	011301001002	天棚抹灰	1.部位:室外天棚、雨篷底面 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	15	14.78	221.7	
本页小计							1233.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
43	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:300*600*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	41.94	147.91	6203.35	
		油漆、涂料、裱糊工程					7664.9	
44	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（含文化石仿石真石漆） 5.具体详见施工图设计	m2	19.44	59.79	1162.32	
45	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 5.具体详见施工图设计	m2	137.05	40.72	5580.68	
本页小计							12946.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
46	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:室外天棚、雨篷底面 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.硅橡胶弹性底漆 5.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 6.具体详见施工图设计	m2	15	61.46	921.9	
		其他装饰工程					7753.8	
47	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	1.83	446.61	817.3	
48	011505001003	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	3.25	15.94	51.81	
49	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	2.55	2.41	6.15	
50	011505001005	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	6	6.24	37.44	
51	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	3.25	15.92	51.74	
本页小计							1886.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
52	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	11	47.09	517.99	
53	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	11	36.99	406.89	
54	011507001001	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	1517.08	1517.08	
55	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	8.4	93.07	781.79	
56	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	6	279.18	1675.08	
本页小计							4898.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
57	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	4.18	204.17	853.43	
58	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	25.74	25.74	
59	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间，管理间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	4	25.74	102.96	
本页小计							982.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
60	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	10	20.64	206.4	
61	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	25	20.64	516	
本页小计							722.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
62	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	10	18.6	186	
		施工护栏					10629.6	
63	01B011	施工临时护栏	1.类型:施工临时护栏 2.规格、型号:3.0m高，50mm彩钢夹芯板+外挂仿真绿植，PVC文明标语（按甲方要求） 3.护栏顶部安装临时照明及自动雾状降尘喷淋 4.具体做法按甲方要求并应符合相关管理规范要求	m	40	265.74	10629.6	
本页小计							10815.6	
合　计							143960.61	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程二

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		5470.5	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		863.76	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		2087.43	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		64.78	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		996.21	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				10482.68	--
合　　计				10482.68	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：中堂公厕-修缮土建　　二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	154443.29	9	13899.90
合　　计					13899.90

单位工程汇总表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	213048.04
1.1	拆除工程	23324.8
1.2	土石方工程	925.06
1.3	砌筑工程	10253.43
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	7822.61
1.5	门窗工程	8989.69
1.6	屋面及防水工程	61447.6
1.7	楼地面装饰工程	11214.94
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	54778.46
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	6507.76
1.10	其他装饰工程	11550.28
1.11	混凝土模板	2946.41
1.12	施工护栏	13287
2	措施项目费	14847.48
2.1	通用措施项目	12559.19
2.1.1	其中：安全生产	8095.83
2.2	专业措施项目	2288.29
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	20510.6
合计		248,406.12

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					23324.8	
1	01B001	门窗拆除	1.指定门窗拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	樘	4	33.46	133.84	
2	01B012	局部打孔	1.设置钢撑处、具体做法详见设计	个	6	92.89	557.34	
3	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:指定位置砖墙拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m3	8.54	186.7	1594.42	
4	01B002	灯具拆除	1.原灯具拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	套	25	15.01	375.25	
5	01B003	地砖拆除	1.原地砖铲除至结构层，具体详见现场及设计 2.含增加地梁部位地面拆除，地梁开挖时,采用刻槽开挖,不得破坏周边地面土 3.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	87.14	49.1	4278.57	
本页小计							6939.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
6	01B004	墙面砖拆除	1.原墙砖铲除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	135.44	29.95	4056.43	
7	01B010	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:原涂料外墙面(不含空鼓处)，具体详见现场及施工图设计 2.原外墙涂料层铲除后用钢丝刷清理浮尘、残浆,清理后的基层符合涂料和面砖施工要求 3.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	49.9	5	249.5	
8	01B011	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙面空鼓、破损处凿除，具体详见现场及施工图设计 2.检查原外墙面发现有空鼓、剥落部位用切割机切出 范围后再凿除空鼓、 剥落面,凿除后用钢丝刷清理浮尘、 残浆 3.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	49.9	14.14	705.59	
本页小计							5011.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
9	01B008	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:原墙裙以上涂料墙面铲除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	65.02	14.14	919.38	
10	01B009	瓦屋面拆除	1.原瓦屋面拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	133.2	55.93	7449.88	
11	01B005	其他拆除	1.洁具、隔断、坡道护栏等拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	项	1	3004.6	3004.6	
		土石方工程					925.06	
12	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:详见现场，含混凝土基础、砖石障碍物、建筑垃圾、地被植物等 2.开挖深度:综合 3.基底处理方式:详见设计 4.开挖方式:人工开挖	m3	7.59	90.07	683.63	
本页小计							12057.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
13	010102007002	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:符合设计及规范要求的现场土 3.密实度:符合设计及规范要求 4.回填方式:人工回填	m3	5.24	39.75	208.29	
14	010103002002	余方弃置	1.土石类别:现场多余土方 2.运输至甲方指定地点，运距10km	m3	2.35	14.1	33.14	
		砌筑工程					10253.43	
15	010401001001	砖基础	1.部位:地梁两侧 2.砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:DMM10专用砌筑砂浆 4.具体详见施工图设计	m3	1.32	656.89	867.09	
16	010401002001	实心砖墙	1.部位:新增承重墙及洞口封堵 2.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:DMM10专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	6.28	625.11	3925.69	
本页小计							5034.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
17	010402001001	砌块墙	1.部位:新增非承重墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型:内墙 4.墙体厚度:200mm 5.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 6.具体详见施工图设计	m3	3.62	558.7	2022.49	
18	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.7	971.94	680.36	
19	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	3.41	808.74	2757.8	
		混凝土及钢筋混凝土工程					7822.61	
20	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础、地梁 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	0.64	514.85	329.5	
本页小计							5790.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
21	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20、商品砼	m3	1.18	544.51	642.52	
22	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.35	564.43	761.98	
23	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.79	839.92	1503.46	
24	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.27	738.87	199.49	
25	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.45	697.39	313.83	
26	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.041	4605.7	188.83	
27	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.234	4373.52	1023.4	
28	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.133	4605.7	612.56	
29	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.232	4373.52	1014.66	
30	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25mm以内	t	0.031	4056.73	125.76	
31	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.014	4605.7	64.48	
32	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18mm以内	t	0.072	4373.52	314.89	
本页小计							6765.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
33	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.037	4605.7	170.41	
34	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内 2.布置方式:详见设计	t	0.068	5778.16	392.91	
35	040901007001	植筋	1.部位:门洞封堵处 2.材料种类:HRB400 3.材料规格:Φ8 4.植入深度:300mm 5.植筋胶品种:化学植筋 6.具体详见施工图设计	根	14	6.04	84.56	
36	010506025002	预埋铁件	1.部位:开洞位置托梁钢撑 2.钢材种类:Q235B 3.规格:48*3.5钢管，间距400 4.局部打孔（另计），安装钢撑 5.具体详见施工图设计	t	0.006	13228.72	79.37	
		门窗工程					8989.69	
37	010801001004	木质门	1.门代号:M0822 2.门洞口尺寸:800*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	1.76	652.68	1148.72	
本页小计							1875.97	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
38	010801001002	木质门	1.门代号:M1022 2.门洞口尺寸:1000*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	8.8	652.68	5743.58	
39	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗代号:C1106 2.窗洞口尺寸:1100*600mm 3.窗类型:断桥隔热铝合金固定窗 4.框、扇材质及规格:断桥隔热铝合金型材（隔热条高度24mm(K=2.9)）、外窗主型材厚度不小于1.8mm、内窗主型材厚度不小于1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6(K=1.4) 6.五金种类、规格:详见设计 7.具体详见施工图设计	m2	1.32	614.31	810.89	
40	010809001001	窗台板	1.基层材料、厚度:12厚阻燃板 2.粘结层材质、厚度:专用粘结剂 3.窗台板材质、规格:15厚白色人造石 4.具体详见施工图设计	m2	1.38	280.33	386.86	
本页小计							6941.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:200*200mm 2.材料种类:纸面石膏板 3.具体详见施工图设计	m	21	42.84	899.64	
		屋面及防水工程					61447.6	
42	010902004001	屋面刚性层	1.找平层材料种类及强度等级:20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2.具体详见施工图设计	m2	133.2	20.48	2727.94	
43	010902002002	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	147.2	41.56	6117.63	
44	010902002003	屋面涂膜防水	1.部位:屋面 2.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2mm 4.含翻边等 5.具体详见施工图设计	m2	147.2	47.1	6933.12	
45	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 3.防水层数:一层 4.防水层做法:热熔 5.含翻边等 6.具体详见施工图设计	m2	147.2	52.84	7778.05	
本页小计							24456.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
46	010902003001	屋面柔性隔离层	1.部位:屋面 2.隔离层材料种类:10厚DSM15水泥砂浆隔离层 3.具体详见施工图设计	m2	133.2	11.26	1499.83	
47	010902004004	屋面刚性层	1.部位:屋面 2.刚性层材料种类及强度等级:25厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)保护层 3.具体详见施工图设计	m2	133.2	27.83	3706.96	
48	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	121.51	47.33	5751.07	
49	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	196.22	48.38	9493.12	
本页小计							20450.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
50	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:灰色块瓦 2.铺设及搭接方式:平瓦与金属挂瓦条用双股18号钢丝绑牢固定;平瓦和平瓦之间、屋脊瓦和屋脊瓦增设抗风搭扣。每片瓦都用螺钉固定 3.顺水条、挂瓦条品种及规格:金属挂瓦条L30*4 4.具体详见施工图设计	m2	133.2	130.93	17439.88	
		楼地面装饰工程					11214.94	
51	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	90.23	115.47	10418.86	
52	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	1.15	292.73	336.64	
本页小计							28195.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
53	011105006001	金属踢脚线	1.部位:管理间 2.踢脚线高度:50mm 3.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 5.具体详见施工图设计	m	12.56	36.58	459.44	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					54778.46	
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5聚合物砂浆找平层(防水剂不少于5%) 3.涂刷墙固 4.具体详见施工图设计	m2	121.51	70.04	8510.56	
55	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:4厚水泥抗裂抹面砂浆 3.复合耐碱玻纤网布一道 4.具体详见施工图设计	m2	121.51	14.06	1708.43	
56	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:涂料内墙 2.满挂玻纤网一道，满涂901胶界面剂一遍 3.具体详见施工图设计	m2	32.77	10.65	349	
本页小计							11027.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
57	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	228.9	29.15	6672.44	
58	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	7.35	62.27	457.68	
59	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:墙砖内墙 2.满滚901胶界面剂一遍 3.安装方式:专用瓷砖粘合剂 4.面层材料品种、规格:墙砖 5.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 6.具体详见施工图设计	m2	196.22	89.2	17502.82	
60	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	7.35	142.41	1046.71	
本页小计							25679.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
61	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	65.62	271	17783.02	
62	011207003002	成品隔断	1.部位:小便斗处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.具体详见施工图设计	m2	2.8	267.07	747.8	
		油漆、涂料、裱糊工程					6507.76	
本页小计							18530.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
63	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（含文化石仿石真石漆） 5.具体详见施工图设计	m2	23.05	59.79	1378.16	
64	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料 5.具体详见施工图设计	m2	98.46	40.72	4009.29	
65	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:封闭乳胶底漆一遍、涂刷无机涂料二遍 5.具体详见施工图设计	m2	32.68	24.94	815.04	
本页小计							6202.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
66	011404002001	天棚喷刷涂料	1.部位:窗帘盒 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:封闭乳胶底漆一遍、涂刷无机涂料二遍 6.具体详见施工图设计	m2	11.55	26.43	305.27	
		其他装饰工程					11550.28	
67	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	2.55	446.61	1138.86	
68	011505001002	置物台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	0.63	446.61	281.36	
69	011505001003	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	5.79	15.94	92.29	
70	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	5.29	2.41	12.75	
本页小计							1830.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
71	011505001005	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	8	6.24	49.92	
72	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	4.2	15.92	66.86	
73	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	12	47.09	565.08	
74	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	12	36.99	443.88	
75	011501004001	成品柜、架、台	1.名称:可折叠多更能台（成品定制） 2.规格、型号:840mm*520mm 3.台面高度为600mm（配套安全锁扣） 4.具体详见施工图设计	个	1	800	800	
76	011501004002	成品柜、架、台	1.名称:可折叠儿童安全座椅（成品定制） 2.规格、型号:400mm*450mm 3.台面高度为400mm（配套安全带） 4.具体详见施工图设计	个	1	1200	1200	
本页小计							3125.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
77	011507001001	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	1517.08	1517.08	
78	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	12.2	93.07	1135.45	
79	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	8	279.18	2233.44	
80	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	3.24	204.17	661.51	
本页小计							5547.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
81	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	25.74	25.74	
82	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间，管理间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	5	25.74	128.7	
本页小计							154.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
83	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	11	20.64	227.04	
84	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	38	20.64	784.32	
本页小计							1011.36	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
85	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	10	18.6	186	
	E5	混凝土模板					2946.41	
86	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础、地梁	m2	3.21	72.99	234.3	
87	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:直形模板	m2	19.6	99.1	1942.36	
88	010505013001	过梁模板	1.模板形式:直形模板	m2	2.97	94.48	280.61	
89	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:直形模板	m2	5.81	84.19	489.14	
		施工护栏					13287	
90	01B013	施工临时护栏	1.类型:施工临时护栏 2.规格、型号:3.0m高，50mm彩钢夹芯板+外挂仿真绿植，PVC文明标语（按甲方要求） 3.护栏顶部安装临时照明及自动雾状降尘喷淋 4.具体做法按甲方要求并应符合相关管理规范要求	m	50	265.74	13287	
本页小计							16419.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 22 页　共 22 页

合　计	213048.04	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程二

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		8095.83	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		1278.29	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		3089.2	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		95.87	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		1288.29	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				14847.48	--
合　　计				14847.48	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东沈1号北公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：东汎1号北公厕-修缮土建　　二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	227895.52	9	20510.60
合　　计					20510.60

单位工程汇总表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	77208.45
1.1	拆除工程	11053.56
1.2	砌筑工程	4068.29
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	1392.45
1.4	门窗工程	5887.18
1.5	屋面及防水工程	6271.02
1.6	楼地面装饰工程	6019.44
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	27910.58
1.8	天棚工程	6909.02
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	532.89
1.10	其他装饰工程	7164.02
2	措施项目费	6045.44
2.1	通用措施项目	4551.43
2.1.1	其中：安全生产	2933.92
2.2	专业措施项目	1494.01
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7492.85
合计		90,746.74

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					11053.56	
1	01B001	门窗拆除	1.指定门窗拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	樘	4	31.16	124.64	
2	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:指定位置砖墙拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m3	9.42	186.7	1758.71	
3	01B002	吊顶及灯具拆除	1.原吊顶及灯具拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	47.34	7	331.38	
4	01B003	地砖拆除	1.原地砖铲除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	46.97	48.79	2291.67	
5	01B004	墙面砖拆除	1.原墙砖铲除至结构层，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	m2	144.47	29.95	4326.88	
本页小计							8833.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
6	01B005	其他拆除	1.洁具、隔断等拆除，具体详见现场及施工图设计 2.本清单包含拆除清理、场内运输、临时堆放、余方弃置至甲方指定地点等费用	项	1	2220.28	2220.28	
		砌筑工程					4068.29	
7	010401002001	实心砖墙	1.部位:洞口封堵 2.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:DMM10专用砌筑砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.79	625.11	493.84	
8	010402001001	砌块墙	1.部位:新增非承重墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.墙体类型:内墙 4.墙体厚度:200mm 5.砂浆强度等级:DMM5.0专用砌筑砂浆 6.具体详见施工图设计	m3	2.43	558.7	1357.64	
本页小计							4071.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
9	010401008002	零星砌砖	1.砖品种、规格、强度等级:黏土砖、240*115*53mm 2.墙体类型:包管 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DMM10预拌砂浆 5.具体详见施工图设计	m3	0.6	971.94	583.16	
10	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0预拌砌筑砂浆	m3	2.02	808.74	1633.65	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1392.45	
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10mm以内	t	0.006	4492.48	26.95	
12	040901007001	植筋	1.部位:门洞封堵处 2.材料种类:HRB400 3.材料规格:Φ8 4.植入深度:300mm 5.植筋胶品种:化学植筋 6.具体详见施工图设计	根	20	6.04	120.8	
本页小计							2364.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
13	010506025001	预埋铁件	1.部位:开洞位置角钢托梁 2.钢材种类:Q235B 3.规格:L125*80*7,M10拉紧螺栓 4.凿除抹灰,3~5厚108胶水泥浆抹面 5.具体详见施工图设计	t	0.065	19149.25	1244.7	
		门窗工程					5887.18	
14	010801001001	木质门	1.门代号:M1022 2.门洞口尺寸:1000*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	6.6	652.68	4307.69	
15	010801001002	木质门	1.门代号:M1122 2.门洞口尺寸:1100*2200mm 3.门类型:成品木质平开门（带套） 4.五金种类、规格:详见设计 5.具体详见施工图设计	m2	2.42	652.68	1579.49	
		屋面及防水工程					6271.02	
16	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:墙砖内墙 2.防水膜品种:ZS-II型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm 4.具体详见施工图设计	m2	129.62	48.38	6271.02	
		楼地面装饰工程					6019.44	
本页小计							13402.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
17	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:10厚防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色环氧彩砂美缝 4.具体详见施工图设计	m2	48.35	115.47	5582.97	
18	011102001001	石材楼地面	1.部位:门槛石 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:20厚石材（选型） 4.勾缝材料种类:白水泥 5.具体详见施工图设计	m2	0.82	292.73	240.04	
19	011105006001	金属踢脚线	1.部位:管理间 2.踢脚线高度:50mm 3.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 4.面层材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 5.具体详见施工图设计	m	5.37	36.58	196.43	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					27910.58	
本页小计							6019.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
20	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DPM20（1:2水泥砂浆）找平层 3.具体详见施工图设计	m2	144.47	29.15	4211.3	
21	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:涂料内墙 2.满挂玻纤网一道，满涂901胶界面剂一遍 3.具体详见施工图设计	m2	14.86	10.65	158.26	
22	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:包管 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚聚合物水泥砂浆 3.具体详见施工图设计	m2	6	62.27	373.62	
23	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:墙砖内墙 2.满滚901胶界面剂一遍 3.安装方式:专用瓷砖粘合剂 4.面层材料品种、规格:墙砖 5.缝宽、勾缝材料种类:环氧树脂美缝 6.具体详见施工图设计	m2	129.62	89.2	11562.1	
本页小计							16305.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
24	011207002001	轻质隔断	1.部位:包管 2.骨架、边框材料种类、规格:木龙骨（刷防腐防火涂料、2遍） 3.隔板材料品种、规格:18mm厚阻燃夹板+纸面石膏板 4.压条材料种类:L型PVC护用条 5.具体详见施工图设计	m2	6	142.41	854.46	
25	011207003001	成品隔断	1.部位:蹲坑处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.厕位间的门锁，应具备显示“有人”、“无人”标志功能 4.具体详见施工图设计	m2	37.7	271	10216.7	
本页小计							11071.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
26	011207003002	成品隔断	1.部位:小便斗处 2.隔断材料品种、规格:18mm厚抗倍特板；外围隔断高度2400mm,蹲位之间隔断高度2400mm,,隔断门高2000mm,每个门扇3个合页,1把门锁,金属上杠,铝合金框边,金属支腿 3.具体详见施工图设计	m2	2	267.07	534.14	
		天棚工程					6909.02	
27	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:300*600*0.8mm、白色铝扣板 4.具体详见施工图设计	m2	41.94	147.91	6203.35	
本页小计							6737.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
28	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全牙镀锌丝杆、间距1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用C50*15*1.2mm轻钢龙骨、间距1200mm 3.面板材料品种、规格:双层石膏板 4.具体详见施工图设计	m2	6.14	114.93	705.67	
		油漆、涂料、裱糊工程					532.89	
29	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:封闭乳胶底漆一遍、涂刷无机涂料二遍 5.具体详见施工图设计	m2	14.86	24.94	370.61	
30	011404002001	天棚喷刷涂料	1.部位:石膏板涂料天棚 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数:三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:封闭乳胶底漆一遍、涂刷无机涂料二遍 6.具体详见施工图设计	m2	6.14	26.43	162.28	
		其他装饰工程					7164.02	
本页小计							1238.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
31	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20mm厚深色人造石(选型) 2.支架品种、规格:L40*4镀锌角钢焊点做防锈处理、L50x5热镀锌角钢 @≤1000 3.含抽槽等费用 4.具体详见施工图设计	m2	3.19	446.61	1424.69	
32	011505001003	石材磨边	1.部位:洗漱台、置物台 2.规格:5*5mm 3.具体详见施工图设计	m	4.25	15.94	67.75	
33	011505001004	石材打胶	1.规格:防霉胶 2.具体详见施工图设计	m	7.25	2.41	17.47	
34	011505001005	石材开孔	1.规格:详见设计 2.具体详见施工图设计	个	8	6.24	49.92	
35	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:1.2厚黑色拉丝不锈钢 2.具体详见施工图设计	m	4.25	15.92	67.66	
36	011505002001	洗厕配件	1.配件名称:垃圾桶 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	8	47.09	376.72	
37	011505002002	洗厕配件	1.配件名称:取纸器 2.配件品种:304拉丝不锈钢，厚度≥0.8mm 3.具体详见施工图设计	个	8	36.99	295.92	
本页小计							2300.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
38	011507001001	荧光指示牌	1.规格:长:18.8cm、宽:25cm 2.材料品种:2.5mm铝板、表面氟碳喷涂 3.含发光字体等，具体样式以满足建设单位使用要求为准 4.具体详见施工图设计	套	1	1517.08	1517.08	
39	011503003001	扶手	1.名称:安全抓杆 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69	m	4	93.07	372.28	
40	011503003002	扶手	1.名称:无障碍扶手 2.扶手材料种类、规格:304不锈钢 3.参见图集12J926-P54/P68/P69，J16	套	5	279.18	1395.9	
41	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚钢化防雾银镜 2.框材质、断面尺寸:1.2厚黑色拉丝不锈钢包边	m2	3.36	204.17	686.01	
本页小计							3971.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
42	011508001001	标识标志	1.部位:门楣标志 2.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 3.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 4.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	1	25.74	25.74	
43	011508001002	标识标志	1.部位:出入口标志 2.内容:男、女、第三卫生间，工具间，管理间等 3.规格材质:5mm厚亚克力，横向18.8cm，纵向25.0cm，底部距地面180.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	4	25.74	102.96	
本页小计							128.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
44	011508001003	标识标志	1.部位:厕间门标志 2.内容:坐、蹲位标志或无障碍标志等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	7	20.64	144.48	
45	011508001004	标识标志	1.部位:功能提示标识 2.内容:设置识别和使用功能性提示标识等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为17.3cm，宽应为15.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	21	20.64	433.44	
本页小计							577.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
46	011508001005	标识标志	1.部位:公益性提示标识 2.内容:节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等 3.规格材质:5mm厚亚克力，长应为9.0cm，宽应为12.0cm 4.字体应使用中文字体为方正兰亭粗黑，英文字体为Arial体 5.具体按甲方要求并应符合相关管理规定	个	10	18.6	186	
本页小计							186	
合　计							77208.45	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程二

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产		2933.92	详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工		463.25	详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施		1119.52	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制		34.74	详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架		494.01	详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输			详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1000	详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计				6045.44	--
合　　计				6045.44	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：图书馆公厕-修缮土建　　二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	83253.89	9	7492.85
合　　计					7492.85

单项工程汇总表

单项工程名称：安装　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	江旭公厕安装工程	146594.96		2756.15
2	中堂公厕安装工程	133379.77		2686.52
3	东汎1号公厕安装工程	133260.63		2540.43
4	图书馆公厕安装工程	59795.42		1251.15
合　计		473030.78		9234.25

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	129679.71
1.1	电气	10170.88
1.2	智能化	15521.48
1.3	给排水	26680.84
1.4	暖通	4320.91
1.5	空调	29712.06
1.6	其他电器	6250
1.7	室外污水	37023.54
2	措施项目费	4811.08
2.1	通用措施项目	4302.45
2.1.1	其中：安全生产	2756.15
2.2	专业措施项目	508.63
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	12104.17
合计		146,594.96

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					10170.88	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001005	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	20	27.16	543.2	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	144.19	9.46	1364.04	
4	030412001003	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC25 3、配置形式:暗配	m	14.6	14.17	206.88	
5	030409001002	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	25	29.37	734.25	
6	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	276.24	4.02	1110.48	
7	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	174.33	5.36	934.41	
本页小计							6154.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
8	030412004004	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-6mm2 3、材质:铜芯	m	48.3	7.51	362.73	
9	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	38	8.76	332.88	
10	030413003001	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:600*600，36W 3、安装方式:嵌入式安装	套	1	151.63	151.63	
11	030413003002	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*600，36W 3、安装方式:嵌入式安装	套	16	151.63	2426.08	
12	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	31.58	63.16	
13	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	33.62	67.24	
14	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:四联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	42.79	85.58	
本页小计							3489.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
15	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	8	35.13	281.04	
16	030413014002	插座	1、名称:烘干机插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
17	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	5	35.13	175.65	
		智能化					15521.48	
18	030505016001	显示设备	1、名称:LED引导电视 2、规格:屏幕尺寸50英寸；屏幕分辨率≥1920*1080 3、安装方式:壁挂安装 4、含3d视觉嵌入平台系统	台	1	1690.3	1690.3	
19	030501019001	服务器	1、名称:智能管理服务器 2、规格:AC-220V供电，intel5095处理器，linux专用系统，尺寸：185*200*45 3、安装方式:壁挂安装或放置管理间弱电柜	台	1	3085.29	3085.29	
本页小计							5302.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
20	030501015001	交换机	1、名称:POE交换机 2、规格:8口百兆交换机 3、满足甲方及设计需求	台	1	576.84	576.84	
21	030405013006	小电器	1、名称:集中供电电源（变压器） 2、规格:220V进线、12V出 3、满足甲方及设计需求	个	1	245.48	245.48	
22	030405013001	小电器	1、名称:AI毫米波激光红外雷达 2、规格:功耗3毫瓦，安全电压DC12V,功率20DBI,工作电流：90mA，发射距离：50m，外观尺寸：78mm*38mm*38mm 3、满足甲方及设计需求	个	8	135.99	1087.92	
23	030405013004	小电器	1、名称:活体感应 2、规格:DC-12V供电，活体感应检测器，可检测人体呼吸存在 3、安装方式:吸顶安装	个	1	95.19	95.19	
24	030413002001	装饰灯	1、名称:条形红绿灯 2、规格:DC-12V供电，有人红灯，无人绿灯，传输方式：LORA无线控制，2芯电源， 外观尺寸：165*25*25 3、满足甲方及设计需求	套	9	266.12	2395.08	
本页小计							4400.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
25	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:紧急求助按钮 2、安装方式:表贴式安装 3、满足甲方及设计需求	套	3	78.77	236.31	
26	030405013002	小电器	1、名称:声光报警器 2、规格:200*100*75，DC12V供电 3、满足甲方及设计需求	个	3	313.41	940.23	
27	030503005001	传感器	1、名称:环境检测一体机 2、规格:DC-12V供电，氨气，硫化氢，PM2.5，温度，湿度检测 3、安装方式:吸顶或侧墙安装 4、满足甲方及设计需求	套	3	443.79	1331.37	
28	030405013007	小电器	1、名称:3D双目计数器 2、规格:POE供电，智能报警区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测，人脸侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；1对3.5mm音频输入(Micin/Linein)/输出外部接口 3、安装方式:吸顶安装 4、满足甲方及设计需求	个	1	1564.46	1564.46	
本页小计							4072.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
29	030412001004	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	77.3	9.46	731.26	
30	030412004005	配线	1、名称:电源线 2、规格:RVV2*1.0mm2 3、敷设方式:管内敷设	m	150	4.88	732	
31	030502003001	双绞线缆	1、名称:网线 2、规格:六类RJ45标准网络线 3、敷设方式:管内敷设	m	150	4.72	708	
32	030412004006	配线	1、名称:电视线 2、规格:HDMI高清线 3、敷设方式:管内敷设	m	5	20.35	101.75	
		给排水					26680.84	
33	031001007002	复合管	1、衬塑钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格:DN50 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20	83.17	1663.4	
本页小计							3936.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
34	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13.37	70.31	940.04	
35	031001008011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.22	46.91	479.42	
36	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	32.6	32.2	1049.72	
本页小计							2469.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
37	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11.9	26.49	315.23	
38	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	27.5	23.02	633.05	
39	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	50.3	74.08	3726.22	
40	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN75	m	6.25	55.39	346.19	
本页小计							5020.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	17	36.45	619.65	
42	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
43	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:丝扣连接	个	2	176.15	352.3	
44	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	260.02	260.02	
45	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	4	521.79	2087.16	
46	031003003002	洗脸盆	1、类型:儿童洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:单冷，含附件 4、参照图集09S304-P59	组	1	521.79	521.79	
47	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
本页小计							4330.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
48	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	3	869.95	2609.85	
49	031003006003	大便器	1、类型:儿童坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:分体式低水箱，含附件 4、参照图集09S304-P71	组	1	713.4	713.4	
50	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	6	541.38	3248.28	
51	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	5	1229.27	6146.35	
52	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	6	59.43	356.58	
53	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.07	1748.35	122.38	
		暖通					4320.91	
本页小计							13196.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
54	030405015004	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-400 3、规格:风量400m3/h、风压220Pa、功率40W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	1	511.09	511.09	
55	030405015005	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-300 3、规格:风量300m3/h、风压200Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	4	426.09	1704.36	
56	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤320 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	7.97	207.21	1651.46	
57	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:320*200 4、材质:铝合金	个	2	167.63	335.26	
58	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:320*160 4、材质:铝合金	个	1	118.74	118.74	
		空调					29712.06	
本页小计							4320.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
59	030701003001	空调器	1、名称:直流变频多联室外主机 2、规格:制冷量14.0KW、制热量16.0KW、制冷功率4.55KW、冷媒R410a、重量250kg 3、安装形式:落地式安装 4、含制冷剂、支架、基础等 5、安装、调试	台	1	15832.46	15832.46	
60	030701003002	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D22 3、规格:制冷量2.2KW、制热量2.5KW、功率0.036KW、机外静压30Pa、风量500m3/h 4、安装形式:吊顶式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	1	2040.32	2040.32	
61	030701003004	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D28 3、规格:制冷量2.8KW、制热量3.2KW、功率0.036KW、机外静压30Pa、风量665m3/h 4、安装形式:吊顶式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	1	2070.32	2070.32	
本页小计							19943.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
62	030701003003	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D45 3、规格:制冷量4.0KW、制热量4.5KW、功率0.07KW、机外静压30Pa、风量665m3/h 4、安装形式:嵌入式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	2	2090.32	4180.64	
63	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:500*160、630*160 5、板材厚度:δ0.6mm 6、接口形式:咬口连接	m2	14.31	149.23	2135.48	
64	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶送风口 2、规格:630*160 4、材质:铝合金	个	2	202.63	405.26	
65	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶送风口 2、规格:500*160 4、材质:铝合金	个	2	182.63	365.26	
66	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:630*160 4、材质:铝合金	个	2	202.63	405.26	
本页小计							7491.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
67	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:500*160 4、材质:铝合金	个	2	182.63	365.26	
68	031001008008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN25 4、连接形式:化学粘接	m	22.7	17.38	394.53	
69	030801013001	低压铜及铜合金管	1、材质:铜管 2、规格:综合 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、气密性试验、抽真空试验	m	18.6	65.87	1225.18	
70	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质:磷脱氧铜分支器 2、规格:综合 3、焊接方法:充氮保护钎焊	个	2	129.61	259.22	
71	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳（难燃B1级） 2、绝热厚度:13 mm 3、管道外径:32 mm	m3	0.02	1643.66	32.87	
		其他电器					6250	
本页小计							2277.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
72	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
73	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
		室外污水					37023.54	
74	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:另计 2、材质及规格:PE100级实壁管，DN200 3、连接形式:电熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	40	146.7	5868	
本页小计							12118	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
75	040504002001	现浇混凝土井	1、种类:混凝土方形检查井 2、规格:600*600 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 4、混凝土强度等级:C30，S6 5、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400（五防功能） 6、防坠装置品种及规格:按设计 7、参照图集20S515-P326	座	5	3154.24	15771.2	
76	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:详见施工现场 2、挖土深度:综合,详见施工图设计	m3	38.4	11.18	429.31	
77	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	3.2	319.85	1023.52	
78	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:中粗砂 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	8.34	329.07	2744.44	
79	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:级配碎石 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	16	319.85	5117.6	
80	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、密实度:夯填 3、材料品种、规格:综合	m3	12.8	19.55	250.24	
本页小计							25336.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
81	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:多余杂土、废料（含拆除料）等 2、堆放地点、运输方式、运距:自行考虑,但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	6.06	9.88	59.87	
82	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥砼路面 2、厚度:15cm(厚度不同时折算成15cm计算) 3、含材料搬运、清理及切割费用 4、场内运输自行考虑,场外运输、安置等在余方弃置项目中计	m2	32	18.16	581.12	
83	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、部位:路面修复 3、厚度:15cm 4、详见设计及现场	m2	62	83.52	5178.24	
本页小计							5819.23	
合　计							129679.71	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程二

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		2756.15	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		475.2	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		1045.44	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		25.66	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架		508.63	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				4811.08	--
合　　计				4811.08	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：江旭公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：江旭公厕安装工程　　二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	134490.79	9	12104.17
合　　计					12104.17

单位工程汇总表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	117738.58
1.1	电气	9016.6
1.2	给排水	25956.55
1.3	暖通	4589.25
1.4	空调	24049.98
1.5	其他电器	6250
1.6	室外污水	47876.2
2	措施项目费	4628.18
2.1	通用措施项目	4193.74
2.1.1	其中：安全生产	2686.52
2.2	专业措施项目	434.44
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11013.01
合计		133,379.77

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					9016.6	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001004	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	20	27.16	543.2	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	139.72	9.46	1321.75	
4	030412001003	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC25 3、配置形式:暗配	m	9	14.17	127.53	
5	030409001002	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	25	29.37	734.25	
6	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	214.26	4.02	861.33	
7	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	112.8	5.36	604.61	
本页小计							5454.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
8	030412004004	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-6mm2 3、材质:铜芯	m	31.5	7.51	236.57	
9	030412004005	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:RVSP-4*1.0mm2 3、材质:铜芯	m	36.7	7.75	284.43	
10	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	30	8.76	262.8	
11	030413003002	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*600，36W 3、安装方式:嵌入式安装	套	10	151.63	1516.3	
12	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	31.58	31.58	
13	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	33.62	67.24	
14	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:四联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	42.79	85.58	
本页小计							2484.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
15	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:高低位紧急呼叫按钮 2、安装方式:暗装	套	3	78.77	236.31	
16	030405013001	小电器	1、名称:紧急呼叫器 2、安装方式:暗装	个	3	133.41	400.23	
17	030405013002	小电器	1、名称:变压器 2、规格:220V/24V，50VA，IP54 3、安装方式:吊顶内安装	个	1	160.48	160.48	
18	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	4	35.13	140.52	
19	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	4	35.13	140.52	
		给排水					25956.55	
20	031001007002	复合管	1、衬塑钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格:DN50 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	50	83.17	4158.5	
本页小计							5236.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
21	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.09	70.31	1201.6	
22	031001008011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.8	46.91	318.99	
23	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	34.8	32.2	1120.56	
本页小计							2641.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
24	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.64	26.49	149.4	
25	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	26.1	23.02	600.82	
26	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	31.49	74.08	2332.78	
27	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN75	m	2.6	55.39	144.01	
本页小计							3227.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
28	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	17	36.45	619.65	
29	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
30	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:丝扣连接	个	2	176.15	352.3	
31	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	260.02	260.02	
32	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	3	521.79	1565.37	
33	031003003002	洗脸盆	1、类型:儿童洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:单冷，含附件 4、参照图集09S304-P59	组	1	521.79	521.79	
34	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
本页小计							3808.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
35	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	2	869.95	1739.9	
36	031003006003	大便器	1、类型:儿童坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:分体式低水箱，含附件 4、参照图集09S304-P71	组	1	713.4	713.4	
37	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	8	541.38	4331.04	
38	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	4	1229.27	4917.08	
39	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	5	59.43	297.15	
40	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.07	1748.35	122.38	
		暖通					4589.25	
本页小计							12120.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	030405015005	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-300 3、规格:风量300m3/h、风压200Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	5	426.09	2130.45	
42	030702001004	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤320 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	10.2	207.21	2113.54	
43	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:400*250 4、材质:铝合金	个	1	177.63	177.63	
44	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:320*200 4、材质:铝合金	个	1	167.63	167.63	
		空调					24049.98	
45	030701003001	空调器	1、名称:直流变频多联室外主机 2、规格:制冷量12.0KW、制热量14.0KW、制冷功率3.45KW、冷媒R410a、重量250kg 3、安装形式:落地式安装 4、含制冷剂、支架、基础等 5、安装、调试	台	1	13832.46	13832.46	
本页小计							18421.71	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
46	030701003002	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D22 3、规格:制冷量2.2KW、制热量2.5KW、功率0.036KW、机外静压30Pa、风量500m3/h 4、安装形式:吊顶式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	1	2040.32	2040.32	
47	030701003003	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D40 3、规格:制冷量4.0KW、制热量4.5KW、功率0.07KW、机外静压30Pa、风量665m3/h 4、安装形式:嵌入式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	2	2090.32	4180.64	
48	030702001003	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:500*160 5、板材厚度:δ0.6mm 6、接口形式:咬口连接	m2	8.98	149.23	1340.09	
49	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶送风口 2、规格:500*160 4、材质:铝合金	个	3	182.63	547.89	
本页小计							8108.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
50	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:500*160 4、材质:铝合金	个	3	182.63	547.89	
51	031001008008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN25 4、连接形式:化学粘接	m	16.9	17.38	293.72	
52	030801013001	低压铜及铜合金管	1、材质:铜管 2、规格:综合 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、气密性试验、抽真空试验	m	14.8	65.87	974.88	
53	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质:磷脱氧铜分支器 2、规格:综合 3、焊接方法:充氮保护钎焊	个	2	129.61	259.22	
54	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳（难燃B1级） 2、绝热厚度:13 mm 3、管道外径:32 mm	m3	0.02	1643.66	32.87	
		其他电器					6250	
本页小计							2108.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
55	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
56	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
		室外污水					47876.2	
57	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:另计 2、材质及规格:PE100级实壁管，DN200 3、连接形式:电熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	50	146.7	7335	
本页小计							13585	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
58	040504002001	现浇混凝土井	1、种类:混凝土方形检查井 2、规格:600*600 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 4、混凝土强度等级:C30，S6 5、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400（五防功能） 6、防坠装置品种及规格:按设计 7、参照图集20S515-P326	座	7	3193.31	22353.17	
59	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:详见施工现场 2、挖土深度:综合,详见施工图设计	m3	48	11.18	536.64	
60	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	4	319.85	1279.4	
61	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:中粗砂 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	10.43	329.07	3432.2	
62	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:级配碎石 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	20	319.85	6397	
63	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、密实度:夯填 3、材料品种、规格:综合	m3	16	19.55	312.8	
本页小计							34311.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
64	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:多余杂土、废料（含拆除料）等 2、堆放地点、运输方式、运距:自行考虑,但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	7.57	9.88	74.79	
65	041001001001	拆除路面	1、材质:水泥砼路面 2、厚度:15cm(厚度不同时折算成15cm计算) 3、含材料搬运、清理及切割费用 4、场内运输自行考虑,场外运输、安置等在余方弃置项目中计	m2	40	18.16	726.4	
66	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、部位:路面修复 3、厚度:15cm 4、详见设计及现场	m2	65	83.52	5428.8	
本页小计							6229.99	
合　计							117738.58	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程二

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		2686.52	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		463.19	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		1019.02	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		25.01	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架		434.44	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				4628.18	--
合　　计				4628.18	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中堂公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：中堂公厕安装工程　　二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	122366.76	9	11013.01
合　　计					11013.01

单位工程汇总表

工程名称：东沈1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	117780.89
1.1	电气	12217.38
1.2	给排水	31611.33
1.3	暖通	4686.82
1.4	空调	30933.57
1.5	其他电器	6250
1.6	室外污水	32081.79
2	措施项目费	4476.57
2.1	通用措施项目	3965.69
2.1.1	其中：安全生产	2540.43
2.2	专业措施项目	510.88
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11003.17
合计		133,260.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					12217.38	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001004	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	20	27.16	543.2	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	189.37	9.46	1791.44	
4	030412001003	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC25 3、配置形式:暗配	m	13.4	14.17	189.88	
5	030409001002	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	25	29.37	734.25	
6	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	301.98	4.02	1213.96	
7	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	166.53	5.36	892.6	
本页小计							6626.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
8	030412004004	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-6mm2 3、材质:铜芯	m	44.7	7.51	335.7	
9	030412004005	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:RVSP-4*1.0mm2 3、材质:铜芯	m	39.2	7.75	303.8	
10	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	47	8.76	411.72	
11	030413003003	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:600*600，36W 3、安装方式:嵌入式安装	套	1	151.63	151.63	
12	030413003002	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*600，36W 3、安装方式:嵌入式安装	套	19	151.63	2880.97	
13	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	31.58	63.16	
14	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	33.62	33.62	
本页小计							4180.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
15	030413013005	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	35.66	35.66	
16	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:四联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	42.79	85.58	
17	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:高低位紧急呼叫按钮 2、安装方式:暗装	套	3	78.77	236.31	
18	030405013001	小电器	1、名称:紧急呼叫器 2、安装方式:暗装	个	3	133.41	400.23	
19	030405013002	小电器	1、名称:变压器 2、规格:220V/24V，50VA，IP54 3、安装方式:吊顶内安装	个	1	160.48	160.48	
20	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	6	35.13	210.78	
21	030413014004	插座	1、名称:烘干机插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	2	35.13	70.26	
本页小计							1199.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
22	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	6	35.13	210.78	
		给排水					31611.33	
23	031001007002	复合管	1、衬塑钢管 2、安装部位:室内 3、介质:水 4、材质、规格:DN50 5、连接形式:螺纹连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	30	83.17	2495.1	
24	031001008002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 S5.0（含管件） 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.2	70.31	435.92	
25	031001008011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 S5.0（含管件） 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	17.56	46.91	823.74	
本页小计							3965.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
26	031001008012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2.6	38.56	100.26	
27	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	44.9	32.2	1445.78	
28	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	7.86	26.49	208.21	
本页小计							1754.25	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
29	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	43.1	23.02	992.16	
30	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	47.33	74.08	3506.21	
31	031001008007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN75 4、连接形式:化学粘接	m	7.8	55.39	432.04	
32	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	17	36.45	619.65	
33	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
34	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:丝扣连接	个	2	176.15	352.3	
本页小计							6039.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
35	031002011001	水表	1、类型:水表 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:螺纹连接	个	1	260.02	260.02	
36	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	5	521.79	2608.95	
37	031003003002	洗脸盆	1、类型:儿童洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:单冷，含附件 4、参照图集09S304-P59	组	1	521.79	521.79	
38	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
39	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	4	869.95	3479.8	
40	031003006003	大便器	1、类型:儿童坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:分体式低水箱，含附件 4、参照图集09S304-P71	组	1	713.4	713.4	
本页小计							7936.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
41	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	8	541.38	4331.04	
42	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	6	1229.27	7375.62	
43	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	5	59.43	297.15	
44	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.07	1748.35	122.38	
		暖通					4686.82	
45	030405015009	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-400 3、规格:风量400m3/h、风压220Pa、功率40W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	2	511.09	1022.18	
本页小计							13148.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
46	030405015010	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-300 3、规格:风量300m3/h、风压200Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	2	426.09	852.18	
47	030405015008	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-200 3、规格:风量200m3/h、风压180Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	1	336.09	336.09	
48	030702001006	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤320 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	9.76	207.21	2022.37	
49	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:320*200 4、材质:铝合金	个	2	167.63	335.26	
50	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:320*160 4、材质:铝合金	个	1	118.74	118.74	
		空调					30933.57	
本页小计							3664.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 10 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
51	030701003001	空调器	1、名称:直流变频多联室外主机 2、规格:制冷量15.5KW、制热量18.0KW、制冷功率4.8KW、冷媒R410a、重量250kg 3、安装形式:落地式安装 4、含制冷剂、支架、基础等 5、安装、调试	台	1	16832.46	16832.46	
52	030701003002	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D22 3、规格:制冷量2.2KW、制热量2.5KW、功率0.036KW、机外静压30Pa、风量500m3/h 4、安装形式:吊顶式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	1	2040.32	2040.32	
53	030701003004	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D28 3、规格:制冷量2.8KW、制热量3.2KW、功率0.036KW、机外静压30Pa、风量665m3/h 4、安装形式:吊顶式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	1	2070.32	2070.32	
本页小计							20943.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 11 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
54	030701003003	空调器	1、名称:风管式室内机 2、型号:D50 3、规格:制冷量5.0KW、制热量5.6KW、功率0.07KW、机外静压30Pa、风量665m3/h 4、安装形式:嵌入式安装 5、含冷凝水提升泵、回风箱、制冷剂、支架等 6、安装、调试	台	2	2240.32	4480.64	
55	030702001007	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:500*160、630*160 5、板材厚度:δ0.6mm 6、接口形式:咬口连接	m2	14.31	149.23	2135.48	
56	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶送风口 2、规格:630*160 4、材质:铝合金	个	2	202.63	405.26	
57	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶送风口 2、规格:500*160 4、材质:铝合金	个	2	182.63	365.26	
58	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:630*160 4、材质:铝合金	个	2	202.63	405.26	
本页小计							7791.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 12 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
59	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶回风口 2、规格:500*160 4、材质:铝合金	个	2	182.63	365.26	
60	031001008008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN25 4、连接形式:化学粘接	m	19.7	17.38	342.39	
61	030801013001	低压铜及铜合金管	1、材质:铜管 2、规格:综合 3、焊接方法:焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫、气密性试验、抽真空试验	m	18.2	65.87	1198.83	
62	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质:磷脱氧铜分支器 2、规格:综合 3、焊接方法:充氮保护钎焊	个	2	129.61	259.22	
63	031208002002	其他管道绝热	1、绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳（难燃B1级） 2、绝热厚度:13 mm 3、管道外径:32 mm	m3	0.02	1643.66	32.87	
		其他电器					6250	
本页小计							2198.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 13 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
64	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
65	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
		室外污水					32081.79	
66	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:另计 2、材质及规格:PE100级实壁管，DN200 3、连接形式:电熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:符合设计及相关规范要求	m	50	146.7	7335	
本页小计							13585	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 14 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
67	040504002001	现浇混凝土井	1、种类:混凝土方形检查井 2、规格:600*600 3、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚 4、混凝土强度等级:C30，S6 5、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖D400（五防功能） 6、防坠装置品种及规格:按设计 7、参照图集20S515-P326	座	4	3193.31	12773.24	
68	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:详见施工现场 2、挖土深度:综合,详见施工图设计	m3	48	11.18	536.64	
69	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:碎石 2、厚度:10cm	m3	4	319.85	1279.4	
70	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:中粗砂 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	10.43	329.07	3432.2	
71	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:级配碎石 2、密实度:人工分层回填夯实	m3	20	319.85	6397	
72	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:原土 2、密实度:夯填 3、材料品种、规格:综合	m3	16	19.55	312.8	
本页小计							24731.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 15 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
73	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:多余杂土、废料（含拆除料）等2、堆放地点、运输方式、运距:自行考虑,但必须符合城乡建设及业主方相关管理要求	m3	1.57	9.88	15.51	
本页小计							15.51	
合　计							117780.89	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程二

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		2540.43	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		438	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		963.61	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		23.65	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架		510.88	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				4476.57	--
合　　计				4476.57	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东沈1号公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：东汎1号公厕安装工程　　二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	122257.46	9	11003.17
合　　计					11003.17

单位工程汇总表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额(元)
1	分部分项工程费	49393.17
1.1	电气	8529.17
1.2	给排水	29729.64
1.3	暖通	4884.36
1.4	其他电器	6250
2	措施项目费	5465.01
2.1	通用措施项目	1953.09
2.1.1	其中：安全生产	1251.15
2.2	专业措施项目	3511.92
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4937.24
合计		59,795.42

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
		电气					8529.17	
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:配电箱AL1 2、型号:非标 3、安装方式:墙面暗装 4、含基础、防雷接地、端子板外部接线等，内置电气按图纸要求 5、本体安装及调试	台	1	1261.37	1261.37	
2	030412001004	配管	1、名称:镀锌钢管 2、规格:RC32 3、配置形式:暗配	m	20	27.16	543.2	
3	030412001002	配管	1、名称:塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配	m	109.5	9.46	1035.87	
4	030409001002	电力电缆	1、电力电缆 2、规格:YJV22-3*6 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5、电压等级(kV):1KV以内	m	25	29.37	734.25	
5	030412004001	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-2.5mm2 3、材质:铜芯	m	139.5	4.02	560.79	
6	030412004002	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:BV-4mm2 3、材质:铜芯	m	103.2	5.36	553.15	
本页小计							4688.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
7	030412004005	配线	1、名称:管内敷设 2、规格:RVSP-4*1.0mm2 3、材质:铜芯	m	34.6	7.75	268.15	
8	030412006001	接线盒	1、名称:开关盒、接线盒 2、规格:86型 3、材质:塑料 4、安装形式:暗装	个	35	8.76	306.6	
9	030413002001	装饰灯	1、名称:圆形LED防潮筒灯 2、规格:4寸，8W 3、安装方式:嵌入式安装	套	3	99.41	298.23	
10	030413003003	荧光灯	1、名称:LED平板灯 2、规格:300*600，36W 3、安装方式:嵌入式安装	套	11	151.63	1667.93	
11	030413013001	照明开关、按钮	1、名称:单联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	31.58	31.58	
12	030413013002	照明开关、按钮	1、名称:双联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	33.62	33.62	
本页小计							2606.11	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
13	030413013005	照明开关、按钮	1、名称:三联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	1	35.66	35.66	
14	030413013003	照明开关、按钮	1、名称:四联单控开关 2、规格:250V，10A，卫生间内防水型 3、安装方式:暗装	套	2	42.79	85.58	
15	030413013004	照明开关、按钮	1、名称:高低位紧急呼叫按钮 2、安装方式:暗装	套	3	78.77	236.31	
16	030405013001	小电器	1、名称:紧急呼叫器 2、安装方式:暗装	个	3	133.41	400.23	
17	030405013002	小电器	1、名称:变压器 2、规格:220V/24V，50VA，IP54 3、安装方式:吊顶内安装	个	1	160.48	160.48	
18	030413014001	插座	1、名称:单相两极加三极暗插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	4	35.13	140.52	
19	030413014003	插座	1、名称:小厨宝插座 2、规格:250V，10A，安全型 3、安装方式:嵌墙安装	套	5	35.13	175.65	
		给排水					29729.64	
本页小计							1234.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
20	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	12.9	70.31	907	
21	031001008011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	3.7	46.91	173.57	
22	031001008012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	6.6	38.56	254.5	
本页小计							1335.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
23	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	29.7	32.2	956.34	
24	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	5.7	26.49	150.99	
25	031001008010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 S5.0（含管件） 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	35	23.02	805.7	
本页小计							1913.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
26	031001008005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN100 4、连接形式:化学粘接	m	113.13	74.08	8380.67	
27	031001008006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:污水 3、材质、规格:UPVC排水管 DN50 4、连接形式:化学粘接	m	15	36.45	546.75	
28	030910001001	灭火器	1、安装方式:手提式 2、型号、规格:MF-ABC3	具	2	68.74	137.48	
29	031002001001	金属阀门	1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:丝扣连接	个	1	176.15	176.15	
30	031003003001	洗脸盆	1、类型:洗脸盆 2、材质:陶瓷 3、规格:挂墙式洗脸盆、带自闭式水嘴，含附件 4、参照图集09S304-P62	组	5	521.79	2608.95	
31	031003004001	洗涤盆	1、类型:成品立柱落地式拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格:带水嘴，含附件	组	1	352.33	352.33	
本页小计							12202.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
32	031003006001	大便器	1、类型:连体坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:加长型，含附件 4、参照图集09S304-P72	组	3	869.95	2609.85	
33	031003006003	大便器	1、类型:儿童坐便器 2、材质:陶瓷 3、规格:分体式低水箱，含附件 4、参照图集09S304-P71	组	1	713.4	713.4	
34	031003006002	大便器	1、类型:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带自闭式冲洗阀，含附件 4、参照图集09S304-P87	组	5	541.38	2706.9	
35	031003007001	小便器	1、类型:落地式小便器 2、材质:陶瓷 3、规格:带小便感应器，含附件 4、参照图集09S304-P109、09S304-P105	组	4	1229.27	4917.08	
36	031003008001	其他成品卫生器具	1、类型:地漏 2、规格:DN50	组	6	59.43	356.58	
37	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种:超细玻璃棉 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:25-50mm 4、含箔纸	m3	0.06	1748.35	104.9	
本页小计							11408.71	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
38	031301002001	开孔打洞	1、名称:开孔 2、规格:DN150 3、结构类型:混凝土墙板 4、含补洞、封堵等	个	2	48.06	96.12	
39	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称:管道支吊架 2、材质:型钢 3、规格:综合	kg	104.3	26.6	2774.38	
		暖通					4884.36	
40	030405015009	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-400 3、规格:风量400m3/h、风压220Pa、功率40W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	3	511.09	1533.27	
41	030405015008	风扇	1、名称:管道式排气扇 2、型号:PQS-200 3、规格:风量200m3/h、风压180Pa、功率30W 4、安装方式:嵌入式安装 5、自带止回措施	台	2	336.09	672.18	
42	030702001006	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤1000 5、板材厚度:δ0.75mm 6、接口形式:咬口连接	m2	12.54	154.77	1940.82	
本页小计							7016.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								材料暂估价
43	030702001007	碳钢通风管道	1、名称:排风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:长边长(mm) ≤320 5、板材厚度:δ0.5mm 6、接口形式:咬口连接	m2	2.56	207.21	530.46	
44	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:单层百叶排风口 2、规格:630*250 4、材质:铝合金	个	1	207.63	207.63	
		其他电器					6250	
45	030405017001	其他电器	1、名称:人脸识别供纸机 2、规格:DC12V~28V，触摸屏，自带内存 3、安装方式:壁装 4、满足设计及甲方需求	台	1	5300	5300	
46	030405017002	其他电器	1、名称:地风机 2、规格:1500W 3、满足设计及甲方需求	台	1	950	950	
本页小计							6988.09	
合　计							49393.17	

措施项目清单计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程二

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产		1251.15	详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工		215.72	详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施		474.57	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制		11.65	详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架	1、已综合考虑地库高度所需登高车台班	3511.92	详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计				5465.01	--
合　　计				5465.01	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：图书馆公厕安装工程　　标段：2026年城区公厕新改造工程二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

增值税计价表

标段：2026年城区公厕新改造工程

工程名称：图书馆公厕安装工程　　二标段　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	54858.18	9	4937.24
合　　计					4937.24